

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 銅山川 三・山城八千坊 (H30災27) 河川復旧工 事 (臨時措置)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		1,300		
盛土工		式		1		
盛土		m3		270		
法覆護岸工		式		1		
護岸付属物工		式		1		
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 幅:30cm , 高さ:1,000cm	m		0.6		
雑工		式		1		
すり付け工	じゃかご 径60cm	m		62		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 銅山川 三・山城八千坊 (H30災27) 河川復旧工 事(臨時措置)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
すり付け工	拾石積	m2		5		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し		m3		250		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:10m,コンクリート規格:18 -8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		457		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目 地板厚さ:厚10mm	m2		46		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		630		
足場	安全ネット:無し	掛m2		330		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-75,フィルター:無し	m		31		
裏込材	RC-40	m3		240		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1三土 銅山川 三・山城八千坊 (H30災27) 河川復旧工 事(臨時措置)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吸出防止材	t=10mm	m2		16		
根固め工		式		1		
根固めブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型,ブロック種類(実質量):2t	個		131		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		131		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:4個,距離:2.5km以下	個		131		
吸出防止材	t=10mm	m2		304		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	回		1		
処分費		m3		1.2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 銅山川 三・山城八千坊 (H30災27) 河川復旧工 事 (臨時措置)			事業区分 工事区分	河川改修 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用盛土	運搬、積込、盛土	m3		1,880		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 撤去	m2		189		
土のう	運搬1回	m3		181		
土のう	撤去	袋		181		
土のう	再設置	袋		62		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水	日		17		
交通管理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 銅山川 三・山城八千坊 (H30災27) 河川復旧工 事 (臨時措置)	事業区分 工事区分	河川改修 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		33		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

