

見積参考資料

工事名 R1徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）
事業名	予防治山事業
地区名	江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事
施工場所	名西郡神山町江田
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 7 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 7 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・・・土留工	1.000	式			
・・・土留工(鋼製フトン籠)	1.000	式			1式当たり
かご枠工 80cm, 詰石, 吸出防止材設置	23.000	m			単A S単 20号
吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	29.700	m ²			単A
かご枠工 80cm, 詰土, 植生シート設置	57.000	m			単A S単 21号
植生シート MGS1 種子付1×10m巻き	57.000	m ²			単A
ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満, 重量の大きい資材, , 鋼材, 155m, 2段クレーンなし	1.600	ton			単A S単 17号
ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 155m, 2段クレーンなし	9.200	m ³			単A S単 18号
掘削 土砂 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, -, -, -	51.000	m ³			単A S単 25号
掘削 軟岩	9.000	m ³			単A T単 1号
既設水路内土砂除去(人力) 土砂, 現場制約あり, -, -	12.000	m ³			単A S単 28号
ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満, 重量の大きい資材, , 土砂, 50m, 2段クレーンなし	12.000	m ³			単A S単 19号
SP 土砂等運搬 森林 小規模, ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	12.000	m ³			単A S単 26号
敷均し 既設作業道補修	12.000	m ³			単A T単 3号
ネームプレート(アルミAl軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
標識板(標示板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱 50.8×1800mm	1.000	組			単A
合 計					
・吹付工	1.000	式			
・・・吹付工	1.000	式			1 式当たり
モルタル吹付工 t=10cm 法面清掃・ラス張含む	117.500	m ²			単A T単 2号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・・・仮設工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 16号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 13号
アンカー架設・撤去 機械施工,1t以上2t未満,丸太埋込み	1.000	基			単A S単 14号
アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木	1.000	基			単A S単 15号
元支柱施設賃料	1.000	箇所			単A S単 31号
簡易ケーブルクレーン設置・撤去	1.000	基			単A S単 24号
作業用足場	66.000	空m3			単A S単 29号

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・準備費	1.000	式			
・・準備費	1.000	式			
・・・支障木伐採費	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・産業廃棄物処理	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	4.000	m3			単 A S 単 30号
建設廃材 根株処理費	2.800	ton			単 A S 単 11号
合 計					

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	珪外コンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	珪外コンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~17m3/min			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	能力0.8~1.2m3/h 所要空気量1.0				
	3)単価の入力					
	珪外コンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	計量器[骨材累加算・機械式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	ひょう量300kg×1槽・2桿				
	3)単価の入力					
	計量器[骨材累加算・機械式]		日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	ベルトコンベヤ(ホ-タブル)[モ-タ駆動]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ベルトコンベヤ(ホ-タブル)[モ-タ駆動] 機長7m ベルト幅350mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	機長7m ベルト幅350mm				
	3)単価の入力					
	ベルトコンベヤ(ホ-タブル)[モ-タ駆動]		日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モ-タ駆動型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モ-タ駆動型] 口径50mm 全揚程20m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程20m				
	3)単価の入力					
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モ-タ駆動型]		日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)] 吐出量10.5~11.0m3/min			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード					
	2)機械器具規格	吐出量10.5~11.0m3/min				
	3)単価の入力					
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	発動発電機 [D駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	発動発電機 [D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量15kva			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード					
	2)機械器具規格	定格容量15kva				
	3)単価の入力					
	発動発電機 [D駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	法面工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	山林砂防工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 根株処理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	根株処理費				

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	建設廃材 根株処理費	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 11t級 10～12t.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ					
	2)機械コード (同上)					
	3)単価算出区分					
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	軽油 ハトル給油	12.000	L			
	運転手(特殊)		人			

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 各单位
	単価		各单位			
	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	架設・撤去				
	2)使用期間区分	3 ヶ月 ~ 6 ヶ月				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.400				
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	丸太 0.18m L=3.0m 20本	1.900	m3			
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 1 t 以上2 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	機械施工				
	2)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	38.000	L			
	丸太 末口径0.20m L=2.0m	0.250	m3			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 15号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工, 1 t 以上2 t 未満, 根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 16号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分	バケット0.5m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	176 ~ 225				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 パトロール給油	176.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 17号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,鋼材,155m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	1t以上2t未満 重量の大きい資材				

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	155.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトル給油		L	35.000		
	合計					算出数量 27.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 18号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,155m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	155.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油					
	ハトロ-給油		L	35.000		
	合計					算出数量 18.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 19号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3			1.000 日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,土砂,50m,2段クレーンなし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	土砂				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハト-ル給油	35.000	L			
	合計					算出数量 27.500 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 20号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 80cm, 詰石, 吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)幅区分	80cm				
	2)材料区分	詰石				
	3)内張材区分	吸出防止材設置				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)かご枠コード					
	6)詰石(詰土)コード					
	7)植生シートコード					
	8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	0.000m ²				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工		人			
	ハッパ杓[如-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハットル給油	13.000	L			
	諸雑費	0.040				
	簡易鋼製土留擁壁 WM08 高0.5m 奥行0.8m 幅2m	10.000	m			
	割栗石 15~20cm	3.800	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 21号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 80cm, 詰土, 植生シート設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)幅区分	80cm				
	2)材料区分	詰土				
	3)内張材区分	植生シート設置				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)かご枠コード					
	6)詰石(詰土)コード					
	7)植生シートコード					
	8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	0.000m ²				
	土木一般世話役		人			

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	バックホウ[加圧型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	12.000	L			
	諸雑費	0.130				
	簡易鋼製土留擁壁 WM08 高0.5m 奥行0.8m 幅2m	10.000	m			
	山土砂	4.000	m3			計上無し
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 22号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩()B				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレーカ(ハーフスリ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000	台 当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,1t以上2t未満,4.20ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別	分解・組立				
	2)分解時最大部品質量	3ton				
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	1t以上2t未満				
	5)機械質量(W)	4.20ton				
	6)ラッセルクレーン又は加ラクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ハトル給油	38.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)の選択	山林砂防工				
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費			0.080		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 25号 ***					
	掘削 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量					
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,0.2km以下					
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハック材山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離(km)	0.2km以下				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	既設水路内土砂除去(人力)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	山林砂防工 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	作業用足場		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(アンカー) 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	-				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 5)労務割増係数(時間的制約補正)	普通作業員 0分				

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		空m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	4.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	34.200km				
	5)積込機械区分	木材(根株)ハック杓 山積0.4m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		人			
	軽油					
	ハトール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.200 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削 軟岩		m3		1.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級.軟岩()B	1.000	m3			S単 22号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 27号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	モルタル吹付工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	t=10cm 法面清掃・ラス張含む 土木一般世話役		人			S単 7号 [1]
	法面工		人			S単 8号 [2]
	特殊作業員		人			S単 9号 [3]
	山林砂防工		人			S単 10号 [4]
	モルタル(現場練り) セメント420kg 砂1680kg 水セメント比45~55%	12.700	m3			C単 2号 [5]
	菱形金網 Z-GS2、 2.0mm、網目50mm	140.000	m ²			[6]
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~17m3/min	6.700	時間			C単 3号 [7]

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・排対型(1次・2次 吐出量10.5~11.0m3/min	1.400	日			[8] C単 4号
	発動発電機 [D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量15kva	1.600	日			[9] C単 5号
	計量器 [骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿		日			[10] S単 2号
	ベルトコンベヤ(ホ-タル) [モータ駆動] 機長7m ベルト幅350mm		日			[11] S単 3号
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径50mm 全揚程20m		日			[12] S単 4号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[7]+[8]+[9]+[10]+[11]]+[12])	0.110				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	敷均し		m3		100.000 m3	当たり算出
	既設作業道補修 ブルド - ザ運転(残土整地用)	50.000	m3			C単 1号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
	ブルド - ザ運転(残土整地用)		m3		97.000 m3	当たり算出
	ブルド - ザ [普通・排対型(1次)] 11t級 10~12t,	1.000	時間			S単 12号 算出数量 97.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** C単 - 2号 ***					
	モルタル(現場練り)		m3		1.000 m3	当たり算出
	セメント420kg 砂1680kg 水セメント比45~55%					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(kg算出)	420.000	kg			
	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.240	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** C単 - 3号 ***					
	モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式]		時間		1.000 時間	当たり算出
	能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~17m3/min					

事業名	予防治山事業 江田地区
工事名	R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	珪外コンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~17m ³ /min		時間			S単 1号
	軽油 バトリル給油	18.000	L			
	合計					算出数量 1.000 時間
	単価		時間			
	*** C単 - 4号 ***					
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・排対型(1次・2次) 吐出量10.5~11.0m ³ /min		日		1.000 日	当たり算出
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)] 吐出量10.5~11.0m ³ /min		日			S単 5号
	軽油 バトリル給油	105.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** C単 - 5号 ***					
	発動発電機 [D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量15kva		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機 [D駆動・排対型(1次・2次)] 定格容量15kva		日			S単 6号
	軽油 バトリル給油	20.000	L			

