

令和元年度

予防治山事業

R 1 徳林 予防治山 神山町江田 山腹工事

工 事 数 量 表
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)土留工				
土留工(鋼製フトン籠)		式	1.000	
かご枠工	80cm, 詰石, 吸出防止材設置	m	23.000	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	29.700	
かご枠工	80cm, 詰土, 植生シート設置	m	57.000	
植生シート	MGS1 種子付1×10m巻き	m ²	57.000	
ケーブルクレーン資材運搬	鋼材	ton	1.600	
ケーブルクレーン資材運搬	栗石	m ³	9.200	
掘削 土砂	機械	m ³	51.000	
掘削 軟岩 I	機械	m ³	9.000	
既設水路内土砂除去	人力	m ³	12.000	
ケーブルクレーン資材運搬	土砂	m ³	12.000	
SP 土砂等運搬 森林	機械積込, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 0.2km以下	m ³	12.000	
敷均し	既設作業道補修	m ³	12.000	
ネームプレート(アルミ合金軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
標識板(標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
(2)吹付工				
吹付工		式	1.000	
モルタル吹付工	t=10cm 法面清掃・ラス張含む	m ²	117.500	
(3)仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工, 丸太埋込み	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工, 根株・立木	基	1.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
作業用足場		空m3	66.000	
運搬費				
1. 運搬工				
(1)運搬工				
運搬工		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立, ケーブルクレーン使用	台	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
支障木伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
産業廃棄物処理		式	1.000	
機械運搬	L=34.2km	m3	4.000	
建設廃材	根株処理費	ton	2.800	
営繕費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置 (洋式)		月	5.000	