

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 浅川港海岸（鯖瀬地区） 海・鯖瀬 海岸修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
被覆工		式		1			
土工		式		1			
床掘	土質：土砂	m3		7			
盛土	規格：2.5m未満	m3		3			
構造物取壊し		式		1			
既設構造物カッター切断	規格：コンクリート構造物	m		8			
既設被覆取壊し	規格：コンクリート（無筋）	m3		5			
復旧工		式		1			
コンクリート	規格：18-8-40（高炉）	m3		4			
型枠	規格：一般型枠	m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 浅川港海岸 (鯖瀬地区) 海・鯖瀬 海岸修繕工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基礎碎石	規格：RC-40, t=20cm	m2		14			
鉄筋金網	D10×100×100	m2		14			
目地材	規格：瀝青繊維質目地材 t=1.0cm	m2		1			
維持補修工		式		1			
ひび割れ充填		式		1			
ひび割れ補修 (充てん工法)		構造物		1			
足場工	単管傾斜足場	掛m2		70			
目地補修		式		1			
目地補修工	ゴム製目地材 50*50	m		17			
コンクリート補修工		式		1			
コンクリート補修①		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 浅川港海岸 (鯖瀬地区) 海・鯖瀬 海岸修繕工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート	規格：18-8-40(高炉)	m3		0.5			
型枠	規格：鋼製型枠	m2		0.3			
目地材	瀝青繊維質目地材 t=1.0cm	m2		0.5			
差筋	D16	Kg		6			
削孔	φ30 L=200mm	孔		9			
溶接金網	D10×100×100	m2		2			
注入材	エポキシ樹脂系接着剤	kg		1.02			
コンクリート補修②		式		1			
コンクリート	規格：18-8-40(高炉)	m3		0.6			
型枠	規格：木製型枠	m2		2			
目地材	瀝青繊維質目地材 t=1.0cm	m2		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 浅川港海岸（鯖瀬地区） 海・鯖瀬 海岸修繕工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
差筋	D16	Kg		5			
削孔	φ 30 L=200mm	孔		4			
注入材	エポキシ樹脂系接着剤	kg		0.7			
すりつけ工		式		1			
練石積	t=20cm	m2		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 浅川港海岸（鯖瀬地区） 海・鯖瀬 海岸修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			