

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 波士 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・中村 西防波堤補強工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1			
上部工		式		1			
上部コンクリート工		式		1			
支保	規格：陸上	m		190			
足場	規格：陸上	m ²		40			
鉄筋 No. 0～No. 1+13.58	規格：D16×640	Kg		67			
鉄筋 No. 1+13.58～No. 5+0.52	規格：D19×760	Kg		458			
鉄筋 No. 5+0.52～No. 10+8.78	規格：D25×1000	Kg		1,958			
削孔 No. 0～No. 1+13.58	規格：φ26×320	孔		67			
削孔 No. 1+13.58～No. 5+0.52	規格：φ29×380	孔		268			
削孔 No. 5+0.52～No. 10+8.78	規格：φ35×500	孔		492			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・中村 西防波堤補強工事			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
接着材	エポキシ樹脂系	Kg		194		
型枠	規格：鋼製型枠	m2		449		
伸縮目地	規格：瀝青質系	m2		45		
コンクリート	規格：18-8-40(高炉)	m3		418		
取合工		式		1		
コンクリート	規格：18-8-40(高炉)	m3		12		
型枠	規格：無筋構造物	m2		1		
溶接金網	規格：φ6.0*150*150	m2		32		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリートはつり	t=2cm	m2		347		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・中村 西防波堤補強工事	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬処理	コンクリート殻（無筋）	m3		7		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		