

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港 (西浜地区) 阿南・橘 - 4 m物揚場工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
上部工		式		1			
上部コンクリート工		式		1			
支保		m		9			
鉄筋		Kg		450			
溶接	ﾌﾞﾗｽ溶接 脚長7mm	m		15			
型枠	側面	m ²		42			
型枠	妻, 底面	m ²		6			
伸縮目地	瀝青質系 t=10mm	m ²		2			
コンクリート	24-12-25 (20)BB W/C≦55%	m ³		18			
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ³		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港 (西浜地区) 阿南・橘 - 4 m物揚場工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
付属工		式		1			
防舷材工		式		1			
防舷材	V型 H250×L1900mm	基		5			
車止・縁金物工		式		1			
車止	樹脂製 H150×L3000mm	m		9			
縁金物	アルミ製 H100×W100mm	m		9			
裏込・裏埋工		式		1			
裏埋工		式		1			
裏埋材	RC-40	m ³		1			
土工		式		1			
土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港 (西浜地区) 阿南・橘 - 4 m物揚場工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路体(築堤)盛土		m3		60			
土材料	RM-30	m3		60			
作業土工(埋戻工)		式		1			
埋戻し		m3		15			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう	撤去	袋		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 - 4 m物揚場工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		