

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 1 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削 W<5.0m	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		280.000		
掘削 W≥5.0m	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		120.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		190.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90.000		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20.000		
路体盛土工 路肩部		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10.000		
法面整形工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		290.000		
法面工		式		1.000		
植生工		式		1.000		
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:500m2未満	m2		290.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		20.000		
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		5.000		
埋戻し W≥1.0m	土質:土砂	m3		10.000		
基面整正		m2		17.000		
場所打擁壁工 舗装止擁壁		式		1.000		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ40~0,敷厚:0.1m	m2		11.000		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0.4m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		3.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		29.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		0.300		
場所打擁壁工 水止コンクリート		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0.4m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		0.600		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295A D13	t		0.080		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		0.100		
排水構造物工		式		1.000		
側溝工 1号排水路		式		1.000		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU1-B240-H240	m		10.000		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m2		1.000		
場所打水路工 2号排水路		式		1.000		
現場打排水路		m		9.000		
仮設工		式		1.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
土のう 大型土のう撤去		袋		180.000		
現場発生品運搬費		回		1.000		
土のう袋処分費		t		0.400		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		48.000		
道路修繕		式		1.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
カーブレベル	カーブレベル規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		65.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30.000		
土砂等運搬 不足土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬 発生土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		3.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		3.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		
小型擁壁 平均高:0.89m	高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目:小型擁壁	m3		19.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.1m	m2		6.000		
コンクリート 水止コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0.1m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		0.300		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295A D16	t		0.050		
型枠 水止コンクリート	型枠の種類:一般型枠	m2		5.000		
足場 (河川側)	安全ネット:無し	掛m2		210.000		
削孔		孔		54.000		
モルタル充填		m3		0.100		
道路修繕		式		1.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		29.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵基礎工		式		1.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.100		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		