

令和元年度

緊急予防治山事業

R 1 徳林 緊急予防 神山町立岩 溪間工事

数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

## 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート打設	養生工, 打継面清掃含む	m <sup>3</sup>	166.900	
型枠工 (治山ダム工)	設置・撤去, ケーブルクレーン以外	m <sup>2</sup>	72.400	
木製残存型枠		m <sup>2</sup>	73.000	
SP 型枠 森林	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	4.700	
水平打継目鉄筋		本	123.000	
SP コンクリート 森林	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 60m以下, -, -	m <sup>3</sup>	10.400	
SP 型枠 森林	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	33.400	
拾石積工 (間詰)		m <sup>2</sup>	28.100	
キャットウォーク		m	79.300	
円形型枠 (紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削 礫質土	バックホ	m <sup>3</sup>	140.000	
掘削 軟岩 I B	バックホ	m <sup>3</sup>	119.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m <sup>2</sup>	24.500	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m <sup>2</sup>	45.600	
標識板 (標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
(2) 筋工 (根株)				
筋工 (根株)		式	1.000	
筋工 (根株)		m	15.000	
(3) 廻排水				

## 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
廻排水		式	1.000	
廻排水 径300	設置・撤去	m	20.000	
土のう締切工	現地採取	m <sup>2</sup>	5.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
支障木伐採費	右岸側	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
支障木伐採費	左岸側	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm以上	本	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
洋式トイレ設置		式	1.000	
洋式トイレ設置	和式トイレとの差額分	月	6.000	

## 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
安全費				
1. 積上安全費				
(1)積上安全費				
積上安全費		式	1.000	
雨量計観測		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	