

令和元年度

緊急予防治山事業

R 1 徳林 緊急予防 神山町西分 山腹工事

数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工 (コンクリート)				
(1)土留工 (コンクリート)				
土留工 (コンクリート)		式	1.000	
コンクリートポンプ車打設	18-8-40BB 無筋 小型車 割増、養生工含む	m ³	20.600	
SP 型枠 森林	一般型枠, 鉄筋・無筋構造 物	m ²	84.500	
足場設置・撤去	単管傾斜足場, 安全ネット なし	掛m ²	36.800	
SP 掘削 森林	土砂, 上記以外(小規模), - , -, 標準, -, -, -	m ³	39.700	
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)	油圧式600~800kg級, 軟岩 (I)B	m ³	49.700	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m ²	0.900	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	19.600	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.480	
2. 水路工 (コンクリート)				
(1)水路工 (コンクリート)				
水路工 (コンクリート)		式	1.000	
コンクリート打設 水路	ポンプ打設, 養生, 小型 車割増し含む	m ³	60.800	
SP 型枠 森林	一般型枠, 鉄筋・無筋構造 物	m ²	275.600	
基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)	基礎, かきこみ・敷均し, 栗石・割栗石	m ³	38.700	
再生クラッシュラン	RC-30 30~0mm	m ³	7.800	
SP 目地板 森林	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.400	
均し基礎コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリート ポンプ車打設, 18-8-40(高 炉), 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 60m以下, -, -	m ³	6.500	
斜面整地	礫質土	m ²	161.600	
埋戻し	土砂, 小規模(標準)	m ³	137.100	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
SP 掘削 森林	土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	m ³	78.700	
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)	油圧式600~800kg級, 軟岩(I)B	m ³	125.300	
側壁工		式	1.000	
コンクリート打設 水路	ポンプ打設, 養生, 小型車割増し含む	m ³	8.400	
SP 型枠 森林	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	18.000	
SP 目地板 森林	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.000	
足場設置・撤去	単管傾斜足場, 安全ネットなし	掛m ²	9.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.380	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	0.800	
埋戻し	土砂, 小規模(標準)	m ³	7.100	
SP 掘削 森林	土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	m ³	4.000	
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)	油圧式600~800kg級, 軟岩(I)B	m ³	8.500	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	5.700	
床板		式	1.000	
コンクリート打設 水路	ポンプ打設, 養生, 小型車割増し含む	m ³	0.400	
SP 型枠 森林	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	2.900	
異形棒鋼	SD295A D13	ton	0.020	
3. 暗渠工				
(1)暗渠工				
礫暗渠工(Aタイプ)		式	1.000	
基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)	基礎, かきこみ・敷均し, 栗石・割栗石	m ³	1.100	
SP 暗渠排水管 森林	据付・撤去, 波状管及び網状管, 50~150mm, 不要	m	4.000	
軟質塩化ビニルシート	厚さ1.0mm	m ²	2.200	
吸出・洗掘防止マット	不織布 短繊維 厚さ10.0mm	m ²	4.000	
SP 掘削 森林	土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	m ³	2.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻し	土砂, 小規模(標準)	m ³	1.000	
4. 筋工				
(1)筋工(丸太)				
筋工(丸太)		式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	80.000	
5. 植栽工				
(1)植栽工				
植栽工		式	1.000	
植栽工	ポット苗、バーク堆肥、 施肥含む	m ²	200.500	
6. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設作業道	L=140.0	式	1.000	
SP 掘削 森林	土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	m ³	14.000	
SP 路体(築堤)盛土 森林	2.5m以上4.0m未満, -, -	m ³	28.000	
7. 附帯工				
(1)附帯工				
附帯工		式	1.000	
コンクリート打設 水路	ポンプ打設, 養生, 小型 車割増し含む	m ³	22.700	
SP 型枠 森林	一般型枠, 鉄筋・無筋構造 物	m ²	102.400	
基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)	基礎, かきこみ・敷均し, 栗石・割栗石	m ³	14.500	
再生クラッシュラン	RC-30 30~0mm	m ³	2.900	
SP 目地板 森林	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.600	
均し基礎コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリート ポンプ車打設, 18-8-40(高 炉), 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 60m以下, -, -	m ³	2.400	
斜面整地	礫質土	m ²	41.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻し	土砂, 小規模(標準)	m3	33.300	
SP 掘削 森林	土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	m3	136.100	
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)	油圧式600~800kg級, 軟岩(I)B	m3	7.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
支障木伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	30.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
洋式トイレ設置		式	1.000	
洋式トイレ設置	和式トイレとの差額分	月	5.000	