

R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工 (コンクリート)		式	1.000	
土留工 (コンクリート)	無筋構造物18-8-40(高炉)型枠、足場、水抜含む	m ³	22.900	
掘削 山腹工	礫質土	m ³	62.000	
掘削 山腹工	軟岩(I)A	m ³	9.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	17.300	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	6.500	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm)堤名板用	枚	1.000	
2. 水路工				
(1)水路工				
水路工 (コンクリート)		式	1.000	
水路工 (コンクリート)	無筋構造物, 18-8-40(高炉)	m ³	62.800	
型枠工	無筋構造物	m ²	284.000	
敷栗石	敷並べ	m ³	40.400	
目地板設置	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6.300	
均しコンクリート	無筋構造物, 18-8-40(高炉), 一般養生,	m ³	6.700	
掘削 山腹工	礫質土	m ³	107.000	
バックホウ 埋戻し		m ³	149.000	
斜面整地	礫質土	m ²	189.200	
3. 伏工				
(1)伏工				
伏工		式	1.000	

R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
植生マット		m ²	172.600	
4. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン 架設・撤去	支間長226~275m	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
交通誘導警備員A		人	15.000	
交通誘導警備員B		人	30.000	
準備費				
1. 準備費				
(1) 準備費				
準備費	伐採費	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	

R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橘 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	