

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R1馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 地下水排除工事(3)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		2.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		1.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
コンクリート 張コンクリート擁壁	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生	m3		1.000		
型枠 張コンクリート擁壁	型枠の種類:一般型枠	m2		6.000		
裏石積 張コンクリート擁壁		m2		5.000		
コンクリート 集水桝	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生	m3		1.000		
型枠 集水桝	型枠の種類:一般型枠	m2		5.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎材 集水桝	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ シヤン40~0, 敷厚:0.15m	m ²		3.000		
排水管 硬質塩化ビニル管(一般管)VP-75		m		21.000		
流末処理工排水管 硬質塩化ビニル(一般管)VP-150		m		1.000		
山腹水路工		式		1.000		
暗渠排水管		式		1.000		
暗渠排水管		m		10.000		
地下水排除工		式		1.000		
集排水ホーリング工		式		1.000		
ホーリング 礫質土	施工場所:地表, 土質区分:礫質土, 呼 び径:径90mm	m		260.000		
ホーリング 軟岩	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼 び径:径90mm	m		40.000		
保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:有 り, 保孔管材質・種類(VPの場 合):VP40	m		300.000		
ホーリング 仮設機材		回		1.000		
足場		空m ³		20.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
モジュール運搬		m		60.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		