

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 1 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・内原他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		400.000		
汚泥処理		m3		0.460		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		200.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		10.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		200.000		
オーバーレイ工		式		1.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		100.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装補修工		式		1.000		
パッチング	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10.000		
道路修繕		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A	人日		10.000		
交通誘導警備員	B	人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		