見積参考資料

工事名　Ｒ１徳土　徳島上那賀線　勝・生名　防護柵工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島３
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（１）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　勝・生名　防護柵工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	58.5				単　1号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	58.5				単　2号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:撤去防護柵	回	1				単　3号
ｽｸﾗｯﾌﾟ		t	-0.7				単　4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	4				単　5号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　勝・生名　防護柵工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	4				単　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	単位数量	58.5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,100m未満,無	m	58.5			単　7号
木製防護柵材料費		式	1			単　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	100mm以上110mm未満,200mm以上400mm以下	孔	22			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,無,無	m	1			単　9号	
合計								
単価							円／m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	現場発生品運搬	発生材種類:撤去防護柵	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品･支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,5.0km以下,0.5t超0.8t以下	回	1				
合計								
単価							円／回	

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ｽｸﾗｯﾌﾟ		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ　H3		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　10号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　11号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,100m未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			
防護柵(P種)		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	木製防護柵材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱　φ60.5×3.2t×1410　STK400 下地　（亜鉛付着量Z27）＋塗装		本	22			
ﾋﾞｰﾑ　φ80×3000　徳島県産すぎ間伐材 含浸（防腐）処理		本	76			
ﾋﾞｰﾑ　φ80×1500　徳島県産すぎ間伐材 含浸（防腐）処理		本	4			
中間ｼﾞｮｲﾝﾄ t=3.2　SS400下地（亜鉛付着量Z27）＋塗装		個	144			
端末ｼﾞｮｲﾝﾄ t=3.2　SS400下地（亜鉛付着量Z27）＋塗装		個	32			
角根丸頭ﾎﾞﾙﾄ M10×105　(NT,W,SW)　HDZ35＋防錆着色処理		個	160			
角根丸頭ﾎﾞﾙﾄ M10×85　(NT,W,SW)　HDZ35＋防錆着色処理		個	88			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,無,無	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　勝・生名　防護柵工事（２）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA	日	2.935	1,887	
M000302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t	供用日	0.083	502	
M002015008	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	3.353	2,395	
	合計額				4,784	