

見積参考資料

工事名 R1徳耕 国附 那賀川小松島 坂野 幹線付帯工事

◇経費情報◇

工種区分	その他土木工事(1)
単価地区	徳島東部1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

・W/C65% → W/C60%

・W/C60% → W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号(令和)の当該月に読み替えるものとする。

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	国営付帯県営農地防災事業
地区名	那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事
施工場所	小松島市坂野町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 7 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 7 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

項目名	内 容
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
施工地域区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 水路補修工	1.000	式		
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式		
・ ・ 表面処理工	1.000	式		
・ ・ 勾配修正工	1.000	式		
・ 附属物工	1.000	式		

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
掘削	1.500	m3			単A B単 1号
床掘り	7.500	m3			単A B単 2号
合 計					
・盛土工	1.000	式			
流用土盛土	6.100	m3			単A B単 3号
合 計					
・作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理	2.200	m3			単A B単 4号
合 計					
・構造物撤去工	1.000	式			
・構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	3.100	m3			単A B単 5号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート構造物取壊し 鉄筋	3.700	m3			単A B単 6号
舗装版破碎 アスファルト舗装	79.000	m ²			単A B単 7号
舗装版切断 アスファルト舗装	14.000	m			単A B単 8号
殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	3.100	m3			単A B単 9号
殻運搬・処理 コンクリート殻(有筋)	3.700	m3			単A B単 10号
殻運搬・処理 アスファルト殻	3.300	m3			単A B単 11号
汚泥処理 舗装版切断時排水	0.100	m3			単A B単 12号
フェンス撤去工 H=1.0m	16.000	m			単A B単 13号
合 計					
・水路補修工	1.000	式			
・高圧洗浄工	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa	25.300	m ²			単A B単 14号
合 計					
・表面処理工	1.000	式			
表面被覆工(左官) 無機系被覆材	15.900	m ²			単A B単 15号
不陸調整 t=3.0mm	15.900	m ²			単A B単 16号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・ ・ 勾配修正工	1.000	式			
溶接金網設置工 3.2×100×100	8.000	m ²			単A B単 17号
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m ³			単A B単 18号
合計					
・ 附属物工	1.000	式			
・ ・ 防護柵工・門扉工	1.000	式			
防護柵工 1号	35.000	m			単A B単 19号
防護柵工 2号	8.900	m			単A B単 20号
反射テープ	7.500	m			単A B単 21号
防護柵等支柱削孔工	2.000	本			単A B単 22号
門扉工	1.000	門			単A B単 23号
合計					
・ ・ 防護柵基礎工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m ³			単A B単 24号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	7.900	m ²			単A B単 25号
差筋 SD345 D13	0.015	ton			単A B単 26号
コンクリート削孔	50.000	孔			単A B単 27号
合 計					
・・安全施設工 スクリーン周辺 転落防止柵	1.000	式			
タラップ	12.000	m			単A B単 28号
コンクリート削孔	4.000	個			単A B単 29号
コンクリート削孔	8.000	孔			単A B単 30号
合 計					
・・渡版工	1.000	式			
RC床版 1号	1.000	基			単A B単 31号
RC床版 2号	1.000	基			単A B単 32号
合 計					
・・水路蓋版工	1.000	式			
コンクリート 24-8-25(20)(高炉B) W/C60%	5.800	m ³			単A B単 33号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	23.000	m ²			単A B単 34号
基礎碎石 再生クワッチャン RC-40 40~0mm	0.500	m ²			単A B単 35号
鉄筋 SD345, D13	0.075	ton			単A B単 36号
鉄筋 SD345, D16	0.166	ton			単A B単 37号
鉄筋 SD345, D22	0.011	ton			単A B単 38号
支保 パイプサポート	12.000	空m3			単A B単 39号
コンクリート削孔	12.000	孔			単A B単 40号
門扉排水管 VU, 150	0.600	m			単A B単 41号
合 計					
・・舗装止擁壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3			単A B単 42号
型枠	3.300	m ²			単A B単 43号
基礎碎石 再生クワッチャン RC-30 30~0mm	1.500	m ²			単A B単 44号
合 計					
・・舗装工					
1号舗装(場内舗装)	1.000	式			
上層路盤(歩道部)	40.000	m ²			単A B単 45号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	流用土盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3			S単 30号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°々()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3			S単 32号
	処分価格	1.000	各単位			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満	1.000	m3			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満	1.000	m3			S単 15号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m ²			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下,	1.000	m ³			S単 33号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(有筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下,	1.000	m3			S単 33号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3			S単 34号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 9号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 12号 ***					
	汚泥処理 舗装版切断時排水		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	フェンス撤去工 H=1.0m		m		1.000 m	当たり算出
	柵フェンス撤去工(本体) A-型,1.0m,構造物,廃棄	1.000	m			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	高压洗浄工 30Mpa		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	1.000	m ²			S単 20号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 15号 ***					
	表面被覆工(左官) 無機系被覆材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,17.50kg	1.000	m ²			S単 21号
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,004.50kg	1.000	m ²			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	不陸調整 t=3.0mm		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	水路補修材 ポリセメント珪砂	650.920	kg			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	溶接金網設置工 3.2×100×100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	溶接金網設置工 3.2×100×100	1.000	m ²			T単 1号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 18号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65 %,	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	防護柵工 1号		m		35.000 m	当たり算出
	金網・支柱(立入り防止柵) 支柱間隔2m,基礎ブロック	35.000	m			S単 11号
	ネットフェンス H2000	21.000	m			
	ネットフェンス H2000(ベース付き)	14.000	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	防護柵工 2号		m		8.900 m	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	金網・支柱(立入り防止柵) 支柱間隔2m, 基礎ブロック	8.900	m			S単 11号
	ネットフェンス H2150	3.100	m			
	ネットフェンス H2150(ベース付き)	5.800	m			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	反射テープ		m		1.000 m	当たり算出
	反射テープ W50	1.000	m			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 本	当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	1.000	本			S単 2号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 23号 ***					
	門扉工		門		1.000	門 当たり算出
	門扉 片開き,2m以下	1.000	基			S単 12号
	門扉 収納式 H2000*4000	1.000	基			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 40号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	型枠		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 42号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 26号 ***					
	差筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D13	1.000	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔 電動ハンマドリル40mm	1.000	孔			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	転落防止柵		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アカーボ付固定,3.0m,ビーム式・ハル式,100m未満,-,無し	1.000	m			S単 19号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 29号 ***					
	タラップ		個		1.000	個 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000	孔 当たり算出
	コンクリート削孔 電動ハンマドリル40mm	1.000	孔			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	RC床版 1号		基		1.000	基 当たり算出
	RC床版 2300*180*800 簡易柵・アソカ-固定含む	1.000	基			
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 32号 ***					
	RC床版 2号		基		1.000	基 当たり算出
	RC床版 4800*180*800 簡易柵・アソカ固定含む	1.000	基			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	コンクリート 24-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C60 %,	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	型枠		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 43号
	合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	基礎碎石 再生クワッシャー RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生クワッシャー RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 17号
	合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	支保 パイプサポート		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔 電動ハンマドリル40mm	1.000	孔			S単 13号
	合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
	門扉排水管 VU, 150		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.250	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	基礎碎石 再生クワッチャン RC-30 30~0mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クワッチャン RC-30 30~0mm,	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
	上層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 1層施工,路盤材(各種),,100mm	1.000	m ²			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
	表層(歩道部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),再生密粒度アコ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,	1.000	m ²			S単 47号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 47号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,1層施工,-,0mm,100mm,	1.000	m ²			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 48号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度アコソ(20),フ ライムコート PK-3,40mm,	1.000	m ²			S単 46号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 49号 ***					
	土のう		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 50号 ***					
	仮設工 施工基地		式		1.000 式	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	200.000	m ²			S単 27号
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去...1.	200.000	m ²			S単 26号
	耕地復旧(耕起) 無	200.000	m ²			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 51号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S単 5号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 52号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上しない,...	1.000	ton			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 53号 ***					
	付着強度試験(単軸引張試験) 下地処理,表面被覆工		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験	1.000	回			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 54号 ***					
	圧縮強度試験 表面被覆工		回		1.000 回	当たり算出
	圧縮強度試験	1.000	回			
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コパ ^o ク()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%				0.100	
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)削孔径	150mm以下				
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm		0.500	個		
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm		0.200	本		
	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm		0.100	個		

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コア採取器(コア-リングマシン)		供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L			
	合 計					算出数量 21.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 3号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) A- 型, 1.0m, 構造物, 廃棄			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	A- 型				
	2)柵高	1.0m				
	3)基礎状況	構造物				
	4)撤去区分	廃棄				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分価格		各単位		1.000 各単位	当たり算出
	処分価格			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	処分価格		1.000 各単位			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		1.000 m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄筋コンクリート廃材				
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材				
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥				
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	金網・支柱(立入り防止柵)		m		1.000 m	当たり算出
	金網・支柱(立入り防止柵) 支柱間隔2m,基礎ブロック			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	門扉		基		1.000 基	当たり算出
	門扉 片開き,2m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		基			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔 電動ハンマドリル40mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		孔			
	*** S単 - 14号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	6)週休2日補正	4週6休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	機械 昼間				
	5)低騒音・低振動対策 6)週休2日補正	しない 4週6休未満				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般作業 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton			
	*** S単 - 17号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 18号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	%未満					
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 19号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アンカーbolt固定,3.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,-,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価					
	2)作業区分	アンカーbolt固定				
	3)支柱間隔	3.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハコ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
	横断・転落防止柵 ビーム式・ハコ式	1.000	m			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島				
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	横断・転落防止柵設置(アカ-固定) ビ-ム式・パ 初式 支柱間隔3m	1.250	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 20号 ***					
	高压洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高压洗浄工 30Mpa				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	高压洗浄機[工事用・インソ ^ン 駆動]		供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L			
	諸雑費 27%	0.270				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,17.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	プライマー塗布				
	2)プライマー単価(円/kg)					
	3)プライマー設計量(kg/100m ²)	17.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	表面被覆工(左官)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,004.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	表面被覆工(左官)				
	2)被覆材単価(円/kg)					
	3)被覆材設計量(kg/100m ²)	1,004.50kg				
	土木一般世話役		人			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	左官		人			
	水路補修材 ホリマセメント丸外	1,084.860	kg			
	諸雑費 6%	0.060				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²			100.000 m ² 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)石礫、雑物除去	無				
	農用トラクタ[乗用・ホイ-ル型]		時間			<損料>
	軽油 ホトリ-ル給油	0.800	L			
	運転手(一般)		人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去				
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	支保工(小規模)		空m3		10.000 空m3	当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保(小規模) 40KN/m ² 以下				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去				
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去				
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton 当たり算出	
	輸送費(仮設材) .12m以内,10kmまで,往復計上,計上しない,...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上しない				
	9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単価		m3			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バ ックホリ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離(km)	19.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)Co+As(加 ^レ -)舗装によるアスファルト舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加 ^レ -)舗装版の全体	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	17.5cm超20.0cm以下				
	2)碎石の種類	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	3)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クワッシャー RC-30 30~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下				
	2) 碎石の種類	再生クワッシャー RC-30 30~0mm				
	3) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 40号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	24-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 型枠		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 型枠		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種) 砕石材, -, 1層施工, -, 0mm, 100mm,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 材料区分 2) 材料区分	路盤材 路盤材(各種) 砕石材				
	3) 平均幅員 4) 施工区分	- 1層施工				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)瀝青材区分	-				
	7)1層当り平均仕上り厚(瀝青材)	0.000mm				
	8)全仕上り厚(砕石材)	100.000mm				
	9)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 1層施工,路盤材(各種),,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	1層施工				
	2)材料区分	路盤材(各種)				
	3)長期割引単価区分					
	4)全仕上がり厚	100.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ア スコ(20),プライムコート PK-3,40mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	3)材料区分	密粒度アスコ(20)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島
工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

工事別工事名: R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 表層(歩道部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),再生密 粒度アスコ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)比重区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	3)材料区分 4)瀝青材料種類	再生密粒度アスコ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
	スクラップ		ton		1.000 各単位 当たり算出	
	スクラップ H2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	H2				
	3)単価の入力					
	スクラップ H2		1.000 ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

見積単価一覧表

工事名	R 1 徳耕 国附 那賀川小松島 坂野幹線付帯工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	1,880	運搬距離 L=6.6km
処分費	コンクリート殻（有筋）	m3	2,750	運搬距離 L=6.6km
処分費	アスファルト殻	m3	1,840	運搬距離 L=6.6km
処分費	建設発生土	m3	1,440	運搬距離 L=18.7km
処分費	建設汚泥	m3	15,400	