平成３１年度

国営附帯農地防災事業
Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

工　事　数　量　総　括　表
【当初】

徳島県
東部農林水産局（徳島）

Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工				
（1）作業土工				
床掘り		m3	68.000	
床掘り		m3	413.000	
床掘り	本舗装前路盤掘削	m3	5.000	
基面整正		㎡	43.000	
埋戻	再生砂	m3	34.000	
埋戻	流用土	m3	318.000	
（2）作業残土処理工				
積込（ルーズ）		m3	127.000	
作業残土処理		m3	127.000	
２．構造物撤去工				
（1）構造物取壊し工				
舗装版切断	アスファルト舗装	m	1,365.000	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	㎡	733.000	
殻運搬	アスファルト殻	m3	29.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m3	29.000	
舗装版切断に伴い発生する建設汚泥処分	アスファルト	m3	1.300	
３．管体基礎工				
（1）砂基礎工				
砂基礎	再生砂	m3	68.000	
４．管体工				
（1）硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU,150mm	m	232.000	

Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP,100mm	m	183.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP,150mm	m	123.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD鋳鉄RR継手φ100×11°1/4	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	片落管φ150×100	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	チーズφ100×75	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	塩ビ管用離脱防止金具φ150	個	1.000	
（2）ダクタイル鋳鉄管布設工	水管橋（導IP19～導IP22）			
ダクタイル鋳鉄管	150×5,3種	m	19.130	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ150	本	2.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,DCIPφ150×45°	本	4.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,離脱防止φ150	本	2.000	
（3）ダクタイル鋳鉄管布設工	IP18+44.6～IP24			
ダクタイル鋳鉄管	150×5,3種	m	5.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ150	本	1.000	
（4）ダクタイル鋳鉄管布設工	1号幹線　IP1～IP1+4.3			
ダクタイル鋳鉄管	150×5,3種	m	3.690	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,短管1号φ150	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ150×150	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	本	2.000	
（5）ダクタイル鋳鉄管布設工	2号幹線水管橋（IP2～IP5）			
ダクタイル鋳鉄管	150×5,3種	m	12.310	
ダクタイル鋳鉄管	100×4,3種	m	6.110	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,MFｼﾞｮｲﾝﾄφ100	本	1.000	

Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	本	2.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,曲管φ100×45°	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ100×75	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,短管1号φ100	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ150×100	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ150×75	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,離脱防止金具	本	6.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,曲管150×45°	本	3.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,片落管φ150×100	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ150	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾁｰｽﾞφ150×75	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾁｰｽﾞφ150×100	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾁｰｽﾞφ100×75	本	1.000	
（6）ダクタイル鋳鉄管布設工	1号幹線水管橋（IP2～IP5）			
ダクタイル鋳鉄管	100×4,3種	m	15.430	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,曲管φ100×45°	本	4.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ100×75	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ100	本	2.000	
（7）ダクタイル鋳鉄管布設工	2号幹線　BP～BP+0.44			
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,短管1号φ150	本	1.000	
異形管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150	本	1.000	
（8）弁設置工				
弁類	制水弁,100mm	基	1.000	
弁類	制水弁,150mm	基	1.000	

Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
弁類	空気弁,25mm	基	1.000	
弁類	空気弁,25mm	基	2.000	
(9)ポリエチレンスリーブ工				
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	19.000	
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	25.000	
5．構造物工				
(1)制水弁室				
保護ボックス		組	1.000	
保護ボックス		組	1.000	
6．付帯工				
(1)埋設物表示工				
埋設表示テープ		m	609.000	
(2)保護コンクリート工	σck=18N/mm2			
保護コンクリート工	σck=18N/mm2	m3	11.000	
型枠工		㎡	32.000	
7．道路復旧工				
(1)舗装準備工				
不陸整正		㎡	733.000	
(2)アスファルト舗装工				
上層路盤（車道・路肩部）		㎡	511.000	
表層（車道・路肩部）		㎡	733.000	
8．仮設工				
(1)仮設道路工				
表層（車道・路肩部）		㎡	529.000	

Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
舗装版破砕		㎡	529.000	
殻運搬		m3	16.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	16.000	
（2）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～6未満	箇所	1.000	
（3）安全費				
交通誘導警備員		人	146.000	
９．その他				
一括計上価格				
１．試験費				
（1）試験費				
土壌分析試験費	条例第53条,施行規則第35条	式	1.000	
六価クロム溶出試験		式	1.000	