見積参考資料

工事名　R1徳耕　国附　大津東部東2期　送水管2工事

◇経費情報◇

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	徳島東部1
施行地域区分	一般交通影響有り（2）
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。

・W/C65%　→　W/C60%
・W/C60%　→　W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	国営附帯農地防災事業
地区名	大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部１
工期	
積算体系年月	平成３１年７月
単価期適用年月	平成３１年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分	一般交通影響有り(2)
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
12 ・一括計上価格	1.000	式		
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・作業土工	1.000	式		
・・作業残土処理工	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・・構造物取壊し工	1.000	式		
・管体基礎工	1.000	式		
・・砂基礎工	1.000	式		
・管体工	1.000	式		
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 水管橋（導IP19～導IP22）	1.000	式		
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 IP18+44.6～IP24	1.000	式		

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 1号幹線　IP1～IP1+4.3	1.000	式		
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 2号幹線水管橋（IP2～IP5）	1.000	式		
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 1号幹線水管橋（IP2～IP5）	1.000	式		
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 2号幹線　BP～BP+0.44	1.000	式		
・・弁設置工	1.000	式		
・・ポリエチレンスリーブ工	1.000	式		
・構造物工	1.000	式		
・・制水弁室	1.000	式		
・付帯工	1.000	式		
・・埋設物表示工	1.000	式		
・・保護コンクリート工 σck=18N/mm2	1.000	式		
・道路復旧工	1.000	式		
・・舗装準備工	1.000	式		
・・アスファルト舗装工	1.000	式		

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設道路工	1.000	式		
・・排水処理工	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・試験費	1.000	式		
・・試験費	1.000	式		

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
床掘り	68.000	m3			単A B単　1号
床掘り	413.000	m3			単A B単　2号
床掘り 本舗装前路盤掘削	5.000	m3			単A B単　3号
基面整正	43.000	㎡			単A B単　4号
埋戻 再生砂	34.000	m3			単A B単　5号
埋戻 流用土	318.000	m3			単A B単　6号
合　計					
・・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	127.000	m3			単A B単　7号
積込（ルーズ）	127.000	m3			単A B単　8号
作業残土処理	127.000	m3			単A B単　9号
合　計					
・構造物撤去工	1.000	式			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断 アスファルト舗装	1,365.000	m			単A B単　10号
舗装版破砕 アスファルト舗装版	733.000	㎡			単A B単　11号
殻運搬 アスファルト殻	29.000	m3			単A B単　12号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	29.000	m3			単A B単　13号
舗装版切断に伴い発生する建設汚泥処分 アスファルト	1.300	m3			単A B単　14号
合　　計					
・管体基礎工	1.000	式			
・・砂基礎工	1.000	式			
砂基礎 再生砂	68.000	m3			単A B単　15号
合　　計					
・管体工	1.000	式			
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU,150㎜	232.000	m			単A B単　16号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100㎜	183.000	m			単A B単　17号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,150㎜	123.000	m			単A B単　18号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FCD鋳鉄RR継手φ100×11°1/4	1.000	個			単A B単　19号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管φ150×100	1.000	個			単A B単　20号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 チーズφ100×75	1.000	個			単A B単　21号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ150	1.000	個			単A B単　22号
合　　計					
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 水管橋（導IP19～導IP22）	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管 150×5,3種	19.130	m			単A B単　23号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ150	2.000	本			単A B単　24号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,DCIPφ150×45°	4.000	本			単A B単　25号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,離脱防止φ150	2.000	本			単A B単　26号
合　　計					
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 IP18+44.6～IP24	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管 150×5,3種	5.000	m			単A B単　27号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ150	1.000	本			単A B単　28号
合　　計					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 1号幹線　IP1～IP1+4.3	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管 150×5,3種	3.690	m			単A B単　29号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,短管1号φ150	1.000	本			単A B単　30号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150	1.000	本			単A B単　31号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ150×150	1.000	本			単A B単　32号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	2.000	本			単A B単　33号
合　　計					
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 2号幹線水管橋（IP2～IP5）	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管 150×5,3種	12.310	m			単A B単　34号
ダクタイル鋳鉄管 100×4,3種	6.110	m			単A B単　35号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,MFｼﾞｮｲﾝﾄφ100	1.000	本			単A B単　36号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	2.000	本			単A B単　37号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,曲管φ100×45°	1.000	本			単A B単　38号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ100×75	1.000	本			単A B単　39号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,短管1号φ100	1.000	本			単A B単　40号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ150×100	1.000	本			単A B単　41号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ150×75	1.000	本			単A B単　42号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,離脱防止金具	6.000	本			単A B単　43号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,曲管150×45°	3.000	本			単A B単　44号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,片落管φ150×100	1.000	本			単A B単　45号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ150	1.000	本			単A B単　46号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾁｰｽﾞφ150×75	1.000	本			単A B単　47号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾁｰｽﾞφ150×100	1.000	本			単A B単　48号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾁｰｽﾞφ100×75	1.000	本			単A B単　49号
合　　計					
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 1号幹線水管橋（IP2～IP5）	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管 100×4,3種	15.430	m			単A B単　50号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,曲管φ100×45°	4.000	本			単A B単　51号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ100×75	1.000	本			単A B単　52号
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ100	2.000	本			単A B単　53号
合　　計					
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 2号幹線　BP～BP+0.44	1.000	式			
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,短管1号φ150	1.000	本			単A B単　54号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150	1.000	本			単A B単　55号
合　　計					
・・弁設置工	1.000	式			
弁類 制水弁,100㎜	1.000	基			単A B単　56号
弁類 制水弁,150㎜	1.000	基			単A B単　57号
弁類 空気弁,25㎜	1.000	基			単A B単　58号
弁類 空気弁,25㎜	2.000	基			単A B単　59号
合　　計					
・・ポリエチレンスリーブ工	1.000	式			
ポリエチレンスリーブ φ100	19.000	m			単A B単　60号
ポリエチレンスリーブ φ150	25.000	m			単A B単　61号
合　　計					
・構造物工	1.000	式			
・・制水弁室	1.000	式			
保護ボックス	1.000	組			単A B単　62号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保護ボックス	1.000	組			単A B単　63号
合　　計					
・付帯工	1.000	式			
・・埋設物表示工	1.000	式			
埋設表示テープ	609.000	m			単A B単　64号
合　　計					
・・保護コンクリート工 σck=18N/mm2	1.000	式			
保護コンクリート工 σck=18N/mm2	11.000	m3			単A B単　65号
型枠工	32.000	㎡			単A B単　66号
合　　計					
・道路復旧工	1.000	式			
・・舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	733.000	㎡			単A B単　67号
合　　計					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
上層路盤（車道・路肩部）	511.000	㎡			単A B単　68号
表層（車道・路肩部）	733.000	㎡			単A B単　69号
合　　計					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設道路工	1.000	式			
表層（車道・路肩部）	529.000	㎡			単A B単　70号
舗装版破砕	529.000	㎡			単A B単　71号
殻運搬	16.000	m3			単A B単　72号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	16.000	m3			単A B単　73号
合　計					
・・排水処理工	1.000	式			
排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満	1.000	箇所			単A B単　74号
合　計					
・・安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	146.000	人			単A B単　75号
合　計					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・試験費	1.000	式			
・・試験費	1.000	式			
土壌分析試験費 条例第53条,施行規則第35条	1.000	式			単A B単　76号
六価クロム溶出試験	1.000	式			単A B単　77号
合　　計					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単　76号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	1.000	m3			Ｓ単　77号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
	床掘り 本舗装前路盤掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単　76号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡			S単　79号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	埋戻 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生砂	1.000	m3			S単　34号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単　73号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	埋戻 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単　73号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　78号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
	積込（ルーズ）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			Ｓ単　74号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)　[運搬費] 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			Ｓ単　1号
	処分価格 建設残土	1.000	各単位			Ｓ単　35号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			Ｓ単　82号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
	舗装版破砕 アスファルト舗装版		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m²			Ｓ単　81号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	殻運搬 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3			Ｓ単　80号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　36号
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			Ｓ単　 2号
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満	1.000	m3			Ｓ単　75号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
	舗装版切断に伴い発生する建設汚泥処分 アスファルト		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			Ｓ単　37号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
	砂基礎 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,	1.000	m3			Ｓ単　40号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管	1.000	m			Ｓ単　41号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			Ｓ単　42号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,150㎜		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,150㎜,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			Ｓ単　43号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FCD鋳鉄RR継手φ100×11°1/4		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ黒樹脂塗装径100㎜(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,	1.000	個			Ｓ単　7号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管φ150×100		個		1.000 個	当たり算出
	ＶＣメカ型片落管 φ150×φ100 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,	1.000	個			Ｓ単　8号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 チーズφ100×75		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 100㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			Ｓ単　9号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ150		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径150㎜,,	1.000	個			Ｓ単　10号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管 150×5,3種		m		19.130 m	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	5.000	本			Ｓ単　52号
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径150　　長5.0m,,	5.000	本			Ｓ単　11号
	管切断(DCIP管) 150㎜	4.000	箇所			Ｓ単　67号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ150		本		1.000 本	当たり算出
	ドレッサーφ150 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			Ｓ単　53号
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径150㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　12号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,DCIPφ150×45°		本		1.000 本	当たり算出
	DCIP曲管φ150×45° 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,離脱防止φ150		本		1.000 本	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	離脱防止金具φ150 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			Ｓ単　55号
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径150,,	1.000	組			Ｓ単　13号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管 150×5,3種		m		5.000 m	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			Ｓ単　52号
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径150　　長5.0m,,	1.000	本			Ｓ単　11号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ150		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単　56号
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径150㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　12号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管 150×5,3種		m		3.690 m	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			S単　52号
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径150　　長5.0m,,	1.000	本			S単　11号
	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所			S単　67号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,短管1号φ150		本		1.000 本	当たり算出
	短管１号φ150 短管・異形管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			S単　57号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150		本		1.000 本	当たり算出
	MFジョイントφ150 短管・異形管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			S単　58号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＭＦジョイント 径150㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　14号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ150×150		本		1.000 本	当たり算出
	二受T字管　φ150×150 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単　59号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		本		1.000 本	当たり算出
	フランジ接合部品φ150 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			Ｓ単　60号
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径150,,	1.000	組			Ｓ単　15号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダクタイル鋳鉄管 150×5,3種		m		12.310 m	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	4.000	本			S単　52号
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径150　　長5.0m,,	3.000	本			S単　11号
	管切断(DCIP管) 150mm	4.000	箇所			S単　67号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管 100×4,3種		m		6.110 m	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 直管,T形,100mm,3種,あり,なし	3.000	本			S単　44号
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径100　　長4.0m,,	3.000	本			S単　16号
	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所			S単　67号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,MFｼﾞｮｲﾝﾄφ100		本		1.000 本	当たり算出
	MFジョイントφ100 短管・異形管,T形,100mm,3種,あり,なし	1.000	本			S単　45号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＭＦジョイント（農水用） 径100㎜ (MJｼﾞｮｲﾝﾄ),,	1.000	個			Ｓ単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		本		1.000 本	当たり算出
	フランジ接合部品φ100 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,あり,なし	1.000	本			Ｓ単　46号
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径100,,	1.000	組			Ｓ単　18号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,曲管φ100×45°		本		1.000 本	当たり算出
	曲管φ100×45° 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,なし,なし	1.000	本			Ｓ単　47号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ100×75		本		1.000 本	当たり算出
	二受T字管φ100×75 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,なし,なし	1.000	本			Ｓ単　48号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,短管1号φ100		本		1.000 本	当たり算出
	短管1号φ100 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,なし,なし	1.000	本			Ｓ単　49号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ150×100		本		1.000 本	当たり算出
	二受T字管　φ150×100 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単　61号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ150×75		本		1.000 本	当たり算出
	二受T字管　φ150×75 短管・異形管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単　62号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,離脱防止金具		本		1.000 本	当たり算出
	離脱防止金具φ150 短管・異形管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			Ｓ単　55号
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径150,,	1.000	組			Ｓ単　13号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,曲管150×45°		本		1.000 本	当たり算出
	DCIP曲管φ150×45° 短管・異形管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単　54号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,片落管φ150×100		本		1.000 本	当たり算出
	片落管φ150×100 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単　63号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ150		本		1.000 本	当たり算出
	ドレッサーφ150 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			Ｓ単　53号
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径150㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　12号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾁｰｽﾞφ150×75		本		1.000 本	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズφ150×75 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			Ｓ単　64号
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 150㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			Ｓ単　19号
	合　　計					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾁｰｽﾞφ150×100		本		1.000 本	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズφ150×100 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			Ｓ単　65号
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 150㎜×100㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			Ｓ単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ﾁｰｽﾞφ100×75		本		1.000 本	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズφ100×75 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,あり,なし	1.000	本			Ｓ単　50号
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 100㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			Ｓ単　 9号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管 100×4,3種		m		15.430 m	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 直管,T形,100㎜,3種,あり,なし	5.000	本			S単　44号
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径100　　長4.0m,,	5.000	本			S単　16号
	管切断(DCIP管) 150㎜	4.000	箇所			S単　67号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,曲管φ100×45°　　1.000 本		本			当たり算出
	曲管φ100×45° 短管・異形管,T形,100㎜,3種,なし,なし	1.000	本			S単　47号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,二受Tφ100×75　　1.000 本		本			当たり算出
	二受T字管φ100×75 短管・異形管,T形,100㎜,3種,なし,なし	1.000	本			S単　48号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,ドレッサーφ100		本		1.000 本	当たり算出
	ドレッサーφ100 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,あり,なし	1.000	本			Ｓ単　51号
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径100㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　21号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,短管1号φ150		本		1.000 本	当たり算出
	短管1号　φ150 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単　66号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
	異形管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管路線,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管製,MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150		本		1.000 本	当たり算出
	MFジョイントφ150 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,	1.000	本			Ｓ単　58号
	ＦＣＤ鋳鉄ＭＦジョイント 径150㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　14号
	合　　計					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
	弁類 制水弁,100㎜		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100㎜	1.000	基			Ｓ単　68号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
	弁類 制水弁,150㎜		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150㎜	1.000	基			Ｓ単　69号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
	弁類 空気弁,25㎜		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり	1.000	基			Ｓ単　70号
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　22号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	空気弁用分岐サドルφ25㎜用　（本管鋳鉄） 径100㎜,,	1.000	個			Ｓ単　23号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
	弁類 空気弁,25㎜		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり	1.000	基			Ｓ単　70号
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　22号
	空気弁用分岐サドルφ25㎜用　（本管鋳鉄） 径150㎜,,	1.000	個			Ｓ単　24号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
	ポリエチレンスリーブ φ100		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆 φ100	1.000	m			Ｔ単　3号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
	ポリエチレンスリーブ φ150		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆 φ150	1.000	m			T単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
	保護ボックス		組		1.000 組	当たり算出
	仕切弁室 H=800,B-2	1.000	組			T単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
	保護ボックス		組		1.000 組	当たり算出
	仕切弁室 H=800,A-2	1.000	組			T単　2号
	合　計					
	単　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	1.000	巻			Ｓ単　31号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
	保護コンクリート工 σck=18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　83号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
	型枠工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単　84号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,	1.000	㎡			Ｓ単　85号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,110mm,	1.000	㎡			Ｓ単　86号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟ	1.000	㎡			Ｓ単　87号
	ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,					
	合　　計					
	単　　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟ	1.000	㎡			Ｓ単　88号
	ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,30mm,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
	舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	㎡			Ｓ単　81号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3			Ｓ単　80号
	合　　計					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　36号
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			Ｓ単　 2号
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満	1.000	m3			Ｓ単　75号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
	排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,	1.000	箇所			Ｓ単　71号
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50mm,	1.000	箇所			Ｓ単　72号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ		人			Ｓ単　6号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
	土壌分析試験費 条例第53条,施行規則第35条		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条，施行規則第35条,,	1.000	式			Ｓ単　32号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
	六価クロム溶出試験		式		1.000 式	当たり算出
	環境庁告示４６号溶出試験 六価クロム溶出試験,,	1.000	検体			Ｓ単　33号
	合　計					
	単　価					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)　[運搬費]		m3		10.000 m3	当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		供用日			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.600	L			
	運転手（一般）		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	軟岩 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.80(平0.60)m3				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		供用日			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.700	L			
	運転手（一般）		人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	配管工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員Ｂ		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ黒樹脂塗装径100㎜(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ黒樹脂塗装径100㎜(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	ＶＣメカ型片落管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＶＣメカ型片落管 φ150×φ100 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＶＣメカ型片落管 φ150×φ100 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 100㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 100㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	塩ビ管用離脱防止金具 径150㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	塩ビ管用離脱防止金具 径150㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径150　長5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径150　長5.0m	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径150㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径150㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具		組		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径150	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＭＦジョイント		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＭＦジョイント 径150㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＭＦジョイント 径150㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径150	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径100　長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径100　長4.0m	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＭＦジョイント（農水用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＭＦジョイント（農水用） 径100㎜（MJｼﾞｮｲﾝﾄ),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＭＦジョイント（農水用） 径100㎜（MJｼﾞｮｲﾝﾄ)	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径100,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形　7.5K 径100	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 150㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 150㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 150㎜×100㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用） 150㎜×100㎜ 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径100㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径100㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	水道用急速空気弁		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
	空気弁用分岐サドルφ25㎜用　（本管鋳鉄）		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25㎜用　（本管鋳鉄） 径100㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	空気弁用分岐サドルφ25㎜用　（本管鋳鉄） 径100㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	空気弁用分岐サドルφ25㎜用　（本管鋳鉄）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	空気弁用分岐サドルφ25㎜用　（本管鋳鉄） 径150㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	空気弁用分岐サドルφ25㎜用　（本管鋳鉄） 径150㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠　24,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	仕切弁室 蓋付枠　24	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仕切弁室 室 25C10,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	仕切弁室 室 25C10	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ　80（２枚１組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	仕切弁室 スラブ　80（２枚１組)	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仕切弁室 室 25B10,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	仕切弁室 室 25B10	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25C30,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	仕切弁室 室 25C30	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仕切弁室 スラブ　60（２枚１組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	仕切弁室 スラブ　60（２枚１組）	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土壌分析試験費 条例第58条，施行規則第35条,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	土壌分析試験費 条例第58条，施行規則第35条	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	環境庁告示４６号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示４６号溶出試験 六価クロム溶出試験,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	環境庁告示４６号溶出試験 六価クロム溶出試験	1.000	検体			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	再生砂		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格					
	3)単価の入力					
	再生砂	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	処分価格		各単位		1.000 各単位	当たり算出
	処分価格 建設残土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設残土				
	3)単価の入力					
	処分価格 建設残土	1.000	各単位			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設汚泥				
	3)単価の入力					
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小断面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	13)週休２日補正	４週６休未満				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］			
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小断面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	13)週休２日補正	４週６休未満				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし,					
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 再生砂				
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.700	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm				
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径150　長5.0m	1.950	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,100㎜,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 100㎜				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,150㎜,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 150㎜				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 直管,Ｔ形,100㎜,3種,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種				
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径100　　長4.0m	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	MFジョイントφ100		本		10.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種				
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	フランジ接合部品φ100		本		10.000 本	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種				
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	曲管φ100×45° 		本		10.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種				
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	二受T字管φ100×75		本		10.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種				
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
	短管1号φ100		本		10.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種				
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
	FCD鋳鉄RR継手チーズφ100×75		本		10.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種				
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
	ドレッサーφ100		本		10.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,Ｔ形,100㎜,3種,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種				
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形				
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径150　　長5.0m	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
	ドレッサーφ150		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
	DCIP曲管φ150×45° 		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
	離脱防止金具φ150		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
	短管１号φ150		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜×ｍ) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
	MFジョイントφ150		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
	二受T字管　φ150×150		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
	フランジ接合部品φ150		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	あり				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
	二受T字管　φ150×100		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
	二受T字管　φ150×75		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
	片落管φ150×100		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
	FCD鋳鉄RR継手チーズφ150×75		本		1.000 本	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 1.000 本
	単　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	FCD鋳鉄RR継手チーズφ150×100		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 あり				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
	短管1号　φ150		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形				
	3)管径区分(㎜×ｍ) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	 なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 1.000 本
	単　価		本			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(㎜)	150㎜				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.210				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	100㎜				
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	150㎜				
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分(㎜) 2)種別区分	25㎜ 急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上～6未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	405.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
	排水ポンプ据付撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50㎜,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50㎜				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)運搬距離(km)	5.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 11.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分					
	単　　価		m²			
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体	- -				
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,					

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(普通) W/C65%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	単　　価		㎡			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,110mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ 2)材料区分Ⅱ	路盤材 再生粒度調整砕石 RM-30				
	3)平均幅員 4)施工区分	- 1層施工				
	5)瀝青材区分Ⅰ 7)1層当り平均仕上り厚(瀝青材)	- 0.000mm				
	8)全仕上り厚(砕石材) 9)長期割引単価区分	110.000mm				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度ｱ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	ｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,					
	1)平均幅員 2)比重区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 各種(2.20以上2.30t/m3未満)				
	3)材料区分 4)瀝青材料種類	密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	単　　価		㎡			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡当たり算出	
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度ｱ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	ｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,30mm,					
	1)平均幅員 2)比重区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 各種(2.20以上2.30t/m3未満)				
	3)材料区分 4)瀝青材料種類	密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚	30.000mm				
	単　　価		㎡			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	仕切弁室		組		1.000 組	当たり算出
	H=800,B-2					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,	2.000	枚			S単　38号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,	5.000	枚			S単　39号
	仕切弁室 蓋付枠　24,,	1.000	組			S単　25号
	仕切弁室 室 25C10,,	1.000	個			S単　26号
	仕切弁室 室 32C	1.000	個			
	仕切弁室 スラブ　80（２枚１組),,	1.000	組			S単　27号
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　150 長600mm	2.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 組
	単　　価		組			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	仕切弁室		組		1.000 組	当たり算出
	H=800,A-2					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,	2.000	枚			S単　38号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,	5.000	枚			S単　39号

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仕切弁室 蓋付枠　24,,	1.000	組			Ｓ単　25号
	仕切弁室 室 25Ｂ10,,	1.000	個			Ｓ単　28号
	仕切弁室 室 25Ｃ30,,	1.000	個			Ｓ単　29号
	仕切弁室 スラブ　60（２枚１組),,	1.000	組			Ｓ単　30号
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　150 長600㎜	2.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 組
	単　　価		組			
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	ポリエチレンスリーブ被覆		m		100.000 m	当たり算出
	φ100					
	配管工		人			Ｓ単　4号
	普通作業員		人			Ｓ単　5号
	ポリエチレンスリーブ φ100　厚さ0.2　長5.0m	28.000	枚			
	固定用ゴムバンド φ100	200.000	本			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	ポリエチレンスリーブ被覆		m		100.000 m	当たり算出
	φ150					
	配管工		人			Ｓ単　4号
	普通作業員		人			Ｓ単　5号
	ポリエチレンスリーブ １巻 φ 75×5m	27.000	個			
	固定用ゴムバンド φ100	180.000	本			
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			

事業名	国営附帯農地防災事業　大津東部東２期　地区
工事名	Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 建設汚泥		m3	12,100		Ｓ単　37号

平成３１年度

国営附帯農地防災事業
Ｒ１徳耕　国附　大津東部東２期　送水管２工事

数　量　計　算　書
【当初】

徳島県
東部農林水産局（徳島）

導水路 (送水管W配管含)	土　工	数　量　集　計　表					
名　称	規　格	IP18+4.299～ IP.24				計	単位
床掘り	機械	404.11				404.1	m^3
埋　戻	荒目砂(1)	24.05				24.1	m^3
〃	荒目砂(2)	33.83				33.8	m^3
〃	荒目砂(3)	27.98				28.0	m^3
〃	流用土	268.97				269.0	m^3
As切断①	T=4.0cm	493.30				493.3	m
As取壊・処理	T=4.0cm	422.38				422.4	m^2
路盤復旧	T=11cm	410.05				410.1	m^2
As仮復旧	T=3.0cm	422.38				422.4	m^2
基面整正	砂質土	232.82				232.8	m^2
埋設標識 シート	B=150	507.46				507.5	m
残土処理		105.25				105.3	m^3
路盤撤去	T=1cm	410.05				410.1	m^2
As切断②	T=4.0cm	493.30				493.3	m^2
仮As撤去	T=3.0cm	422.38				422.4	m^2
既存As撤去 (B=0.6)	T=4.0cm	147.99				148.0	m2
As本復旧	T=4.0cm	570.37				570.4	m^2
不陸整正	T=2.0cm	570.37				570.4	m^2
(水管橋部を除く)							

導水路
(送水管W配管含)　　土　工　1－1

数　量　計　算　書

測　点	距　離	平均距離	床掘り		埋　戻 荒目砂(1)		埋　戻 荒目砂(2)		埋　戻 荒目砂(3)		埋　戻 流用土	
			断　面	数　量	断　面	数　量	断　面	数　量	断　面	数　量	断　面	数　量
IP.18+4.299	0.00	3.283	1.72	5.65	0.096	0.32	0.140	0.46	0.112	0.37	1.18	3.87
NO.14	6.57	28.283	1.72	48.65	0.096	2.72	0.140	3.96	0.112	3.17	1.18	33.37
NO.15	50.00	50.000	1.68	84.00	0.096	4.80	0.140	7.00	0.112	5.60	1.14	57.00
NO.16	50.00	30.166	1.63	49.17	0.096	2.90	0.140	4.22	0.112	3.38	1.08	32.58
IP.19	10.33	5.166	1.60	8.27	0.096	0.50	0.140	0.72	0.112	0.58	1.06	5.48
IP.20		水管橋										
IP.21												
IP.22	0.00	14.273	1.44	20.55	0.096	1.37	0.140	2.00	0.112	1.60	0.90	12.85
NO.17	28.55	23.081	1.52	35.08	0.099	2.29	0.134	3.09	0.115	2.65	0.97	22.39
IP.23	17.62	25.000	1.58	39.50	0.099	2.48	0.134	3.35	0.115	2.88	1.02	25.50
NO.18	32.39	41.193	1.63	67.14	0.099	4.08	0.134	5.52	0.115	4.74	1.08	44.49
NO.19	50.00	25.598	1.76	45.05	0.099	2.53	0.134	3.43	0.115	2.94	1.20	30.72
IP.24	1.20	0.598	1.76	1.05	0.099	0.06	0.134	0.08	0.115	0.07	1.20	0.72
合計	246.64	246.64		404.11		24.05		33.83		27.98		268.97

導水路
(送水管W配管含)　　土　工　1－2

数　量　計　算　書

測　点	距　離	平均距離	As切断① T=4.0cm		As取壊・処理 T=4.0cm		路盤復旧 T=11cm		As仮復旧 T=3.0cm		基面整正 砂質土	
			断　面	数　量	断　面	数　量	断　面	数　量	断　面	数　量	断　面	数　量
IP.18+4.299	0.00	3.283	2.00	6.57	1.73	5.68	1.68	5.52	1.73	5.68	0.93	3.05
NO.14	6.57	28.283	2.00	56.57	1.73	48.93	1.68	47.52	1.73	48.93	0.93	26.30
NO.15	50.00	50.000	2.00	100.00	1.72	86.00	1.67	83.50	1.72	86.00	0.93	46.50
NO.16	50.00	30.166	2.00	60.33	1.70	51.28	1.65	49.77	1.70	51.28	0.93	28.05
IP.19	10.33	5.166	2.00	10.33	1.69	8.73	1.64	8.47	1.69	8.73	0.93	4.80
IP.20		水管橋										
IP.21												
IP.22	0.00	14.273	2.00	28.55	1.63	23.26	1.58	22.55	1.63	23.26	0.93	13.27
NO.17	28.55	23.081	2.00	46.16	1.68	38.78	1.63	37.62	1.68	38.78	0.96	22.16
IP.23	17.62	25.000	2.00	50.00	1.70	42.50	1.65	41.25	1.70	42.50	0.96	24.00
NO.18	32.39	41.193	2.00	82.39	1.72	70.85	1.67	68.79	1.72	70.85	0.96	39.55
NO.19	50.00	25.598	2.00	51.20	1.77	45.31	1.72	44.03	1.77	45.31	0.96	24.57
IP.24	1.20	0.598	2.00	1.20	1.77	1.06	1.72	1.03	1.77	1.06	0.96	0.57
合計	246.64	246.64		493.30		422.38		410.05		422.38		232.82

導水路
(送水管W配管含)

土　工　1－3

数　量　計　算　書

測　　点	距　　離	平均距離	As切断② T=4.0cm		As本復旧 T=4.0cm		路盤撤去 T=1.0cm		仮As取壊・処理 T=3.0cm		不陸整正 T=2.0cm	
			断　面	数　量	断　面	数　量	断　面	数　量	断　面	数　量	断　面	数　量
IP.18+4.299	0.00	3.283	2.00	6.57	2.33	7.65	1.68	5.52	1.73	5.68	2.33	7.65
NO.14	6.57	28.283	2.00	56.57	2.33	65.90	1.68	47.52	1.73	48.93	2.33	65.90
NO.15	50.00	50.000	2.00	100.00	2.32	116.00	1.67	83.50	1.72	86.00	2.32	116.00
NO.16	50.00	30.166	2.00	60.33	2.30	69.38	1.65	49.77	1.70	51.28	2.30	69.38
IP.19	10.33	5.166	2.00	10.33	2.29	11.83	1.64	8.47	1.69	8.73	2.29	11.83
IP.20		水管橋										
IP.21												
IP.22	0.00	14.273	2.00	28.55	2.23	31.83	1.58	22.55	1.63	23.26	2.23	31.83
NO.17	28.55	23.081	2.00	46.16	2.28	52.62	1.63	37.62	1.68	38.78	2.28	52.62
IP.23	17.62	25.000	2.00	50.00	2.30	57.50	1.65	41.25	1.70	42.50	2.30	57.50
NO.18	32.39	41.193	2.00	82.39	2.32	95.57	1.67	68.79	1.72	70.85	2.32	95.57
NO.19	50.00	25.598	2.00	51.20	2.37	60.67	1.72	44.03	1.77	45.31	2.37	60.67
IP.24	1.20	0.598	2.00	1.20	2.37	1.42	1.72	1.03	1.77	1.06	2.37	1.42
合計	246.64	246.64		493.30		570.37		410.05		422.38		570.37

導水路　管埋設工　　数量計算書

名　　称	規　　格	算　　出　　式	数　量	単位	摘　要
埋設標識シート	B=150	導水路 IP.18+4.299～IP.20 = 120.54			
		IP.21～IP.24 = 133.19			
		送水管 IP.18+4.299～IP.20 = 120.54			
		IP.21～IP.24 = 133.19			
		合計 = 507.5	507.5	m	

管水路工　　数量集計表

	管体工		計			
【土工】本管土工						
床掘	67.5		67.5	≒	68	m^3
砂基礎(荒目砂)①	3.7		3.7	≒	4	m^3
砂基礎(荒目砂)②	4.0		4.0	≒	4	m^3
砂基礎(荒目砂)③	4.8		4.8	≒	5	m^3
流用土	45.8		45.8	≒	46	m^3
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	84.7		84.7	≒	85	m^2
アスファルト切断（仮舗装時＋本復旧時）	316.6		316.6	≒	317	m
アスファルト取り壊し	89.3		89.3	≒	89	m^2
アスファルト殻産廃処分（仮舗装時）　(t=4cm)	3.6		3.6	≒	3.6	m^3
アスファルト仮復旧（t=3cm)	89.3		89.3	≒	89	m^2
アスファルト本復旧（t=4cm)	136.7		136.7	≒	137	m^2
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ撤去(t=1cm)	84.7		84.7	≒	85	m^2
アスファルト殻産廃処分（仮舗装撤去＋既設舗装撤去）	4.6		4.6	≒	4.6	m^3
不陸整正(t=2cm)	136.7		136.7	≒	137	m^2
基面整正	39.6		39.6	≒	40	m^2
埋設表示テープ B=150	79.1		79.1	≒	79	m
残土処理	16.6		16.6	≒	17	m^3
【土工】水管橋部土工						
床掘	9.3		9.3	≒	9	m^3
砂基礎(荒目砂)①	1.0		1.0	≒	1	m^3
砂基礎(荒目砂)②	1.4		1.4	≒	1	m^3
砂基礎(荒目砂)③	1.3		1.3	≒	1	m^3
流用土	3.5		3.5	≒	4	m^3
再生クラッシャラン	16.1		16.1	≒	16	m^2
アスファルト切断（仮舗装時＋本復旧時）	62.1		62.1	≒	62	m
アスファルト取り壊し	17.0		17.0	≒	17	m^2
アスファルト殻産廃処分（仮舗装時）　(t=4cm)	0.7		0.7	≒	0.7	m^3
アスファルト仮復旧（t=3cm)	17.0		17.0	≒	17	m^2
アスファルト本復旧（t=4cm)	26.2		26.2	≒	26	m^2
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ撤去(t=1cm)	16.1		16.1	≒	16	m^2
アスファルト殻産廃処分（仮舗装撤去＋既設舗装撤去）	0.9		0.9	≒	0.9	m^3
不陸整正(t=2cm)	26.2		26.2	≒	26	m^2
基面整正（小規模土工に含む）	3.5		3.5	≒	4	m^2
基面整正	4.2		4.2	≒	4	m^2
埋設表示テープ B=150	22.6		22.6	≒	22.6	m
残土処理	5.4		5.4	≒	5.4	m^3
【管布設工】						
VU(RR)　φ150	231.9		231.9	≒	231.9	m
VP(RR)　φ100	182.8		182.8	≒	182.8	m
VP(RR)　φ150	122.9		122.9	≒	122.9	m
【管材量】						
DCIP(T形3種)　φ100	7		7	≒	7	本
DCIP(T形3種)　φ150	10		10	≒	10	本

管水路工　　数量集計表

	管体工		計			
【管継手材】						
FCD鋳鉄RR継手ﾍﾞﾝﾄﾞ(ｼｮｰﾄ)離脱防止付　11 1/4°　ベンドφ100	1		1	≒	1	個
鋳鉄製T字管(離脱防止継手付)φ100×75	2		2	≒	2	個
鋳鉄製T字管(離脱防止継手付)φ150×75	1		1	≒	1	個
鋳鉄製T字管(離脱防止継手付)φ150×100	1		1	≒	1	個
鋳鉄製片落管(離脱防止継手付)φ150×100	1		1	≒	1	個
仕切弁φ100　7.5K	1		1	≒	1	基
仕切弁φ150　7.5K	1		1	≒	1	基
VCドレッサーφ100(離脱防止継手付)	2		2	≒	2	個
VCドレッサーφ150(離脱防止継手付)	4		4	≒	4	個
MFジョイント(離脱防止継手付)　φ100　7.5K	1		1	≒	1	個
MFジョイント(離脱防止継手付)　φ150　7.5K	2		2	≒	2	個
DCIP(T形)　曲管　φ100×45°	5		5	≒	5	個
DCIP(T形)　曲管　φ150×45°	7		7	≒	7	個
DCIP(T形)　片落管　φ150×100	1		1	≒	1	個
DCIP(T形)　短管1号　φ100　7.5K	1		1	≒	1	個
DCIP(T形)　短管1号　φ150　7.5K	2		2	≒	2	個
DCIP(T形)　二受T字管　φ100×75	2		2	≒	2	個
DCIP(T形)　二受T字管　φ150×75	1		1	≒	1	個
DCIP(T形)　二受T字管　φ150×100	1		1	≒	1	個
DCIP(T形)　二受T字管　φ150×150	1		1	≒	1	個
離脱防止金具　φ150 DCIP T形用	8		8	≒	8	個
離脱防止継手　(塩ビ管用)　φ150	1		1	≒	1	個
ポリエチレンスリーブ	44		44	≒	44	m
【管布設工】						
鋳鉄管布設　T形　φ100　L/2以上	6		6	≒	6	本
鋳鉄管布設　T形　φ100　L/2未満	2		2	≒	2	本
鋳鉄管布設　T形　φ150　L/2以上	10		10	≒	10	本
鋳鉄管布設　T形　φ150　L/2未満	1		1	≒	1	本
鋳鉄管異形管布設　T形　φ100	11		11	≒	11	個
鋳鉄管異形管布設　T形　φ150	27		27	≒	27	個
鋳鉄管切断φ100　T形	5		5	≒	5	ケ所
鋳鉄管切断φ150　T形	9		9	≒	9	ケ所
フランジ接合部品φ100　7.5K	2		2	≒	2	個
フランジ接合部品φ150　7.5K	2		2	≒	2	個
【空気弁工】						
空気弁φ25　ねじ式　7.5K	3		3	≒	3	基
空気弁用サドルバンド　φ100　13-25	1		1	≒	1	個
空気弁用サドルバンド　φ150　13-25	2		2	≒	2	個

管水路工　　数量集計表

	管体工		計		
【制水弁工】					
弁室 A-2型 H=0.80m	1		1	≒ 1	式
弁室 B-2型 H=0.80m	1		1	≒ 1	式
U字溝蓋 150用 2種	4		4	≒ 4	個
【保護コンクリート工】					
コンクリート　無筋σck=18N/mm2	11.21		11.21	≒ 11.2	m^3
型枠	32.05		32.05	≒ 32.1	m^2
養生	11.21		11.21	≒ 11.2	m^3

支線水路土工型式別掘削深　一覧表

区分 / 名称		延長	A 市道（As舗装）																	
路線名	測点		区間･管径別土被り						区間･管径別土被り						区間･管径別土被り					
		(m)	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250
1号幹線	IP.1～IP.2	29.74		0.95																
	IP.5～N0.3	49.41		0.92																
計		79.15																		
合計		79.15																		

土工数量集計表

路線名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	床堀		砂基礎(荒目砂)①		砂基礎(荒目砂)②		砂基礎(荒目砂)③		流用土	
						断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)
1号幹線	IP.1～IP.2	29.74	φ100	A	0.95	0.87	26.0	0.05	1.4	0.05	1.5	0.06	1.8	0.60	17.8
	IP.5～NO.3	49.41	φ100	A	0.92	0.84	41.5	0.05	2.3	0.05	2.5	0.06	3.0	0.57	28.0
計		79.15					67.5		3.7		4.0		4.8		45.8
合計		79.15					67.5		3.7		4.0		4.8		45.8

土工数量集計表

路線名	測点	延長	管径	土工タイプ	土被り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		As切断(仮舗装時+本復旧時)		As取壊・処理(仮舗装時)		As仮復旧		As取壊・処理(本復旧時)		As本復旧		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ撤去(1cm)		不陸整正(t=2cm)		基面整正		埋設表示テープ
		(m)			(m)	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	数量
						(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)
1号幹線	IP.1～IP.2	29.74	φ100	A	0.95	1.08	32.2	4.00	119.0	1.14	33.9	1.14	33.9	1.14	33.9	1.74	51.7	1.08	32.2	1.74	51.7	0.50	14.9	29.74
	IP.5～N0.3	49.41	φ100	A	0.92	1.06	52.5	4.00	197.6	1.12	55.4	1.12	55.4	1.12	55.4	1.72	85.0	1.06	52.5	1.72	85.0	0.50	24.7	49.41
計		79.15					84.7		316.6		89.3		89.3		89.3		136.7		84.7		136.7		39.6	79.1
合計		79.15					84.7		316.6		89.3		89.3		89.3		136.7		84.7		136.7		39.6	79.1

支線水路土工型式別掘削深　一覧表

区分 / 名称		延長	A 市道（As舗装）																	
路線名	測点		区間･管径別土被り						区間･管径別土被り						区間･管径別土被り					
		(m)	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250
導水路	IP.19～IP.20	3.64				0.51														
	IP.21～IP.22	3.45				0.48														
計		7.09																		
1号幹線	IP.2～IP.3	4.27		0.40																
	IP.4～IP.5	4.16		0.52																
計		8.43																		
合計		15.52																		

土工数量集計表

路線名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	床堀		砂基礎(荒目砂)①		砂基礎(荒目砂)②		砂基礎(荒目砂)③		流用土	
						断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)
導水路	IP.19～IP.20	3.64	φ150	A	0.51	0.85	3.1	0.10	0.3	0.14	0.5	0.11	0.4	0.33	1.2
	IP.21～IP.22	3.45	φ150	A	0.48	0.80	2.8	0.10	0.3	0.14	0.5	0.11	0.4	0.29	1.0
計		7.09					5.90		0.60		1.00		0.80		2.20
1号幹線	IP.2～IP.3	4.27	φ100	A	0.40	0.35	1.5	0.05	0.2	0.05	0.2	0.06	0.3	0.11	0.5
	IP.4～IP.5	4.16	φ100	A	0.52	0.45	1.9	0.05	0.2	0.05	0.2	0.06	0.2	0.20	0.8
計		8.43					3.4		0.4		0.4		0.5		1.3
合計		15.52					9.3		1.0		1.4		1.3		3.5

土工数量集計表

路線名	測点	延長	管径	土工タイプ	土被り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		As切断(仮舗装時+本復旧時)		As取壊・処理(仮舗装時)		As仮復旧		As取壊・処理(仮舗装時)		As本復旧		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ撤去(1cm)		不陸整正(t=2cm)		基面整正		埋設表示テープ
						断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	数量
		(m)			(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)
導水路	IP.19～IP.20	3.64	φ150	A	0.51	1.34	4.9	4.00	14.6	1.40	5.1	1.40	5.1	1.40	5.1	2.00	7.3	1.34	4.9	2.00	7.3	0.50	1.8	7.28
	IP.21～IP.22	3.45	φ150	A	0.48	1.32	4.6	4.00	13.8	1.38	4.8	1.38	4.8	1.38	4.8	1.98	6.8	1.32	4.6	1.98	6.8	0.50	1.7	6.90
計		7.09					9.5		28.4		9.9		9.9		9.9		14.1		9.5		14.1		3.5	14.2
1号幹線	IP.2～IP.3	4.27	φ100	A	0.4	0.75	3.2	4.00	17.1	0.81	3.5	0.81	3.5	0.81	3.5	1.41	6.0	0.75	3.2	1.41	6.0	0.50	2.1	4.27
	IP.4～IP.5	4.16	φ100	A	0.52	0.83	3.4	4.00	16.6	0.87	3.6	0.87	3.6	0.87	3.6	1.47	6.1	0.83	3.4	1.47	6.1	0.50	2.1	4.16
計		8.43					6.6		33.7		7.1		7.1		7.1		12.1		6.6		12.1		4.2	8.4
合計		15.52					16.1		62.1		17.0		17.0		17.0		26.2		16.1		26.2		7.7	22.6

管渠工数量調書　　その１-1

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管人力布設(m)															
	VU						VP									
	RR管						RR管									
	測　　点	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200					
導水路	IP.18～IP.19				111.63											
	IP.22～IP.24				120.27											
1号幹線水路	IP.1～IP.2							21.19								
	IP5～NO.2							46.10								
2号幹線水路	BP～IP.2									122.88						
	IP.5～IP.6							115.48								
計		0.00	0.00	0.00	231.89	0.00	0.00	182.77	0.00	122.88	0.00					

管渠工数量調書　　その2

硬質塩化ビニール管布設	FCD鋳鉄RR継手													
	FCD鋳鉄RR継手ﾍﾞﾝﾄﾞ(ｼｮｰﾄ)離脱防止付													
	測　　点	90°ベンド							45°ベンド					
		φ75	φ100	φ125	φ150	φ200			φ75	φ100	φ125	φ150	φ200		
導水路	IP18～導IP.24													
1号幹線水路	1-PI.1～NO.2													
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6													
	計	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		

管渠工数量調書　　その2

硬質塩化ビニール管布設	FCD鋳鉄RR継手													
	FCD鋳鉄RR継手ﾍﾞﾝﾄﾞ(ｼｮｰﾄ)離脱防止付													
	測　　点	22 1/2° ベンド							11 1/4° ベンド					
		φ75	φ100	φ125	φ150	φ200			φ75	φ100	φ125	φ150	φ200		
導水路	IP18～導IP.24													
1号幹線水路	1-PI.1～NO.2													
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6									1				
	計	0	0	0	0	0			0	1	0	0	0	

管渠工数量調書　　その2

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手														
	硬質塩化ビニール曲管　RR														
	測　　点	90°ベンド							45°ベンド						
		φ75	φ100	φ125	φ150	φ200			φ75	φ100	φ125	φ150	φ200		
導水路	IP18～導IP.24														
1号幹線水路	1-PI.1～NO.2														
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6														
	計	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		

管渠工数量調書　　その2

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手														
	硬質塩化ビニール曲管　RR														
	測　　点	22 1/2°ベンド							11 1/4°ベンド						
		φ75	φ100	φ125	φ150	φ200			φ75	φ100	φ125	φ150	φ200		
導水路	IP18～導IP.24														
1号幹線水路	1-PI.1～NO.2														
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6														
	計	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		

管渠工数量調書　　その2

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手													
	硬質塩化ビニール曲管　RR													
	測　　点	5 5/8°ベンド							離脱防止継手（塩ビ管用）					
		φ75	φ100	φ125	φ150	φ200			φ75	φ100	φ125	φ150	φ200		
導水路	IP18～導IP.24													
1号幹線水路	1-PI.1～NO.2													
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6											1		
	計	0	0	0	0	0			0	0	0	1	0		

管渠工数量調書　　その3

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手																		
	測　　点	鋳鉄製Ｔ字管（離脱防止継手付）															排水T字管(離脱防止継手付)		
		φ200×200	φ200×150	φ200×125	φ200×100	φ150×150	φ150×125	φ150×100	φ125×125	φ125×100	φ100×100	φ200×75	φ150×75	φ125×75	φ100×75	φ75×75	φ150×75		
導水路	IP18～導IP.24																		
1号幹線水路	1-PI.1～N0.2																		
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6							1					1		2				
	計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0		

管渠工数量調書　　その4

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手																			
	測　　点	鋳鉄製片落管（離脱防止継手付）						ドレッサージョイント（離脱防止継手付）							ソケット(VP用)					
		φ200×150	φ200×100	φ150×100	φ150×75	φ100×75		φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	
導水路	IP18～導IP.24										3									
1号幹線水路	1-PI.1～NO.2			1					2											
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6								1		1									
	計	0	0	1	0	0		1	3	0	4	0	0		0	0	0	0	0	

管渠工数量調書　　その5

空気弁設置	測　　点	空気弁人力据付急排空気弁 φ25	空気弁用サドルバンド					フランジ短管	空気弁室			
			13-25					7.5K	(単口空気弁用ﾎﾞｯｸｽ35×45蓋付)			
			φ250	φ200	φ150	φ100	φ75	φ75×長150	1型 H600	2型 H800	3型 H1000	4型 H1200
導水路	IP18～導IP.24	1			1							
1号幹線水路	1-PI.1～N0.2	1				1						
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6	1			1							
	計	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0

管渠工数量調書　　その6

制水弁設置	測　　点	仕切弁 7.5K 鋳鉄製仕切弁（ソフトシール）			鋳鉄製MFジョイント（離脱防止継手付）		フランジ接合部品 φ75（空気弁工）			フランジ接合部品 φ100（制水弁工）			フランジ接合部品 φ150（制水弁工）			フランジ接合部品 φ300（制水弁工）		
		φ100	φ150	φ300	7.5K φ100	7.5K φ150	7.5K	10.0K	16.0K	7.5K	10.0K	16.0K	7.5K	10.0K	16.0K	7.5K	10.0K	16.0K
導水路	IP18～導IP.24																	
1号幹線水路	1-PI.1～N0.2		1			1							2					
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6	1			1	1				2								
	計	1	1	0	1	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0

管渠工数量調書　　その6

制水弁設置	測　　点	仕切弁室														
		(φ75～100)					(φ150～200)					φ250～300				
		A-1型 H=0.60m	A-2型 H=0.80m	A-3型 H=1.00m	A-4型 H=1.20m	A-5型 H=1.50m	B-1型 H=0.60m	B-2型 H=0.80m	B-3型 H=1.00m	B-4型 H=1.20m	B-5型 H=1.50m	C-1型 H=0.60m	C-2型 H=0.80m	C-3型 H=1.00m	C-4型 H=1.20m	C-6型 H=1.80m
導水路	IP18～導IP.24															
1号幹線水路	1-PI.1～N0.2		1													
2号幹線水路	2-BP～2-IP.6							1								
	計	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

支線水路　　鋳鉄管数量集計表

種　　別	名　　称	導水路	1号幹線	2号幹線			計	単 位
1. 資 材								
ダクタイル鋳鉄管管材								
直管								
φ100	T形3種L=4m		1	1			2	本
φ150	T形3種L=5m	2					2	本
異形管								
T形曲管	φ100×45°		4	1			5	個
	φ150×45°	4		3			7	個
T形受挿片落管	φ150×100			1			1	個
短管1号	φ100 T形 7.5K			1			1	個
	φ150 T形 7.5K		1	1			2	個
T形二受T字管	φ100×75		1	1			2	個
	φ150×75			1			1	個
	φ150×100			1			1	個
	φ150×150		1				1	個
VCドレッサー	φ100		2	0			2	個
	φ150	3		1			4	個
離脱防止金具	φ150 T形	2	0	6			8	個
2. 布 設								
ダクタイル鋳鉄管 管布設								
直管	T形							
φ100 L=4m	L/2以上	0	5	1			6	本
	L/2未満	0	0	2			2	本
φ150 L=5m	L/2以上	6	1	3			10	本
	L/2未満	0	0	1			1	本
異形管	T形							
T形	φ100	0	7	4			11	個
	φ150	9	3	15			27	個
鋳鉄管切断	φ100	0	4	1			5	ケ所
	φ150	4	1	4			9	ケ所

ダクタイル鋳鉄管数量計算表

路線名　導水路　　T形　φ150

測点	斜距離	異形管長 始点側	異形管長 終点側	直管可能長	直管 T形3種 φ150	甲切管 T形3種 φ150	甲切管 番号	乙切管 T形3種 φ150	乙切管 番号	曲管 11°1/4 φ150	曲管 22°1/2 φ150	曲管 45° φ150	曲管 90° φ150	受挿片落管 T形 φ150×100	短管1号 T形 φ150	フランジ短管 T形L=150 φ75	フランジ付きT字管 T形 7.5K φ150×75	二受T字管 T形 φ150×150	二受T字管 T形 φ150×100	二受T字管 T形 φ150×75	MFジョイント T形 7.5K φ150	空気弁用サドルバンド T形 φ150	空気弁 T形 2種 φ25	制水弁 7.5K φ150	VCドレッサー T形 φ150	離脱防止金具 T形 φ150
	m	m	m	m	本	m		m		ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ
			0.27		1																				1	
IP.19												1														
	3.753	0.13	0.27	3.353		3.353	8																			
IP.20												1														2
	4.034	0.13	0.27	3.634		3.634	9															1	1			
IP.21												1														
	3.536	0.13	0.27	3.136		3.136	10																			
IP.22												1														
		0.13						4.01	5																1	
					1																				1	
IP.24																										
計	11.32				2	10.123		4.006		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2

路線名　1号幹線　　T形　φ150

測点	斜距離	異形管長 始点側	異形管長 終点側	直管可能長	直管 T形3種 φ150	甲切管 T形3種 φ150	甲切管 番号	乙切管 T形3種 φ150	乙切管 番号	曲管 11°1/4 φ150	曲管 22°1/2 φ150	曲管 45° φ150	曲管 90° φ150	受挿片落管 T形 φ150×100	短管1号 T形 φ150	フランジ短管 T形L=150 φ75	フランジ付きT字管 T形 7.5K φ150×75	二受T字管 T形 φ150×150	二受T字管 T形 φ150×100	二受T字管 T形 φ150×75	MFジョイント T形 7.5K φ150	空気弁用サドルバンド T形 φ150	空気弁 T形 2種 φ25	制水弁 7.5K φ150	VCドレッサー T形 φ150	離脱防止金具 T形 φ150
	m	m	m	m	本	m		m		ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ
			0.19																							
IP.1																		1								
		0.19						3.69	11						1						1			1		
計	0.00				0	0		3.69		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

路線名　2号幹線　　T形　φ150

測点	斜距離	異形管長 始点側	異形管長 終点側	直管可能長	直管 T形3種 φ150	甲切管 T形3種 φ150	甲切管 番号	乙切管 T形3種 φ150	乙切管 番号	曲管 11°1/4 φ150	曲管 22°1/2 φ150	曲管 45° φ150	曲管 90° φ150	受挿片落管 T形 φ150×100	短管1号 T形 φ150	フランジ短管 T形L=150 φ75	フランジ付きT字管 T形 7.5K φ150×75	二受T字管 T形 φ150×150	二受T字管 T形 φ150×100	二受T字管 T形 φ150×75	MFジョイント T形 7.5K φ150	空気弁用サドルバンド T形 φ150	空気弁 T形 2種 φ25	制水弁 7.5K φ150	VCドレッサー T形 φ150	離脱防止金具 T形 φ150
	m	m	m	m	本	m		m		ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ
BP																										
															1						1					
			0.13			1.02	13	3.98	13										1	1					1	3
IP.2												1														
	3.09	0.27	0.13	2.69		2.69	14																			
IP.3												1														
	5.02	0.27	0.13	4.62		4.62	15															1	1			
IP.4												1														2
		0.68												1												1
計	8.11				0	8.332		3.98		0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	6

ダクタイル鋳鉄管数量計算表

路線名　1号幹線　　T形　φ100

測点	斜距離	異形管長 始点側	異形管長 終点側	直管可能長	直管 T形3種 φ100	甲切管 T形3種 φ100	甲切管 番号	乙切管 T形3種 φ100	乙切管 番号	乙切管 番号 φ100	乙切管 番号	曲管 11°1/4 φ100	曲管 22°1/2 φ100	曲管 45° φ100	継ぎ輪 T形 φ100	短管1号 T形 φ100	二受T字管 T形 φ100×100	二受T字管 T形 φ100×75	MFジョイント T形 7.5K φ100	空気弁用サドルバンド T形 φ100	空気弁 T形 2種 φ25	制水弁 7.5K φ100	VCドレッサー T形 φ100	離脱防止金具 T形 φ100
	m	m	m	m	本	m		m		m		ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ
			0.25		1																		1	
IP.2														1										
	4.341	0.11	0.25	3.981		3.981	1																	
IP.3														1										
	4.342	0.11	0.25	3.982		3.982	2													1	1			
IP.4														1										
	3.67	0.56	0.25	3.469		3.469	3											1						
IP.5														1										
		0.11						3.20	7														1	
計	12.35				1	11.432		3.20		0		0	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0

路線名　2号幹線　　T形　φ100

測点	斜距離	異形管長 始点側	異形管長 終点側	直管可能長	直管 T形3種 φ100	甲切管 T形3種 φ100	甲切管 番号	甲切管 T形3種 φ100	甲切管 番号	乙切管 番号 φ100	乙切管 番号	曲管 11°1/4 φ100	曲管 22°1/2 φ100	曲管 45° φ100	継ぎ輪 T形 φ100	短管1号 T形 φ100	二受T字管 T形 φ100×100	二受T字管 T形 φ100×75	MFジョイント T形 7.5K φ100	空気弁用サドルバンド T形 φ100	空気弁 T形 2種 φ25	制水弁 7.5K φ100	VCドレッサー T形 φ100	離脱防止金具 T形 φ100
	m	m	m	m	本	m		m		m		ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ
	3.35					1.31	8	0.80	9									1						
IP.5														1										
		0.25			1											1			1			1		
計	3.35				1	1.313		0.80		0.00		0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0

切 管・管 材 料 表（残 管 調 査 表）　　（ダクタイル鋳鉄管　T形3種　φ150mm）

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
1	3.353	81.3							1.647	35.7	1	
2	3.634	87.5							1.366	29.5	1	T形 3種 φ150 １本当たり長さ
3	3.136	76.5							1.864	40.5	1	5.0 m １本当たり重量
4			4.006	88.0					0.994	29.0	1	117.0 kg 直部１m当たり重量
5			3.690	81.1					1.310	35.9	1	21.97 kg 受口突部重量
6	1.020	30.0	3.980	87.4					0.000		2	7.63 kg
7	2.692	66.8							2.308	50.2	1	
8	4.620								0.380	117.0	1	
合計									9.87	337.8	9	

切 管・管 材 料 表（残 管 調 査 表）　　（ダクタイル鋳鉄管　T形3種　φ100mm）

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
1	3.98	65.2							0.02	0.2	1	T形 3種 φ100 １本当たり長さ 4.0 m １本当たり重量 65.4 kg 直部１m当たり重量 15.09 kg 受口突部重量 5.11 kg
2	3.98	65.2							0.02	0.2	1	
3	3.47	57.5							0.53	7.9	1	
4	1.31	24.9							2.69	40.5	1	
5	0.80	17.2	3.20	48.3					0.00		1	
合計									3.26	48.8	5	

ポリエチレンスリーブ

側　点（管割図より）	算　出　式	延　長
【 導水管 】		
NO.16+5.1　～　IP19	0.5+0.342+(5+0.27-0.5)+0.5	6.11 m
IP22　～　IP22+4.1	0.5+(0.13+4.006-0.5)+0.5	4.98 m
NO.18+45　～　IP24	0.5+(0.342+5.0)+0.5	6.34 m
【 1号幹線水路 】		
IP1　～　IP1+5.0	0.5+(0.51+0.19+3.69+0.12+0.3+0.259+0.394)+0.5	6.46 m
IP1+25.5　～　IP2	0.5+0.302+(4.0+0.25-0.5)+0.5	5.05 m
IP5　～　IP5+3.3	0.5+(0.11+3.2-0.5)+0.5+0.302	4.11 m
【 2号幹線水路 】		
BP+0.32　～　BP+0.7	(0.12+0.259)+0.5	0.88 m
NO.2+23.3　～　IP2	0.5+0.342+3.98+0.46+(1.02+0.46+0.13-1.0)+0.5	6.39 m
NO.3+46.6	0.46+0.236+0.5*3	2.20 m
NO.5+10.2	0.5+0.21+0.5	1.21 m
合　計		**43.7 m**

水管橋工
保護コンクリート工

数 量 計 算 書

種　別	名　称	算　　式			数　量	単位	摘　　要
水管橋 1		保護コンクリート1(導水路IP.19～IP.22)					
コンクリート	無筋 σck=18N/mm2	(0.99×0.5-(0.165×0.165×3.14/4+0.114×0.114×3.14/4))×9.08	=	4.21	4.21	m^3	
型枠	無筋構造物	(0.5×9.08+0.99×0.5)×2	=	10.07			
		-(0.165×0.165×3.14/4+0.114×0.114×3.14/4)×2	=	0.06	10.01	m^2	
養生	無筋構造物	コンクリート量と同じ			4.21	m^3	
水管橋 2		保護コンクリート2(1号幹線IP.2～IP.5)					
コンクリート	無筋 σck=18N/mm2	(0.5×0.5-(0.114×0.114×3.14/4))×11.44	=	2.74	2.74	m^3	
型枠	無筋構造物	(0.5×11.44+0.5×0.5)×2	=	11.94			
		-(0.114×0.114×3.14/4)×2	=	0.02	11.92	m^2	
養生	無筋構造物	コンクリート量と同じ			2.74	m^3	
水管橋 3		保護コンクリート3(2号幹線IP.2～IP.5)					
コンクリート	無筋 σck=18N/mm2	(0.99×0.5-(0.165×0.165×3.14/4+0.114×0.114×3.14/4))	=	4.26	4.26	m^3	
型枠	無筋構造物	(0.5×9.2+0.99×0.5)×2	=	10.19			
		-(0.165×0.165×3.14/4+0.114×0.114×3.14/4)×2	=	0.06	10.13	m^2	
養生	無筋構造物	コンクリート量と同じ			4.26	m^3	