

平成31年度

国営附帯農地防災事業

R1徳耕 国附 大津東部東2期 送水管工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県
東部農林水産局（徳島）

R 1 徳耕 国附 大津東部東 2 期 送水管工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	303.000	
床掘り		m ³	303.000	
床掘り	本舗装前路盤掘削	m ³	6.000	
基面整正		m ²	160.000	
埋戻	再生砂	m ³	36.000	
埋戻	流用土	m ³	425.000	
(2) 作業残土処理工				
積込 (ルーズ)		m ³	134.000	
作業残土処理		m ³	134.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断	アスファルト舗装	m	1,806.000	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m ²	926.000	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	37.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	アスファルト殻	m ³	37.000	
舗装版切断に伴い発生する建設汚泥処分	アスファルト	m ³	1.700	
3. 管体基礎工				
(1) 砂基礎工				
砂基礎	再生砂	m ³	73.000	
4. 管体工				
(1) 硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 150mm	m	451.000	

R 1 徳耕 国附 大津東部東 2 期 送水管工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	190.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	4.000	
(2)ダクタイル鋳鉄管布設工	水管橋 (導IP16~導IP18)			
ダクタイル鋳鉄管	150×5, 3種	m	16.160	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, ドレッサーφ150	本	2.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, DCIPφ150×45°	本	1.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, DCIPφ150×90°	本	3.000	
(3)ダクタイル鋳鉄管布設工	2-4号支線水管橋 (BP~IP2)			
ダクタイル鋳鉄管	75×4, 3種	m	11.650	
ダクタイル鋳鉄管	100×4, 3種	m	1.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, DCIP曲φ75×11°	本	1.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, DIIP曲φ75×22°	本	1.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, DCIP曲φ75×90°	本	2.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, DCIPφ100×75°	本	1.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, 二受Tφ75×75	本	1.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, 二受Tφ100×100	本	1.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, ドレッサーφ75	本	1.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製, ドレッサーφ100	本	1.000	
(4)弁設置工				
弁類	空気弁, 25mm	基	1.000	
弁類	空気弁, 25mm	基	1.000	

R 1 徳耕 国附 大津東部東 2 期 送水管工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(5)ポリエチレンスリーブ工				
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	17.000	
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	3.000	
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	13.000	
5. 付帯工				
(1)埋設物表示工				
埋設表示テープ		m	668.000	
(2)保護コンクリート工	σ ck=18N/mm2			
保護コンクリート工	σ ck=18N/mm2	m ³	4.100	
型枠工		m ²	14.000	
6. 道路復旧工				
(1)舗装準備工				
不陸整正		m ²	926.000	
(2)アスファルト舗装工				
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	635.000	
表層 (車道・路肩部)		m ²	926.000	
7. 仮設工				
(1)仮設道路工				
表層 (車道・路肩部)		m ²	655.000	
舗装版破碎		m ²	655.000	
殻運搬		m ³	20.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	20.000	
(2)排水処理工				
排水ポンプ (仮設)	0以上~6未満	箇所	1.000	

R 1 徳耕 国附 大津東部東 2 期 送水管工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(3)安全費				
交通誘導警備員		人	160.000	
8. その他				
一括計上価格				
1. 試験費				
(1)試験費				
土壌分析試験費	条例第53条, 施行規則第35条	式	1.000	
六価クロム溶出試験		式	1.000	