

R 1 徳耕 地沈 下板 松茂幹線水路 5 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘り	素掘り	m ³	8.000	
床掘り	土留め障害無し	m ³	317.000	
基面整正		m ²	110.000	
法面整形		m ²	19.000	
埋戻	埋戻(a), 振動コンパクタ, 発生土流用	m ³	36.000	
埋戻	埋戻(b), 振動ローラー, 発生土流用	m ³	23.000	
路床盛土		m ³	56.000	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬	L=5.5km以下	m ³	325.000	
土砂等運搬	仮置き場より, L=5.5km以下	m ³	127.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	69.000	
舗装版破碎		m ²	103.000	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	5.100	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト殻	m ³	5.100	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	1.100	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	20.400	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート殻	m ³	1.100	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	鉄筋コンクリート殻	m ³	20.400	
産業廃棄物処分費	建設汚泥	ton	0.087	

R 1 徳耕 地沈 下板 松茂幹線水路 5 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
3. 管体基礎工				
(1) 碎石基礎工				
碎石基礎	基礎 I RC-40	m ³	33.000	
碎石基礎	基礎 II RC-40	m ³	93.000	
4. 管体工				
(1) 強化プラスチック複合管布設工				
強化プラスチック複合管	1200mm、5種、6.0m管、直管	m	24.000	
強化プラスチック複合管	1200mm、5種、片受片挿、調整管	m	1.300	
強化プラスチック複合管	1200mm、5種、片受片挿調整管	m	5.294	
強化プラスチック複合管	1200mm、5種、片受片挿調整管	m	3.352	
FRPM曲管布設 (片受片挿)	NB φ 1200 30° 未満 800L×800L	本	2.000	
FRPM曲管布設 (両挿)	NB φ 1200 30° 未満 800L×800L	本	1.000	
FRPM曲管布設 (片受片挿)	NB φ 1200 30° 未満 1715L×900L	本	1.000	
ジオテキスタイル布設	浅埋設区間	m ²	87.800	
(2) 埋設物表示工				
埋設表示テープ	幅150m, 2列	m	41.300	
5. 道路復旧工				
(1) アスファルト舗装工				
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	110.000	
表層 (車道・路肩部)		m ²	110.000	
6. 水路復旧工				
(1) 既設柵撤去・復旧				
既設柵撤去		箇所	1.000	
既設柵復旧	□600×H1200 (既設流用)	箇所	1.000	

R 1 徳耕 地沈 下板 松茂幹線水路 5 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)既設側溝復旧				
既設側溝撤去		m	3.600	
既設側溝復旧	B300(既設流用)	m	3.600	
(3)路肩コンクリート				
路肩コンクリート復旧	W400	m	4.800	
(4)既設側溝復旧				
既設側溝復旧	U型側溝	m	5.000	
(5)横断側溝工				
既設側溝復旧	B300	m	9.800	
(6)集水柵設置				
集水柵設置(県道BOX基点側)	□500×H900	箇所	2.000	
(7)水路復旧工				
ボックスカルバート復旧	H1000×W1500	m	9.500	
7. 仮設工				
(1)仮設土留・仮締切工				
仮設鋼矢板打設	Ⅲ型, L=9m以下, 油圧圧入工	枚	152.000	
仮設鋼矢板引抜	油圧式可変超高周波ハイパワースタンプ, 9m以下	枚	152.000	
仮設鋼矢板 賃料	Ⅲ型, 9.5m, 20日	枚	96.000	
仮設鋼矢板 賃料	Ⅲ型, 9.5m, 33日	枚	22.000	
仮設鋼矢板 賃料	Ⅲ型, 9.0m, 13日	枚	42.000	
横矢板	Ⅳ型, 3m, 支給品	m ²	4.800	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入	回	2.000	
土木用摩擦低減剤塗布		m ²	774.000	

R 1 徳耕 地沈 下板 松茂幹線水路 5 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)仮設覆工板工				
仮設覆工板	29日, 2回	m ²	24.000	
覆工板受桁工	設置～賃料～撤去, 2回	ton	2.400	
(3)アスファルト舗装工				
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	6.000	
表層 (車道・路肩部)		m ²	6.000	
(4)仮廻し管工				
土のう		m ³	1.800	
大型土のう工製作		袋	3.000	
大型土のう工設置・撤去		袋	3.000	
仮廻し管設置撤去		m	4.000	
(5)安全費				
交通誘導警備員		人	38.000	
8. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送	仮設鋼矢板	ton	89.900	
仮設材輸送	鋼矢板	ton	0.900	
仮設材輸送	覆工板、受桁	ton	3.700	
(2)技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
継目試験	FRPM管	箇所	11.000	