

質問に対する回答書

工事名： R1住宅 羽ノ浦春日野団地 阿南・羽ノ浦 53号棟外壁改修工事
 工事箇所： 阿南市羽ノ浦町春日野

徳島県県土整備部住宅課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	防水形複層塗材Eの下地調整が特記仕様書では改標仕様4.6.4, A-07仕上表にはカチオン系樹脂モルタル塗り, 設計内訳にはC-1となっておりますので, 特記仕様書のC-2コテ塗り仕様で下地の状態により変更があると理解してよろしいでしょうか。	下地調整はカチオン系のC-1で吹付としてください。
2	塗膜剥離材は, どのメーカーのどの製品程度を使用するということで設計されているのかご提示いただけますでしょうか。また, その剥離剤を使用して, 1回で塗膜が除去できなかった場合, 追加回数分の材料及び工事費は, 追加工事として計上していただけるのでしょうか。	公共建築改修工事標準仕様書4.6.3による塗膜はく離剤工法としてください。着手後の試験等により1回で塗膜が除去できなかった場合は, 必要に応じて設計変更で対応します。
3	図面内には郵便受けの新設が明記されていますが, 内訳書には撤去しか計上されておりません。新設の郵便受けと取付費は追加工事として考えておいてよろしいでしょうか。	新設, 取付費用について状況に応じて設計変更で対応します。
4	図面A-07には(ウ)アンテナが養生又は取外し再取付として示されていますが, 内訳書にはアンテナについての項目は計上されておりません。取外し・再取付×箇所数が追加工事になると考えておいてよろしいでしょうか。	現場の状況確認後に取外し再取付について設計変更で対応します。
5	内訳書p5に木部SOP塗り523mとありますが, 木部というのはどの部分の塗装を指しているのでしょうか。	窓の鋼製手摺部分ですが, 入札金額は木部で積算してください。工事費については設計変更で対応します。

工 事 名： R 1 住 宅 羽ノ浦春日野団地 阿南・羽ノ浦 5 3 号棟外壁改修工事

番号	質 問	回 答
6	一時撤去したエアコンの再取付方法はどのように設計されているのでしょうか。	設計図書A-08 工事概要 エに記載のとおりです。
7	内訳明細書p5の撤去材運搬 廃プラ6.4m3に対して、p6発生材処分 廃プラ0.1tと計上されています。積算の根拠を教えてください。	運搬については0.3m3となり、設計変更で対応します。
8	図面各箇所では、金コテ仕上げや除去部カチオン系樹脂モルタル塗となっていますが内訳明細書p4では下地調整費はC-1と計上されています。設計価格の積算はC-1でされているのにもかかわらず、実際の工事はC-2で行わなければならないとなると金額に大きな差があると思うのですが、これによって生じる差額は、設計変更/追加工事として対応していただけるのでしょうか。	回答1を参照してください。
9	以上	
10		
11		
12		
13		