工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１那土　国道１９５号　那賀・木頭助　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂	m3		30		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		390		
土材料	RC-40	m3		390		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		1,390		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１那土　国道１９５号　那賀・木頭助　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2		1,390		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		1,400		
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,400		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,410		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		17		
交通誘導警備員	B	人日		51		
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１那土　国道１９５号　那賀・木頭助　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		12		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	m2		1,150		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		115		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		115		
殻処分*	殻種別:建設汚泥	t		0.03		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１那土　国道１９５号　那賀・木頭助　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		