

工事数量総括表(通常砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		7			
法面工		式		1			
柵工		式		1			
柵工		m		2			
かご工		式		1			
鋼製カゴ		m2		62			
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート堰堤本体工		式		1			

工事数量総括表(通常砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		57		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		28		
足場	安全柵:無し	m		22		
鋼製堰堤工		式		1		
鋼製堰堤本体工		式		1		
鋼製枠*		式		1		
現場塗装工		式		1		
現場塗装工* (中塗・上塗)		m2		22		
流路		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		

工事数量総括表(通常砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		100		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170		
残土等処分		m3		170		
流路護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		160		
埋戻し	土質:土砂	m3		80		
基面整正		m2		90		
コンクリート擁壁工 (溪流保全工)		式		1		
コンクリート		m3		30		

工事数量総括表(通常砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		4		
水抜パイプ		m		8		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		90		
型枠 (裏型枠)	型枠の種類:一般型枠	m2		80		
水叩工 (底版)		式		1		
コンクリート		m3		20		
目地板		m2		17		
床固め工		式		1		
床固め本体工 (床固工)		式		1		
コンクリート		m3		8		
型枠		m2		22		

工事数量総括表(通常砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内容他 美波・北河内他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
足場工		m		8			
側壁工 (落差工)		式		1			
コンクリート		m3		5			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		5			
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12			
足場	安全ネット:無し	掛m2		12			
型枠 裏型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12			
水叩工 (落差工)		式		1			
コンクリート		m3		1			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		4			

工事数量総括表(通常砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床固め本体工 (1号止め壁)		式		1			
コンクリート		m3		2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12			
足場	安全ネット:無し	掛m2		10			
床固め本体工 (2号止め壁)		式		1			
コンクリート		m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		4			
重圧管		m		6			
仮設工		式		1			
仮設撤去工		式		1			
大型土のう撤去		袋		19			

工事数量総括表(通常砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
暗渠配水管撤去		m		73		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		15		
交通誘導警備員 B		人日		180		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
施工調査費 (施工調査2件)		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(通常砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(県単砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		30			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂等搬出* (小型不整地運搬車)		m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			

工事数量総括表(県単砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		30			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工 練石積		式		1			
練石積(人肩)*		m2		48			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		4			
排水工		式		1			
排水工		式		1			
水止コンクリート*		m		7			
舗装工		式		1			
平張コンクリート		式		1			
コンクリート*		m3		1			

工事数量総括表(県単砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路盤*		m2		8			
階段工		式		1			
2号階段工 (L=5.6m)		式		1			
コンクリート*		m3		2			
型枠*		m2		6			
基礎材*		m2		7			
基面整正*		m2		7			
3号階段工 (L=8.7m)		式		1			
コンクリート*		m3		3			
型枠*		m2		12			
基礎材*		m2		12			

工事数量総括表(県単砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正*		m2		12			
3号階段踊場 (L=1.0m)		式		1			
コンクリート*		m3		0.2			
型枠*		m2		0.6			
基礎材*		m2		1			
基面整正*		m2		1			
4号階段工 (L=4.5m)		式		1			
コンクリート*		m3		1			
型枠*		m2		5			
基礎材*		m2		6			
基面整正*		m2		5			

工事数量総括表(県単砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
雑工		式		1			
雑工		式		1			
ブロック塀取壊し・復旧*		式		1			
水栓柱撤去・復旧*		式		1			
水道メーター移設*		式		1			
仮設工		式		1			
碎石舗装工		式		1			
碎石舗装*		m2		150			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		54			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(県単砂防)

工事名	R 1 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			