

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 平島国府線 石・石井 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
基面整正		m2		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
処分費	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:W=300 H=700 L=2000	m		30			
場所打水路工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 平島国府線 石・石井 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝嵩上げ (タイプ2)		m		17.4			
擁壁嵩上げ		m		8.1			
現場打ち側溝		m		1			
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		60			
側溝蓋	蓋種類:鋼製グレーチング <sup>°</sup> 995*390*110	枚		1			
取付壁		m		6.8			
境界壁(タイプ1)		m		27.8			
境界壁(タイプ2)		m		1			
安全施設工(視線誘導標)	φ80mm H650mm 1本脚	本		10			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 平島国府線 石・石井 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		8		
仮設工		式		1		
防塵対策工		式		1		
仮設舗装		m2		80		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		30		
交通誘導警備員 B		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 平島国府線 石・石井 道路工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			