工事名:R1徳土 古川長原港線 徳·川内 歩道工事工 程

- 1 他工事等との調整 (対象 有)
 - 1 本工事区間の東側で別途「H30徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事」を施工中である。この工事は令和元年10月末に完了する予定である。この工事の予定の変更に伴い、本工事の工期変更が必要となる場合には、工期を変更することができる。
- 2 施工の制限(対象 無)
- 3 作業時間帯(対象 無)
- 4 工事履行報告書(対象 無)
- 5 その他(対象 無)

用地関係

- 1 ブロック製作ヤード(対象 無)
- 2 仮置ブロック(対象 無)

支障物件

受注者は,工事着手前に必ず工事施工箇所の支障物件について確認し,監督員に「支障物件確認書(現場着手時)」を提出し,監督員の確認を受けた後,工事に着手すること。

- 1 支障物件の事前調査(対象 無)
- 2 支障物件の撤去(対象 無)
- 3 立木の置き場所(対象 無)
- 4 その他(対象 有)

本工事では、NTT埋設管の試掘調査を行う必要がある。工事着手前に関係者と協議し、試掘調査を位置を決定すること。なお、必要経費と認められる経費については、変更契約できるものとする。

公害対策

- 1 作業時間(対象 無)
- 2 事業損失防止対策(対象 有)

騒音・振動調査については予定していないが、監督員と協議し必要となる場合は実施すること。 なお、調査方法については、監督員と協議の上決定することとし、必要経費については、変更 契約できるものとする。

- 3 濁水処理(対象 無)
- 4 低騒音型・低振動型建設機械(対象 有)

工事名:R1徳土 古川長原港線 徳·川内 歩道工事

本工事は低騒音型・低振動型建設機械の使用を見込んでいる。なお、これによりがたい場合は 監督員と協議するものとする。

5 六価クロム溶出試験(対象 無)

安全対策

1 交通安全施設等(対象 有)

交通安全施設等について、関係者との協議により、通常想定される施設等と大幅に異なる場合には監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

2 交通誘導警備員(対象 有)

交通整理の必要日数として24日を見込んでいる。配置人員として,交通誘導警備員Bを合計24名(交替要員[無し]),見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。

3 足場通路等からの墜落防止措置(対象 無)

建設副産物

1 建設発生土の利用(対象 有)

本工事は、次に掲げる工事からの建設発生土を使用するものとする。なお、品質等により使用が困難な場合は、監督員と協議するものとする。

、心臓な物はは、血自臭に臓臓がもしいこがも										
工事名	徳島環状線道路工事における残土									
箇所名	阿波しらさぎ大橋南詰め高架下 残土仮置場									
運搬距離	L=3.4km									

2 建設発生土の搬出(対象 有)

本工事の建設発生土については、次に掲げる処分場に搬出すること。なお、受入側との協議等で搬出が困難な場合は、監督員と協議するものとする。処分量の管理方法については、監督員と協議の上決定することとし、必要となる経費については、変更契約できるものとする。

処分場名	徳島東部処分場
箇所名	板野郡松茂町豊久字朝日野
運搬距離	L=8.8km

- 3 再生利用のための建設副産物の搬出(対象 有)
 - 1 受注者は、本工事の施工により発生する次の建設副産物について、再資源化を行うため産業 廃棄物中間処理許可施設(再資源化施設)へ搬出すること。また、搬出に際しては、「廃棄物の 処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。
 - 2 受注者は、建設副産物の搬出前に受入場所・条件等について、監督員と協議するものとする。
 - 3 自己処理を希望する場合は、監督員と協議するものとする。
 - 4 受入先との協議の結果,再資源化が困難である場合は、監督員と協議するものとする。

	コンクリート塊	アスファルト塊	木材	汚泥
対象物	0	0		0

- 工事名:R1徳土 古川長原港線 徳·川内 歩道工事
- 4 最終処分のための建設副産物の搬出(対象 無)
- 5 建設汚泥の自工事現場内における再生利用(対象 無)
- 6 建設汚泥の中間処理方法等(対象 無)
- 7 建設汚泥処理土の利用(対象 無)
- 8 建設汚泥処理土の搬出(対象 無)
- 9 剥ぎ取り表土の利用(対象 無)
- 10 一般廃棄物の搬出(対象 無)
- 11 根株等の利用(対象 無)
- 12 根株処理工の出来高の算出(対象 無)

工事用道路

1 工事用道路等の補修(対象 有)

残土搬出等に伴い、現道補修および防塵処理等の必要が生じた場合には、監督員と協議を 行って実施するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

仮 設 備

1 床掘(対象 有)

カルバート工における床掘の施工に際し、安全管理上特別な対策を講ずる必要が生じた場合は、監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については、変更契約できるものとする。

2 鋼矢板等の打込引抜工法(対象 有)

鋼矢板の打込方法として、住宅が近接する箇所等の現地条件から油圧圧入工法を見込んでいる。

また,鋼矢板等の損料は,71日間を見込んでいる。

なお、着手前に監督員と施工方法を協議した上で実施するものとし、工法等が変更となる場合は、監督員と協議するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

- 3 仮設防護柵工(対象 無)
- 4 仮締切り(土留)(対象 有)

地盤改良工(置換工)の施工に際して、切梁・腹起しでの土留めを行う予定である。

切梁・腹起しの設置については、地盤処理(置換工)の掘削時に設置することとし、置換完了後に撤去することとする。

また,切梁・腹起し等の損料は,33日間を見込んでいる。

工事名:R1徳土 古川長原港線 徳·川内 歩道工事

- 5 鋼矢板二重締切(対象 無)
- 6 水替施設(対象 有)

本工事の施工に必要な排水規模は、次のとおり見込んでいるが施工時において大幅な変更が 生じた場合には、監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については、 変更契約できるものとする。

イ. 地下水位 TP=-0.35 掘削底面 TP=-3.20

口. 締切外排水 120m3/h以上量 常時排水 450m3/h未満口. 締切内排水 450m3/h未満

15.3m3/h 作業時排水 ハ.締切方法 鋼矢板

なお、規格および矢板長は次表のとおりである。

形式	長さ	矢板天端高
鋼矢板Ⅲ型	L=8.0m	TP=0.9

- 7 異常出水の処置(対象 有)
 - 1 締切方法について(異常出水時の対応方法を含む)は、監督員及び農業用水管理者と協議の 上、決定すること。
 - 2 異常出水に伴って、仮設構造物の撤去の必要が生じた場合には、監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

その他

1 図面の電子納品(対象 有)

本工事で提供する発注図面は、CADデータ(SFC形式)であるため図面を電子納品の対象とする。なお発注図面は、CAD製図基準に準拠していない。

- 2標準断面図板設置の省略(対象無)
- 3 しゅん工標設置の省略(対象 無)
- 4 同一の場所において施工する工事同士の現場代理人の兼務(対象 有)
 - 1 本工事は、「H30徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事」と同じ現場代理人を配置することができる。ただし、現場代理人の兼務できる工事は2件までとする。

※現場代理人の兼務については、同一の場所において施工する工事同士の兼務のほか、仕様書に記載された要件を全て満たす場合についても兼務を認めている。

5 三者会議※(対象 無)

ただし、主任技術者の専任が必要な工事で、主任技術者が2つの工事を兼務(兼務届を提出する場合)し、かつ次の①~④のいずれかに該当する工事は、三者会議(三者以上の会議を含む)を実施する。

- ①橋梁,トンネル, 樋門等の重要構造物工事を含む工事
- ②現場条件が特殊である工事
- ③施工に要する技術が新規又は高度である工事
- ④その他, 設計時の設計意図を詳細に伝達する必要がある工事

三者会議の開催は、工事着手前に実施し、施工条件の変更等の問題が生じた場合には必要に応じ、監督員と協議を行って、複数回開催することができる。

工事名:R1徳土 古川長原港線 徳·川内 歩道工事

※「三者会議」とは、発注者と受注者と設計者の三者が一堂に会することにより、設計者の意図や施工上の留意点を受注者に的確に伝え、設計図書と現場との整合性を確認協議することにより、工事施行の円滑化と品質の確保を図ることを目的とし実施する。

なお,基礎杭や大規模仮設等専門性の高い工種を伴う工事では,施工者に専門工事業者(下請)の主任技術者を加え会議を実施する。

また、地質構造の複雑な箇所、地形の変化が大きい箇所等、特に地質情報の不確実性が高い現場における工事や地質技術者が参画することで当該工事の品質確保が図られると認められる工事では、地質技術者を参加させ会議を実施する。

- 6 コンクリートの単位水量の測定(対象 無)
- 7 セメント・モルタル吹付(対象 無)
- 8 水抜孔(対象 無)
- 9 種子吹付(対象 無)
- 10 植栽樹木の植え替え義務(対象 無)
- 11 使用材料の品質, 規格, 性能等(対象 有)

本工事に使用するプレキャストボックスカルバートについては、次表の設計条件を満足するものとし、施工前に設計条件資料等を提出して、使用するボックスカルバートの構造について監督員の承諾を得なければならない。

名称	寸法	土被り	設計荷重	備考
プレキャストボック スカルバート	3000*1500	0.2~3.0m	T-25	「道路土エカル パートエ指針」

- 12 LED道路照明灯(道路照明灯)の品質, 規格, 性能等(対象 無)
- 13 LED道路照明灯(トンネル照明灯)の品質, 規格, 性能等(対象 無)
- 14 使用材料の品質規格等(製品名表示)(対象 無)
- 15 県産木材の使用(県産木製型枠以外)(対象 無)
- 16 新技術の活用について(対象 無)
- 17 舗装工事(対象 無)

工事名:R1徳土 古川長原港線 徳·川内 歩道工事

支障物件確認書(現場着手時)														
下記工事を施工するので、地下埋設物件について確認をお願いします。 <u>〇照会元記入</u>														
確認申請	;者名: ;名:						(TEL: (FAX:)			
② 路 総 ③ 施 工 ④ 施 工 〇照会先記	場 所 : 時 期 :	: : <u>: 令和</u>	年_		日~	令和	年 月	日				(添	付図:位置図・	平面図)
占用物件管理者		=11.2 to 7	· +>(1+		ł	也下埋設	物の確認		4×11-	L . L /			特記事項	○ 悪 不)
道路管理者	有: 埋讀 埋設物: 所属: 確認者:	:	<u> ありょ</u>	<u>: 9</u>			無: 埋記 所属: 確認者:		<u> ೧೪</u> ಕ	<u>ዩፒ ለ</u>			(試掘・立会等	<i>D安</i> 省/
	確認日:		- 年	_ 月	_ 日)	確認日:	(TEL: 令和	年	— 月	- 日)		
上水道	埋設物: 所属: 確認者:	:	_	_			所 属 : 確認者:							
	確認日:			– 月	— 日)	確認日:	(TEL: 令和		— 月	— 日)		
下水道	埋設物: 所属: 確認者:	:					所 属 : 確認者:							
	確認日:			- 月	— 日)	確認日:	(TEL: 令和	年	— 月	- 日)		
電力	埋設物: 所属: 確認者:	:					所 属 : 確認者:							
	確認日:	(TEL: : 令和		- 	— 日)	確認日:	(TEL: 令和		— 月	- 日)		
通信事業者		: :					所 属 : 確認者:							
	確認日:			- 月	— 日)	確認日:	(TEL: 令和		— 月	— 日)		
ガス	埋設物: 所属: 確認者:	:					所 属 : 確認者:							
	確認日:		- 年	- 月	- 日)	確認日:	(TEL: 令和	<u>年</u>	— 月	- 日)		
公安委員会	埋設物: 所属: 確認者:	:					所 属 : 確認者:							
	確認日:		— 年	- 月	- 日)	確認日:	(TEL: 令和	年	— <u>月</u>	- 日)		
	埋設物: 所属: 確認者:	:					所 属 : 確認者:							
注 	確認日:		年	- <u>月</u>	— 日 - 赵吕) <u>~ 相山</u> =	確認日:	(TEL: 令和	年	— 月	— 日)		
注)1. 受注								⊥ ≥ □π		<i>l</i> 14 1 −	・日ノ線収チ	- - 7	い不か明珠にす	- 7 – 1.

- 2. 地下埋設物の確認: 占用物件管理者として、施工区間(場所)が、既占用物件に影響を与えるか否か明確にすること。 3. 埋設物: 既占用物件である管路または、マンホール等と明記すること。(深度・条数・個数等は省略) 4. 確認者: 確認を行った者の所属・氏名および連絡先を明記すること。 5. 特記事項: 占用物件管理者として、施工者に対して要請(要望)等すべき事項を明記すること。 6. 占用物件管理者: 占用物件管理者は必要に応じて追加・変更すること。