

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土 歩道盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		100			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		t		200			
地盤改良工		式		1			
置換工		式		1			
置換	置換材料:RC-40, 施工数量:90m3	m3		90			
カルバート工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		170			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:3m, 内高:1.5m	m		14			
管理口 18-8-25(20)BBorN, W/C \leq 60%		基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水口 18-8-25(20)BBorN, W/C≤60%		基		2			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(カートハイブ)		m		16			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		14			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		23			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		32			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
汚泥処分		m3		0.02			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		228			
土留・仮締切工		式		1			
溝掘り		m3		6			
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 8m, 鋼矢板打込長:7.5m, 平均鋼矢板 引抜長:7.5m	枚		103			
切梁・腹起し		t		10.8			
土のう 大型土のう		袋		19			
土のう積		m2		29			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水 縮切外排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水 方法:常時排水	日		51		
ポンプ排水 縮切内排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方 法:作業時排水	日		26		
仮水路工		式		1		
仮設排水管	φ 200	m		60		
仮設排水管	φ 150	m		53		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費 土留・仮締切工		t		59.9		
仮設材運搬費 敷鉄板		t		39.3		
技術管理費		式		1		
地質調査費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

