

工事数量総括表(附01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		180			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		430			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		700			
残土等処分		m3		700			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		200			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		90		
埋戻し	土質:土砂	m3		180		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリートブロック基礎 18-8-25(20)BBorN W/C≤60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:41cm,高さ:25cm	m		48		
コンクリートブロック積 18-8-25(20)BBorN W/C≤60%	ブロック規格:間知ブロック(控え35cm)	m2		290		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		202		
天端コンクリート 18-8-25(20)BBorN W/C≤60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		3		
小口止コンクリート 18-8-40BBorN W/C≤60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
根固め工		式		1		
根固めブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作 18-8-40BBorN W/C≤60%	ブロック種類(型式):標準平型ブロック,ブロック種類(実質量):2.07t	個		64		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.07t,ブロック購入:無し	個		64		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:5個,距離:1.5km以下	個		64		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路撤去		m3		220		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:撤去	m2		226		
大型土のう	作業区分:撤去	袋		419		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		10		
仮水路工		式		1		
ヒューム管	作業区分:撤去	m		29		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		38.5			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (4)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		