

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 (蛇池高架橋) 阿波・吉野西条 橋梁補修工事 (1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削 (車道・路肩部)	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm 超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		1,240		
路面切削 (歩道部)	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm 以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		1,020		
殻運搬(路面切削)	殻種別: AS切削殻 L=3.6km	m3		134		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		134		
橋面防水工		式		1		
シート系防水 (車道部)		m2		1,240		
塗膜系防水 (歩道部)		m2		1,020		
排水用導水管 溶融亜鉛メッキ鋼製	フレキトレンP 外径18mm×1.25m	m		320		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 (蛇池高架橋) 阿波・吉野西条 橋梁補修工事 (1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
排水用導水管 ステンレス製	クド ^レ レ ^ン C型 外径12mm×1.5m	m		310		
アスファルト舗装用 成形目地材	t=5mm・W=30mm	m ²		930		
舗装打換え工		式		1		
基層 (車道・路肩部)	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m ³ 未 満),材料規格:ポリマー改質アスフ ァルトⅢ型-W混合物(13),舗装厚:35	m ²		1,240		
表層 (車道・路肩部)	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m ³ 未 満),材料規格:ポリマー改質アスフ ァルトⅡ型混合物(13),舗装厚:40mm	m ²		1,240		
表層 (歩道部)	材料種類:密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m ²		1,040		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブ ^レ ック	ブ ^レ ック規格:B種(180/205×250×600)	m		8.5		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 (蛇池高架橋) 阿波・吉野西条 橋梁補修工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
橋梁用伸縮装置補修工	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:無し	m		65			
鋼製伸縮継手材料 A 1 橋台 車道部 伸縮量 60mm		m		8.4			
鋼製伸縮継手材料 A 1 橋台 歩道部 伸縮量60mm		m		7.4			
鋼製伸縮継手材料 P 2 橋脚 車道部 伸縮量80mm		m		9.2			
鋼製伸縮継手材料 P 2 橋脚 歩道部 伸縮量80mm		m		7.9			
鋼製伸縮継手材料 P 3 橋脚 車道部 伸縮量230mm		m		9.2			
鋼製伸縮継手材料 P 3 橋脚 歩道部 伸縮量230mm		m		7.9			
鋼製伸縮継手材料 A 2 橋台 車道部 伸縮量160mm		m		8.1			
鋼製伸縮継手材料 A 2 橋台 歩道部 伸縮量160mm		m		6.9			
殻運搬 コンクリート殻 L=3.6km	殻種別:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし	m3		10			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 (蛇池高架橋) 阿波・吉野西条 橋梁補修工事 (1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:土木補修用エポキシ樹脂 注入材	橋		1		
構造物撤去工		式		1		
縁石撤去工		式		1		
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:再利用	m		8.5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		30		
交通誘導警備員 B		人日		120		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 (蛇池高架橋) 阿波・吉野西条 橋梁補修工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)		数量増減	摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			