

見積参考資料

工事名 R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水
路工事

◇経費情報◇

工種区分	河川及び排水路工事
単価地区	徳島東部1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

・W/C65% → W/C60%

・W/C60% → W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 7 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 7 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	河川及び排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
施工地域区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・排水路工 大代戎野 4号排水路	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・盛土工	1.000	式		
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・柵渠底板部埋戻	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・ ・構造物撤去工	1.000	式		
・ ・柵渠水路工	1.000	式		
・ ・底張工(柵渠水路区間)	1.000	式		
・ ・場所打柵板工	1.000	式		
・ ・1号函渠工 B3000*H1000,L=3000	1.000	式		
・ ・2号函渠工 B3000*H1000,L=3000	1.000	式		
・ ・4号函渠工 B3000*H1000,L=5000	1.000	式		
・ ・トラップ設置工 1箇所	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ あげ板設置工	1.000	式		
・ ・ ほ場排水工	1.000	式		
・ ・ 接続水路工	1.000	式		
・ ・ アスファルト舗装復旧工	1.000	式		
・ 農水管移設工 大代戎野 4号排水路	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 管体工	1.000	式		
・ 農道工 大代戎野 1号農道	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ ・ 2号擁壁	1.000	式		
・ ・ 3号擁壁	1.000	式		
・ ・ 4号擁壁	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工 大代戎野 4号排水路	1.000	式		
・ ・ 仮設盛土設置・撤去	1.000	式		
・ ・ 仮締切工	1.000	式		
・ ・ 排水処理工	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		
・仮設工 大代戎野 1号農道	1.000	式		
・ ・ 排水処理工	1.000	式		
・ ・ 大型土のう撤去	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・排水路工 大代戎野 4号排水路	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
床掘削 堆積土	176.000	m3			単A B単 1号
床掘削 土砂	344.000	m3			単A B単 2号
合 計					
・盛土工	1.000	式			
盛土(現地発生土) 構造物周辺, 振動コパ [®] ク(1)	176.000	m3			単A B単 3号
盛土(現地発生土) B<1.0m, 振動コパ [®] ク(1)	122.000	m3			単A B単 4号
盛土(現地発生土) 1.0m B<2.5m, 機械施工	60.000	m3			単A B単 5号
盛土(現地発生土) 2.5m B<4.0m, 機械施工	1.800	m3			単A B単 6号
合 計					
・整形仕上げ工	1.000	式			
基面整正	431.000	m ²			単A B単 7号
法面整形(盛土部) 土砂	105.000	m ²			単A B単 8号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 柵渠底板部埋戻					
	1.000	式			
埋戻(現地発生土) 柵渠底板部, 1.0m B<2.5m, 機械施工	36.000	m3			単A B単 9号
合計					
・ 作業残土処理工					
	1.000	式			
作業残土処理 BH0.8m3積込, L=7.3km, 処分費含む	33.800	m3			単A B単 10号
合計					
・ 構造物撤去工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 鉄筋, 制約無	10.400	m3			単A B単 11号
コンクリート構造物取壊し 無筋, 制約無	4.300	m3			単A B単 12号
殻運搬・処分 鉄筋コンクリート殻, 10t, L=5.5km	10.400	m3			単A B単 13号
殻運搬・処分 無筋コンクリート殻, 10t, L=5.5km	4.300	m3			単A B単 14号
合計					
・ 柵渠水路工					
	1.000	式			
柵渠布設 B3000*H1000, H型鋼支柱1.5m/個含, 柵板除く, B型	123.900	m			単A B単 15号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
柵板切断 鉄筋,t=10cm以下	12.600	m			単A B単 16号
基礎碎石 RC-40,t=15cm	403.000	m ²			単A B単 17号
太鼓落とし(柵渠下) 厚12cm(県産材使用)	242.000	m			単A B単 18号
松杭打設 末口12cm,L=1.5m(県産材使用)	172.000	本			単A B単 19号
合 計					
・・底張工(柵渠水路区間)	1.000	式			
底張コンクリート(コーナー部) 無筋,18-8-40(高炉B)	1.900	m ³			単A B単 20号
基礎碎石(コーナー部・止壁部) RC-40,t=15cm	20.200	m ²			単A B単 21号
合 計					
・・場所打柵板工	1.000	式			
コンクリート 小型,24-8-40(高炉B)	0.800	m ³			単A B単 22号
型枠 小型構造物	10.000	m ²			単A B単 23号
鉄筋工 SD345,D13	0.050	ton			単A B単 24号
合 計					
・・1号函渠工 B3000*H1000,L=3000	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ホックス加ハート据付工 B3000*H1000,L=1000	3.000	m			単A B単 25号
ホックス加ハート部材 B3000*H1000,L=1000,基本	1.000	基			単A B単 26号
ホックス加ハート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,オス無,定着部	1.000	基			単A B単 27号
ホックス加ハート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,メス無,定着部	1.000	基			単A B単 28号
PC鋼より線 12.7mm,L=12.0m	0.009	ton			単A B単 29号
定着装置 アンカープレート,グリップ	8.000	組			単A B単 30号
基礎碎石 t=250mm,RC-40	11.800	m ²			単A B単 31号
基礎コンクリート 18-8-40,無筋,t=200mm	2.400	m ³			単A B単 32号
型枠 均しコンクリート	2.800	m ²			単A B単 33号
松杭打設 末口15cm,L=3.0m(県産材使用)	9.000	本			単A B単 34号
合 計					
・ ・ 2号函渠工 B3000*H1000,L=3000	1.000	式			
ホックス加ハート据付工 B3000*H1000,L=1000	3.000	m			単A B単 35号
ホックス加ハート部材 B3000*H1000,L=1000,基本	1.000	基			単A B単 36号
ホックス加ハート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,オス無,定着部	1.000	基			単A B単 37号
ホックス加ハート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,メス無,定着部	1.000	基			単A B単 38号
PC鋼より線 12.7mm,L=12.0m	0.009	ton			単A B単 39号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
定着装置 アンカープレート, グリップ	8.000	組			単A B単 40号
基礎碎石 t=250mm, RC-40	11.800	m ²			単A B単 41号
基礎コンクリート 18-8-40, 無筋, t=200mm	2.400	m ³			単A B単 42号
型枠 均しコンクリート	2.800	m ²			単A B単 43号
松杭打設 末口15cm, L=3.0m(県産材使用)	9.000	本			単A B単 44号
合 計					
・ ・ 4号函渠工 B3000*H1000, L=5000	1.000	式			
ボックス加ハート据付工 B3000*H1000, L=5000	5.000	m			単A B単 45号
ボックス加ハート部材 B3000*H1000, L=1000, 基本	3.000	基			単A B単 46号
ボックス加ハート部材 B3000*H1000, L=1000, 短品, オス無, 定着部, 差筋付	1.000	基			単A B単 47号
ボックス加ハート部材 B3000*H1000, L=1000, 短品, メス無, 定着部, 差筋付	1.000	基			単A B単 48号
PC鋼より線 12.7mm, L=20.0m	0.015	ton			単A B単 49号
定着装置 アンカープレート, グリップ	8.000	組			単A B単 50号
基礎碎石 t=250mm, RC-40	19.100	m ²			単A B単 51号
基礎コンクリート 18-8-40, 無筋, t=200mm	3.800	m ³			単A B単 52号
型枠 均しコンクリート	3.600	m ²			単A B単 53号
松杭打設 末口15cm, L=3.0m(県産材使用)	15.000	本			単A B単 54号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
地覆コンクリート 18-8-40,小型	0.600	m3			単A B単 55号
型枠 小型構造物	5.900	m ²			単A B単 56号
鉄筋 SD345, D13	0.050	ton			単A B単 57号
合 計					
・ ・ タラップ設置工 1箇所	1.000	式			
足かけ金物 w300*H230、 19	3.000	個			単A B単 58号
基礎コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)	0.100	m3			単A B単 59号
型枠 小型構造物	0.700	m ²			単A B単 60号
基礎材 RC-40, t=15cm	0.200	m ²			単A B単 61号
合 計					
・ ・ あぜ板設置工	1.000	式			
あぜ板(資材費)	124.000	m			単A B単 62号
あぜ板設置工	124.000	m			単A B単 63号
合 計					
・ ・ ほ場排水工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒューム管布設 HP 200	7.300	m			単A B単 64号
基礎材 RC-40, t=15cm	0.700	m ²			単A B単 65号
コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)	0.200	m ³			単A B単 66号
型枠 小型構造物	1.800	m ²			単A B単 67号
鉄筋工 SD345, D13	0.006	ton			単A B単 68号
合 計					
・・接続水路工	1.000	式			
ヒューム管 HP 200	6.000	m			単A B単 69号
基礎材 RC-40, t=15cm	0.500	m ²			単A B単 70号
コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)	0.100	m ³			単A B単 71号
型枠 小型構造物	1.200	m ²			単A B単 72号
鉄筋工 SD345, D13	0.004	ton			単A B単 73号
合 計					
・・アスファルト舗装復旧工	1.000	式			
アスファルト舗装復旧工 表層t=40, BOX進入部	31.600	m ²			単A B単 74号
上層路盤 t=100mm, RM-30	31.600	m ²			単A B単 75号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装復旧工 表層t=40のみ,BOX上	21.000	m ²			単A B単 76号
アスファルト舗装復旧工 表層t=40,BOX進入部	16.100	m ²			単A B単 77号
上層路盤 t=150mm,RM-30	16.100	m ²			単A B単 78号
合 計					
・農水管移設工 大代戎野 4号排水路	1.000	式			
・作業土工	1.000	式			
アスファルト舗装版切断 t=15cm以下	2.800	m			単A B単 79号
アスファルト舗装復旧	1.300	m ²			単A B単 80号
床掘掘削 小規模,土砂	5.900	m ³			単A B単 81号
埋戻 人力土工	1.400	m ³			単A B単 82号
埋戻 機械土工	2.700	m ³			単A B単 83号
砂巻工 現場流用土	1.600	m ³			単A B単 84号
基面整正	6.000	m ²			単A B単 85号
合 計					
・管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-TS,75mm	14.600	m			単A B単 86号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区		
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダクタイトル鋳鉄管人力布設 短管・異形管K形 径75	7.000	本			単A B単 87号
ダクタイトル鋳鉄管切断 K形,75mm	3.000	箇所			単A B単 88号
空気弁設置工 急排空気弁, 13	1.000	基			単A B単 89号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-TS, 150mm	1.400	m			単A B単 90号
ダクタイトル鋳鉄管機械布設 短管・異形管K形 径150	9.000	本			単A B単 91号
ダクタイトル鋳鉄管切断 K形, 150mm	5.000	箇所			単A B単 92号
空気弁設置工 急排空気弁, 25	1.000	基			単A B単 93号
FC鋳鉄製RR継手 75*90°(バンド)	1.000	個			単A B単 94号
FC鋳鉄製RR継手 75*11°1/4(バンド)	2.000	個			単A B単 95号
FC鋳鉄製RR継手 75*75(チーズ)	1.000	個			単A B単 96号
FC鋳鉄製RR継手 75(ドレッサー)	3.000	個			単A B単 97号
FC鋳鉄製RR継手 75(V C ドレッサー)	2.000	個			単A B単 98号
FC鋳鉄製RR継手 150(ドレッサー)	2.000	個			単A B単 99号
FC鋳鉄製RR継手 150(V C ドレッサー)	2.000	個			単A B単 100号
DCIP直管 75,L=4.0m,K形,3種	2.000	本			単A B単 101号
DCIP異形管 75*90°,K形	0.058	ton			単A B単 102号
DCIP直管 150,L=5.0m,K形,3種	4.000	本			単A B単 103号
DCIP異形管(曲管) 150*90°,K形	0.130	ton			単A B単 104号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
空気弁用分岐サドル 75*13(鑄鉄用)	1.000	個			単A B単 105号
小型急排空気弁 13(コック,保温カバー付)	1.000	個			単A B単 106号
DCIP管用接合部品 K形特殊押輪, 75	6.000	組			単A B単 107号
サドルバンド 150*25(鑄鉄用)	1.000	個			単A B単 108号
小型急排空気弁 25,コック付	1.000	個			単A B単 109号
DCIP管用接合部品 K形特殊押輪, 150	8.000	組			単A B単 110号
埋設表示テープ設置	26.200	m			単A B単 111号
合 計					
・農道工 大代戎野 1号農道	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
土砂掘削 表土入替分床堀,BH0.8m3	210.000	m3			単A B単 112号
合 計					
・盛土工	1.000	式			
盛土・埋戻 構造物周辺,振動コンパクタ(I)	110.000	m3			単A B単 113号
盛土・埋戻 2.5m B<4.0m,機械施工	9.000	m3			単A B単 114号
盛土・埋戻 1.0m B<2.5m,機械施工	18.000	m3			単A B単 115号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
盛土・埋戻 B<1.0m, 振動コンパクタ(1)	16.000	m3			単A B単 116号
購入土 山土	30.000	m3			単A B単 117号
合計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形(盛土部) 盛土法面	37.000	m ²			単A B単 118号
合計					
・・作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理 BH0.45m3積込, L=7.5km, 処分費含む	67.000	m3			単A B単 119号
合計					
・・構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断 t=4cm	8.400	m			単A B単 120号
コンクリート切断 t=10cm以下	9.300	m			単A B単 121号
舗装版破碎 t=4cm	647.000	m ²			単A B単 122号
コンクリート構造物取壊し 無筋	2.300	m3			単A B単 123号
殻運搬処理 アスファルト殻, 機械積込, L=6.2km	26.000	m3			単A B単 124号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬・処分 無筋コンクリート殻, 10t, L=6.2km	2.300	m3			単A B単 125号
建設汚泥	0.070	m3			単A B単 126号
合計					
・・2号擁壁	1.000	式			
コンクリート 無筋,18-8-40	1.500	m3			単A B単 127号
型枠 無筋	7.200	m ²			単A B単 128号
基礎コンクリート 無筋,18-8-40	1.000	m3			単A B単 129号
基礎コンクリート型枠 均しコンクリート	2.000	m ²			単A B単 130号
目地材 t=10mm	0.200	m ²			単A B単 131号
基面整正	4.000	m ²			単A B単 132号
合計					
・・3号擁壁	1.000	式			
コンクリート 無筋,18-8-40	16.000	m3			単A B単 133号
型枠 無筋	74.100	m ²			単A B単 134号
基礎コンクリート 無筋,18-8-40	9.000	m3			単A B単 135号
基礎コンクリート型枠 均しコンクリート	20.200	m ²			単A B単 136号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
目地材 t=10mm	1.600	m ²			単A B単 137号
基面整正	44.000	m ²			単A B単 138号
合 計					
・ ・ 4号擁壁	1.000	式			
コンクリート 無筋,18-8-40	1.000	m ³			単A B単 139号
型枠 無筋	2.600	m ²			単A B単 140号
基礎コンクリート 無筋,18-8-40	0.300	m ³			単A B単 141号
基礎コンクリート型枠 均しコンクリート	0.700	m ²			単A B単 142号
目地材 t=10mm	0.100	m ²			単A B単 143号
基面整正	1.400	m ²			単A B単 144号
合 計					
・ ・ 6号擁壁	1.000	式			
コンクリート 無筋,18-8-40	18.000	m ³			単A B単 145号
型枠 無筋	114.700	m ²			単A B単 146号
基礎砕石 t=200mm , RC-40	46.000	m ²			単A B単 147号
目地材 t=10mm	1.800	m ²			単A B単 148号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	44.000	m ²			単A B単 149号
合 計					
・ ・ 9号擁壁	1.000	式			
コンクリート 無筋,18-8-40	5.000	m ³			単A B単 150号
型枠 無筋	24.600	m ²			単A B単 151号
基礎砕石 t=200mm, RC-40	11.000	m ²			単A B単 152号
目地材 t=10mm	0.500	m ²			単A B単 153号
基面整正	11.000	m ²			単A B単 154号
合 計					
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
防草シート 法面部, t=4mm	39.000	m ²			単A B単 155号
防草シート 保護路肩部, t=4mm	17.000	m ²			単A B単 156号
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
坂路工 タイプ4	1.000	箇所			単A B単 157号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
坂路工 タイプ5	1.000	箇所			単A B単 158号
拾石積工 径200以上	13.000	m ²			単A B単 159号
地覆工 小型, 18-8-40	0.300	m ³			単A B単 160号
型枠 小型	2.700	m ²			単A B単 161号
差筋アンカー	31.000	本			単A B単 162号
はつり工(チップング)	1.300	m ²			単A B単 163号
合 計					
・・擁壁嵩上げ工 西側	1.000	式			
コンクリート 無筋, 18-8-40	6.000	m ³			単A B単 164号
型枠 無筋	44.000	m ²			単A B単 165号
はつり工(チップング)	36.100	m ²			単A B単 166号
目地材 t=10mm	0.500	m ²			単A B単 167号
鉄筋工 SD345, D13	0.288	ton			単A B単 168号
合 計					
・・擁壁嵩上げ工 東側	1.000	式			
コンクリート 無筋, 18-8-40	7.000	m ³			単A B単 169号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 無筋	57.800	m ²			単A B単 170号
はつり工(チップング)	51.800	m ²			単A B単 171号
目地材 t=10mm	0.700	m ²			単A B単 172号
鉄筋工 SD345, D13	0.413	ton			単A B単 173号
合 計					
・ ・ 防草シート設置工(嵩上げ分) 路肩部,シート流用	1.000	式			
防草シート 保護路肩部, t=4mm	96.000	m ²			単A B単 174号
合 計					
・ ・ 給水栓移設工					
分岐管移設 VP, 50	1.300	m			単A B単 175号
ソケット VP, 50	2.000	個			単A B単 176号
合 計					
・ ・ 給水栓移設工 土工	1.000	式			
床掘 小規模土工	1.000	m ³			単A B単 177号
基面整正	1.000	m ²			単A B単 178号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
管体基礎工 現場発生土	0.040	m3			単A B単 179号
埋戻 管水路移設工・小規模	1.000	m3			単A B単 180号
合 計					
・ ・ 暗渠管移設工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 100	68.000	m			単A B単 181号
合 計					
・ ・ 暗渠管移設土工	1.000	式			
床掘 小規模土工	35.000	m3			単A B単 182号
基面整正	34.000	m ²			単A B単 183号
管体基礎工 現場発生土	4.000	m3			単A B単 184号
埋戻 管水路移設工・小規模	31.000	m3			単A B単 185号
合 計					
・ ・ 漏水補修工	1.000	式			
漏水補修工 農水管	1.000	式			単A B単 186号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)					
・仮設工 大代戎野 4号排水路	1.000	式			
・ ・ 仮設盛土設置・撤去	1.000	式			
床掘掘削 腐食土	14.000	m3			単 A B 単 187号
仮設盛土(水路内盛土) 搬入土	75.000	m3			単 A B 単 188号
仮設盛土撤去	20.000	m3			単 A B 単 189号
合 計					
・ ・ 仮締切工	1.000	式			
大型土のう作製・設置 現場発生土用	7.000	袋			単 A B 単 190号
大型土のう撤去	7.000	袋			単 A B 単 191号
合 計					
・ ・ 排水処理工	1.000	式			
排水ポンプ用釜場設置・撤去	2.000	箇所			単 A B 単 192号
排水ポンプ(仮設)据付-撤去 口径50mm	2.000	箇所			単 A B 単 193号
排水ポンプ(仮設)運転 作業時排水,0以上~6未満,発動発電機容量2kVa	2.000	箇所			単 A B 単 194号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・安全費	1.000	式			
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	5.000	人			単A B単 195号
合 計					
・仮設工 大代戎野 1号農道	1.000	式			
・・排水処理工	1.000	式			
排水ポンプ(仮設)据付-撤去 口径50mm	1.000	箇所			単A B単 196号
排水ポンプ(仮設)運転 作業時排水,0以上~6未満,発動発電機	1.000	箇所			単A B単 197号
合 計					
・・大型土のう撤去	1.000	式			
大型土のう撤去	5.000	袋			単A B単 198号
合 計					
・・安全費	1.000	式			
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	20.000	人			単A B単 199号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘削 堆積土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			S単 76号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	床掘削 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			S単 76号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	盛土(現地発生土) 構造物周辺,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(1)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 73号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	盛土(現地発生土) B<1.0m, 振動コパ [®] ク(1)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 73号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ [®] ク()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	盛土(現地発生土) 1.0m B<2.5m, 機械施工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 73号
	締固工(振動コパ [®] 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	盛土(現地発生土) 2.5m B<4.0m, 機械施工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 73号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 79号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	法面整形(盛土部) 土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m ²			S単 80号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	埋戻(現地発生土) 柵渠底板部, 1.0m B<2.5m, 機械施工		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 73号
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	作業残土処理 BH0.8m3積込,L=7.3km,処分費含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 73号
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 78号
	残土処分費	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋,制約無		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満	1.000	m3			S単 45号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋,制約無		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	殻運搬・処分 鉄筋コンクリート殻, 10t, L=5.5km		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下, 鉄筋コンクリート塊処分費	1.000	m3			S単 82号
		1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	殻運搬・処分 無筋コンクリート殻, 10t, L=5.5km		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下,	1.000	m3			S単 82号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無筋コンクリート塊処分費	1.000	m ³			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
	柵渠布設 B3000*H1000, H型鋼支柱1.5m/個含, 柵板除く, B型		m		1.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m ² を越え3.60m ² 以下,	1.000	m			S単 52号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	柵板切断 鉄筋, t=10cm以下		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m			S単 84号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クワツヤソ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 86号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	太鼓落とし(柵渠下) 厚12cm(県産材使用)		m		4.000 m	当たり算出
	太鼓落とし 松 長4m 厚12cm,,	1.000	本			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	松杭打設 末口12cm, L=1.5m(県産材使用)		本		1.000 本	当たり算出
	木杭人力打設 1.5m, 12cm, 軟弱地盤, 1.5m, なし	1.000	本			S単 49号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	底張コンクリート(コーナー部) 無筋, 18-8-40(高炉B)		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 90号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	基礎砕石(コーナー部・止壁部) RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 86号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	コンクリート 小型, 24-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-40(高炉B) W/C60%,	1.000	m3			S単 91号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 94号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S 単 48号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	ホックスカハト据付工 B3000*H1000, L=1000		m		1.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm, 5500kg 超え 7000kg 以下 kg, 57レ-ソル-ソ, モルタル以外, 1.003m., モルタル, 3.6m	1.000	m			S 単 51号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 26号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ボックスカルバート部材 B3000*H1000,L=1000,基本		基		1.000	基 当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,基本,,	1.000	基			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					
	ボックスカルバート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,オス無,定着部		基		1.000	基 当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,オス無,定着部付,,	1.000	基			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
	ボックスカルバート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,メス無,定着部		基		1.000	基 当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,メス無,定着部付,,	1.000	基			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	PC鋼より線 12.7mm,L=12.0m		ton		1.000 ton	当たり算出
	P C 鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	定着装置 アンカープレート,グリップ		組		1.000 組	当たり算出
	シングルストランド工法用定着装置 20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	1.000	組			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	基礎碎石 t=250mm,RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cm超27.5cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 87号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎コンクリート 18-8-40,無筋,t=200mm		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 90号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 33号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 95号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 34号 ***					
	松杭打設 末口15cm, L=3.0m(県産材使用)		本		1.000 本	当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	1.000	本			S単 50号
	松杭丸太 長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本			
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 35号 ***					
	ボックスカルバート据付工 B3000*H1000,L=1000		m		1.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,5500kg超え7000kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.003m,,モルタル,3.6m	1.000	m			S単 51号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 36号 ***					
	ボックスカルバート部材 B3000*H1000,L=1000,基本		基		1.000 基	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,基本,,	1.000	基			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 37号 ***					
	ボックスカルバート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,オス無,定着部		基		1.000 基	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,オス無,定着部付,,	1.000	基			S単 11号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 38号 ***					
	ボックスカルバート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,メス無,定着部		基		1.000	基 当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,メス無,定着部付,,	1.000	基			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	PC鋼より線 12.7mm,L=12.0m		ton		1.000	ton 当たり算出
	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
	定着装置 アンカープレート,グリップ		組		1.000	組 当たり算出
	シングルストランド工法用定着装置 20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	1.000	組			
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 41号 ***					
	基礎碎石 t=250mm,RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cm超27.5cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 87号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 42号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40,無筋,t=200mm		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 90号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 43号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 95号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 44号 ***					
	松杭打設 末口15cm, L=3.0m(県産材使用)		本		1.000	本 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	1.000	本			S単 50号
	松杭丸太 長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
	ボックスカルバート据付工 B3000*H1000, L=5000		m		1.000	m 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm, 5500kg超え7000kg以下kg, ラフレ-ンクレン, モルタル以外, 1.003m, , モルタル, 3.6m	1.000	m			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
	ボックスカルバート部材 B3000*H1000, L=1000, 基本		基		1.000	基 当たり算出
	ボックスカルバート(T-25)道路部 B3000*H1000H*L1000, 基本, ,	1.000	基			S単 13号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 47号 ***					
	ボックス加ハート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,オス無,定着部,差筋付		基		1.000	基 当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,オス無,定着部付,差し筋付,,	1.000	基			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 48号 ***					
	ボックス加ハート部材 B3000*H1000,L=1000,短品,メス無,定着部,差筋付		基		1.000	基 当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,メス無,定着部付,差し筋付,,	1.000	基			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 49号 ***					
	PC鋼より線 12.7mm,L=20.0m		ton		1.000	ton 当たり算出
	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 50号 ***					
	定着装置 アンカープレート, グリップ		組		1.000	組 当たり算出
	シングルストランド工法用定着装置 20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	1.000	組			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 51号 ***					
	基礎碎石 t=250mm, RC-40		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cm超27.5cm以下, 再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 87号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 52号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40, 無筋, t=200mm		m ³		1.000	m ³ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 90号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 53号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 95号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 54号 ***					
	松杭打設 末口15cm, L=3.0m(県産材使用)		本		1.000 本	当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	1.000	本			S単 50号
	松杭丸太 長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 55号 ***					
	地覆コンクリート 18-8-40,小型		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 92号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 56号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 94号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 57号 ***					
	鉄筋 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 58号 ***					
	足かけ金物 w300*H230、 19		個		1.000 個	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	足掛金物 w300*H230、 19,,	1.000	個			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 59号 ***					
	基礎コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 92号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 60号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 94号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 61号 ***					
	基礎材 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クワツヤソ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 86号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 62号 ***					
	あぜ板(資材費)		m		1.820 m	当たり算出
	あぜ波 0.8*655*1820、硬質塩化ビニル板,1820mm/枚,,	1.820	m			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 63号 ***					
	あぜ板設置工		m		1.000 m	当たり算出
	あぜ波設置工	1.000	m			T単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 64号 ***					
	ヒューム管布設 HP 200		m		1.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,200mm,外圧管1種,	1.000	m			S単 98号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 65号 ***					
	基礎材 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 86号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 66号 ***					
	コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 92号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 67号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 94号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 68号 ***					
	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 69号 ***					
	ヒューム管 HP 200		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 200mm, 外圧管1種,	1.000	m			S単 98号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 70号 ***					
	基礎材 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 86号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 71号 ***					
	コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 92号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 72号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 94号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 73号 ***					
	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 74号 ***					
	アスファルト舗装復旧工 表層t=40,BOX進入部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度アスコ(20),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK -3,40mm,	1.000	m ²			S単 101号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 75号 ***					
	上層路盤 t=100mm,RM-30		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,100mm,	1.000	m ²			S単 99号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 76号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アスファルト舗装復旧工 表層t=40のみ,BOX上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度アスコ(20),プライムコート PK -3,40mm,	1.000	m ²			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 77号 ***					
	アスファルト舗装復旧工 表層t=40,BOX進入部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度アスコ(20),プライムコート PK -3,40mm,	1.000	m ²			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 78号 ***					
	上層路盤 t=150mm, RM-30		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,0mm,150mm,	1.000	m ²			S単 100号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 79号 ***					
	アスファルト舗装版切断 t=15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 85号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 80号 ***					
	アスファルト舗装復旧		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度アコ(20),ﾌ ライムｺｰﾄ PK-3,4mm,	1.000	m ²			S単 102号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 81号 ***					
	床掘削 小規模,土砂		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m ³			S単 77号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 82号 ***					
	埋戻 人力土工		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 83号 ***					
	埋戻 機械土工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 84号 ***					
	砂巻工 現場流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ°ク,区分 ,なし,	1.000	m3			S単 53号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 85号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 86号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU-TS,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	1.000	m			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 87号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管K形 径75		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形,75mm,3種,あり,なし	1.000	本			S単 58号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 88号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄管切断 K形,75mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 75mm	1.000	箇所			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 89号 ***					
	空気弁設置工 急排空気弁, 13		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 13mm,急排空気弁,あり	1.000	基			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 90号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU-TS,150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,5.0m管	1.000	m			S単 55号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 91号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管K形 径150		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, ハック杓(クレーン機能付), あり, なし,	1.000	本			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 92号 ***					
	ダクティル鑄鉄管切断 K形, 150mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 93号 ***					
	空気弁設置工 急排空気弁, 25		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし	1.000	基			S単 63号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 94号 ***					
	FC鋳鉄製RR継手 75*90°(ベンド)		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 90°ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 95号 ***					
	FC鋳鉄製RR継手 75*11°1/4(ベンド)		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 11°1/4ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 96号 ***					
	FC鋳鉄製RR継手 75*75(チーズ)		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm×75mm,,	1.000	個			S単 20号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 97号 ***					
	FC鋳鉄製RR継手 75(ドレッサー)		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄VPドレッサージョイント 径75mm 黒樹脂塗装(ショット)(ストップリング付),,	1.000	個			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 98号 ***					
	FC鋳鉄製RR継手 75(VCドレッサー)		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄VCドレッサージョイント 径75mm(ストップリング付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 99号 ***					
	FC鋳鉄製RR継手 150(ドレッサー)		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄VPドレッサージョイント 径150mm 黒樹脂塗装(ショット)(ストップリング付),,	1.000	個			S単 23号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 100号 ***					
	FC鋳鉄製RR継手 150(V C ドレesser)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 V C ドレesser ジョイント 径150mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 101号 ***					
	DCIP直管 75,L=4.0m,K形,3種		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m,,	1.000	本			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 102号 ***					
	DCIP異形管 75*90°,K形		ton		1.000 ton	当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,	1.000	ton			S単 26号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 103号 ***					
	DCIP直管 150,L=5.0m,K形,3種		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	1.000	本			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 104号 ***					
	DCIP異形管(曲管) 150*90°,K形		ton		1.000 ton	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径150~250 類 内面合成樹脂塗装,,	1.000	ton			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 105号 ***					
	空気弁用分岐サドル 75*13(鑄鉄用)		個		1.000 個	当たり算出
	サドル分水栓ボール式(本管鑄鉄) 75mm×13mm,,	1.000	個			S単 29号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 106号 ***					
	小型急排空気弁 13(コック,保温カバー付)		個		1.000	個 当たり算出
	急速空気弁 13用(コック,保温カバー付),,	1.000	個			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 107号 ***					
	DCIP管用接合部品 K形特殊押輪, 75		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75,,	1.000	組			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 108号 ***					
	サドルバンド 150*25(鋳鉄用)		個		1.000	個 当たり算出
	サドル分水栓ボール式(本管鋳鉄) 150mm×25mm,,	1.000	個			S単 32号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 109号 ***					
	小型急排空気弁 25, コック付		個		1.000	個 当たり算出
	急速空気弁 25用(コック、保温カバー付),,	1.000	個			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 110号 ***					
	DCIP管用接合部品 K形特殊押輪, 150		組		1.000	組 当たり算出
	ダクタイトル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 111号 ***					
	埋設表示テープ設置		m		50.000	m 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエフレック取,,	1.000	巻			S単 35号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 112号 ***					
	土砂掘削 表土入替分床堀, BH0.8m3		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	1.000	m3			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 113号 ***					
	盛土・埋戻 構造物周辺, 振動コンパクタ(1)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 73号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 114号 ***					
	盛土・埋戻 2.5m B<4.0m, 機械施工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 73号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 115号 ***					
	盛土・埋戻 1.0m B<2.5m, 機械施工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 74号
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 116号 ***					
	盛土・埋戻 B<1.0m, 振動ロハ°ク(1)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 74号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロハ°ク()	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 117号 ***					
	購入土 山土		m3		1.000 m3	当たり算出
	山土 盛土用, 10tonダンプ搬入, 現着,,	1.000	m3			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 118号 ***					
	法面整形(盛土部) 盛土法面		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m ²			S単 81号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 119号 ***					
	作業残土処理 BH0.45m3積込,L=7.5km,処分費含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 73号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,7.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	残土処分費	1.000	m3			S単 40号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 120号 ***					
	舗装版切断 t=4cm		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 121号 ***					
	コンクリート切断 t=10cm以下		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			S単 84号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 122号 ***					
	舗装版破碎 t=4cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 123号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 124号 ***					
	殻運搬処理 アスファルト殻,機械積込,L=6.2km		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,6.2km,バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			S単 103号
	建設廃材(アスファルト塊)	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 125号 ***					
	殻運搬・処分 無筋コンクリート殻,10t,L=6.2km		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,6.2km,バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			S単 103号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無筋コンクリート塊処分費	1.000	m3			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 126号 ***					
	建設汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 127号 ***					
	コンクリート 無筋,18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 93号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 128号 ***					
	型枠 無筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 96号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 129号 ***					
	基礎コンクリート 無筋,18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S 単 93号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 130号 ***					
	基礎コンクリート型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 95号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 131号 ***					
	目地材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 97号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 132号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 79号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 133号 ***					
	コンクリート 無筋,18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 90号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 134号 ***					
	型枠 無筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 96号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 135号 ***					
	基礎コンクリート 無筋,18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 90号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 136号 ***					
	基礎コンクリート型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 95号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 137号 ***					
	目地材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 97号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 138号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 79号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 139号 ***					
	コンクリート 無筋,18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 93号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 140号 ***					
	型枠 無筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 96号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 141号 ***					
	基礎コンクリート 無筋,18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 90号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 142号 ***					
	基礎コンクリート型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 95号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 143号 ***					
	目地材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 97号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 144号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 79号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 145号 ***					
	コンクリート 無筋,18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 93号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 146号 ***					
	型枠 無筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 96号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 147号 ***					
	基礎砕石 t=200mm, RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生クラッシャー RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S 単 88号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 148号 ***					
	目地材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 97号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 149号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区		
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 79号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 150号 ***					
	コンクリート 無筋,18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 90号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 151号 ***					
	型枠 無筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 96号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 152号 ***					
	基礎碎石 t=200mm, RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生クワツヤソ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 88号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 153号 ***					
	目地材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 97号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 154号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 79号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 155号 ***					
	防草シート 法面部,t=4mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	防草シート設置工 施工方法I,制約なし,法面部	1.000	m ²			T単 3号
	防草シート t=4mm,,	1.100	m ²			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 156号 ***					
	防草シート 保護路肩部, t=4mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	防草シート設置工 施工方法I,制約なし,平面部	1.000	m ²			T単 4号
	防草シート t=4mm,,	1.400	m ²			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 157号 ***					
	坂路工 タイプ4		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	坂路工 タイプ4	1.000	箇所			T単 1号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 158号 ***					
	坂路工 タイプ5		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	坂路工 タイプ5	1.000	箇所			T単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 159号 ***					
	拾石積工 径200以上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=20cm,割栗 15~20cm,生コ 18-8-40	1.000	m ²			S単 105号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 160号 ***					
	地覆工 小型,18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 92号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 161号 ***					
	型枠 小型		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 94号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 162号 ***					
	差筋アンカー		本		1.000 本	当たり算出
	差筋アンカー D13	1.000	本			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 163号 ***					
	はつり工(チップング)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	打継面処理(チップング) チップング	1.000	m ²			S単 104号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 164号 ***					
	コンクリート 無筋,18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 90号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 165号 ***					
	型枠 無筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 96号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 166号 ***					
	はつり工(チップング)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	打継面処理(チップング) チップング	1.000	m ²			S単 104号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 167号 ***					
	目地材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 97号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 168号 ***					
	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 169号 ***					
	コンクリート 無筋, 18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 90号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 170号 ***					
	型枠 無筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 96号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 171号 ***					
	はつり工(チップング)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	打継面処理(チップング) チップング	1.000	m ²			S単 104号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 172号 ***					
	目地材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 97号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 173号 ***					
	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 174号 ***					
	防草シート 保護路肩部, t=4mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²			S単 72号
	防草シート設置工 施工方法I, 制約なし, 平面部	1.000	m ²			T単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 175号 ***					
	分岐管移設 VP, 50		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 片受直管型-7'付, 4.0m管	1.000	m			S単 56号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 176号 ***					
	ソケット VP, 50		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50, .	1.000	個			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 177号 ***					
	床掘 小規模土工		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), ., .	1.000	m3			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 178号 ***					
	基面整正		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 79号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 179号 ***					
	管体基礎工 現場発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ°々,区分 ,なし,	1.000	m3			S単 53号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 180号 ***					
	埋戻 管水路移設工・小規模		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3			S単 75号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ°々()	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 181号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 57号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 182号 ***					
	床掘 小規模土工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 183号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 184号 ***					
	管体基礎工 現場発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ ^o ク,区分 ,なし,	1.000	m3			S単 53号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 185号 ***					
	埋戻 管水路移設工・小規模		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3			S単 75号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コシ()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 186号 ***					
	漏水補修工 農水管		式		1.000 式	当たり算出
	漏水補修工(通水試験) 農水管	1.000	式			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 187号 ***					
	床掘削 腐食土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			S単 76号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 188号 ***					
	仮設盛土(水路内盛土) 搬入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	山土 盛土用, 10tonダンプ搬入, 現着,	1.000	m3			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 189号 ***					
	仮設盛土撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	1.000	m3			S単 76号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 190号 ***					
	大型土のう作製・設置 現場発生土用		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バック材, 現地土, 0m3, 大型土のう袋, なし,	1.000	袋			S単 65号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 191号 ***					
	大型土のう撤去		袋		1.000	袋 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック杓,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単 66号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 192号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 67号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 68号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 193号 ***					
	排水ポンプ(仮設)据付-撤去 口径50mm		箇所		1.000	箇所 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 71号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 194号 ***					
	排水ポンプ(仮設)運転 作業時排水,0以上~6未満,発動発電機容量2kVa		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) ,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,	1.000	箇所			S単 69号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 195号 ***					
	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 196号 ***					
	排水ポンプ(仮設)据付-撤去 口径50mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 71号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 197号 ***					
	排水ポンプ(仮設)運転 作業時排水,0以上~6未満,発動発電機		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) ,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,	1.000	箇所			S単 70号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 198号 ***					
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単 66号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 199号 ***					
	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員 B		人			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 200号 ***					
	土壤分析試験費 県条例第58条, 施行規則第35条, 29項目		式		1.000 式	当たり算出
	土壤分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,	1.000	式			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 201号 ***					
	土壤分析試験費 県条例第58条, 施行規則第35条, 29項目		式		1.000 式	当たり算出
	土壤分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,	1.000	式			S単 39号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,7.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	7.5km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オロード・ディゼル]		供用日			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハトル給油	21.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コパクタ()				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク タ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ ^ク タ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	振動ロ-ヲ[ハト`ガ`イ`式]		日			<賃料>
	軽油 ハトロ-ル給油	5.300	L			
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区		
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事		

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	太鼓落し		本		1.000 各単位	当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000.基本,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,基本	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,オス無,定着部付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,オス無,定着部付	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,メス無,定着部付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,メス無,定着部付	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	ボックスカルバート(T-25)道路部		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25)道路部 B3000*H1000H*L1000,基本,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスカルバート(T-25)道路部 B3000*H1000H*L1000,基本	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,オス無,定着部付,差し筋付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,オス無,定着部付,差し筋付	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,メス無,定着部付,差し筋付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスカルバート(T-25) B3000*H1000H*L1000,短品,メス無,定着部付,差し筋付	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	足掛金物		個		1.000 各単位	当たり算出
	足掛金物 w300*H230、 19、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	足掛金物 w300*H230、 19	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	あぜ波		m		1.000 各単位	当たり算出
	あぜ波 0.8*655*1820、硬質塩化ビニル板,1820mm/枚,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	あぜ波 0.8*655*1820、硬質塩化ビニル板,1820mm/枚	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径75mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鑄鉄RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					
	FCD 鑄鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手 11°1/4ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)..			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鑄鉄RR継手 11°1/4ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	FCD 鑄鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm×75mm..			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm x 75mm	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 21号 ***					
	FCD 鋳鉄VPドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鋳鉄VPドレッサージョイント 径 75mm 黒樹脂塗装 (ショート) (ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鋳鉄VPドレッサージョイント 径 75mm 黒樹脂塗装 (ショート) (ストップリング付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 22号 ***					
	FCD 鋳鉄VCドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鋳鉄VCドレッサージョイント 径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鑄鉄VCドレッサージョイント 径75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 23号 ***					
	FCD 鑄鉄VPドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鑄鉄VPドレッサージョイント 径150mm 黒樹脂塗装 (ショート) (ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鑄鉄VPドレッサージョイント 径150mm 黒樹脂塗装 (ショート) (ストップリング付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 24号 ***					
	FCD 鑄鉄VCドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鑄鉄VCドレッサージョイント 径150mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鑄鉄VCドレッサージョイント 径150mm (ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 25号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 26号 ***					
	ダクティル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 27号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 28号 ***					
	ダクティル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 150 ~ 250 類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150~250 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 29号 ***					
	サドル分水栓ボール式(本管鑄鉄)		個		1.000 各単位	当たり算出
	サドル分水栓ボール式(本管鑄鉄) 75mm×13mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	サドル分水栓ボール式(本管鑄鉄) 75mm×13mm	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 30号 ***					
	急速空気弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	急速空気弁 13用(コック、保温カバー付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	急速空気弁 13用(コック、保温カバー付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 31号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 32号 ***					
	サドル分水栓ボール式(本管鑄鉄)		個		1.000 各単位	当たり算出
	サドル分水栓ボール式(本管鑄鉄) 150mm×25mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	サドル分水栓ボール式(本管鑄鉄) 150mm×25mm	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 33号 ***					
	急速空気弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	急速空気弁 25用(コック、保温カバー付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	急速空気弁 25用(コック、保温カバー付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 34号 ***					
	ダクタイトル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 35号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレック取...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレック取...	1.000	巻			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 36号 ***					
	山土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山土 盛土用, 10tonダンプ搬入, 現着...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	山土 盛土用, 10tonダンプ搬入, 現着	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 37号 ***					
	防草シート		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	防草シート t=4mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	防草シート t=4mm	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 38号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 39号 ***					
	土壤分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壤分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	土壤分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 40号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 41号 ***					
	鉄筋コンクリート塊処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート塊処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	鉄筋コンクリート塊処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 42号 ***					
	無筋コンクリート塊処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	無筋コンクリート塊処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	無筋コンクリート塊処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 43号 ***					
	建設廃材(アスファルト塊)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材(アスファルト塊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	建設廃材(アスファルト塊)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 44号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	建設汚泥				
	3)単価の入力					
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 45号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	有筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	6)週休2日補正	4週6休未満				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	6)週休2日補正	4週6休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	養生		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)養生方法	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員		人			
	諸雑費 12	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 48号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 49号 ***					
	木杭人力打設		本		50.000 本	当たり算出
	木杭人力打設 1.5m, 12cm, 軟弱地盤, 1.5m, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)杭長(m)(KIL)	1.5m				
	2)杭径(cm)	12cm				
	3)土質区分	軟弱地盤				
	4)根入長(KNL)	1.5m				
	5)単価0円区分(木杭)	なし				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	松丸太 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 50号 ***					
	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)木杭(松杭丸太)規格	長3.0m、末口15cm				
	松杭丸太 長3.0m、末口15cm	32.000	本			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	大型ブレーカ(ハースン含まず)[油圧式]		供用日			<損料>
	バック杓[加ラ型・排対型(1次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハトル給油	40.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費	0.030				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 32.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 51号 ***					
	鉄筋コンクリ-ト大型水路機械据付工		m		1.000 日	当たり算出
	鉄筋コンクリ-ト大型水路機械据付工 1000mm,5500kg超え7000kg以下kg,ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚｰﾝ,ﾓﾙﾀﾙ以外,1.003 m,, ﾓﾙﾀﾙ,3.6m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)					
	2) 1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3)製品質量(kg/個)	5500kg超え7000kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	ﾓﾙﾀﾙ以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.003m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	9)据付調整材種別	ﾓﾙﾀﾙ				
	10)敷モルタル幅(m)	3.6m				
	鉄筋コンクリート大型水路 1000	12.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	接合費	12.000				計上無し
	敷モルタル材料費 1.0	0.010				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ワフレンクレン[油圧伸縮ゾブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 12.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 52号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組), B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)					
	2)柵渠1組当たりの実A-Δ間隔長(m/組)	1.500m				
	3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)				
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(m ²)	2.50m ² を越え3.60m ² 以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[ク-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	105.000	L			
	合計					算出数量 23.400 m

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 53号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ [°] ク,区分 ,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バ [°] ック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コバ [°] ク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%			0.120		
	バ [°] ック材[加-ラ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 バ [°] トル給油		L	6.700		
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 54号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 55号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,5.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付				
	4)管長区分	5.0m管				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) TS片ｽﾘｰﾌ 径150 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 56号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌ 付,4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 57号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 58号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	75mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 59号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, ハック杓(クレーン機能付), あり, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	150×5				
	4)管種グループ	3~4.5種				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
5)管種区分		3種				
6)機械区分		バックホ(クレーン機能付)				
7)短管・異形管の単価(円/本)						
8)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)		あり				
9)単価0円区分(接合部品)		なし				
10)長期割引単価区分(賃料機械)						
ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装		1.000	本			計上無し
諸雑費 0.1%		0.001				計上無し
土木一般世話役			人			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
バックホ[加-ラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]			日			<賃料>
軽油 バックホ給油		4.600	L			
運転手(特殊)			人			
合計						算出数量 1.000 本
単価			本			
*** S単 - 60号 ***						
管切断(DCIP管)			箇所		1.000 箇所	当たり算出
管切断(DCIP管) 75mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
1)管径区分(mm)		75mm				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 61号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	150mm				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.210				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 62号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 13mm,急排空気弁,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分(mm)	13mm				
	2)種別区分	急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 63号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分(mm)	25mm				
	2)種別区分	急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 64号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10cm				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	10.600	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 65号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.040		
	大型土のう袋					
	大型土のう袋	36.000	枚			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	98.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 36.000 袋
	単価		袋			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 66号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	74.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 67号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	ハック杓[加ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	3.600	L			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 68号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック材[加型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	2.300	L			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 69号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 、作業時排水,0以上~6未満,発動発電機、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数					
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[G駆動・低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	612.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 70号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 、作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数					
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[G駆動・低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	234.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					
	*** S単 - 71号 ***					
	排水ポンプ据付撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 72号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 73号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				
	単価		m ³			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 74号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 75号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 76号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 77号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 78号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離(km)	7.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 79号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 80号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 81号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 82号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし、機械積込、無し、5.5km以下、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業	コンクリート構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離(km)	5.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 83号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以下、-, 有り、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区				
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 84号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 85号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 86号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クワッチャン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分	12.5cm超17.5cm以下 再生クワッチャン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 87号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 22.5cm超27.5cm以下,再生クワッチャン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分	22.5cm超27.5cm以下 再生クワッチャン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 88号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生クワッチャン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分	17.5cm超20.0cm以下 再生クワッチャン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 89号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下				
	2)碎石の種類	再生クラッシュ RC-40 40~0mm				
	3)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 90号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³ 当たり算出	
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 91号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-40(高炉B) W/C60			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	%,					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	24-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 92号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	%,					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 93号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 94号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 95号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 96号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 97号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)目地板の種類	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 98号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 200mm, 外圧管1種,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分	据付				
	2) 管径	200mm				
	3) 規格	外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S単 - 99号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-30, -, 1層施工, -, 0mm, 100mm,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 材料区分	路盤材				
	2) 材料区分	再生粒度調整碎石 RM-30				
	3) 平均幅員	-				
	4) 施工区分	1層施工				
	5) 瀝青材区分	-				
	7) 1層当り平均仕上り厚 (瀝青材)	0.000mm				
	8) 全仕上り厚 (碎石材)	100.000mm				
	9) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 100号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,1層施工,-,0mm,150mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分	路盤材				
	2)材料区分	再生粒度調整碎石 RM-30				
	3)平均幅員	-				
	4)施工区分	1層施工				
	5)瀝青材区分	-				
	7)1層当り平均仕上り厚(瀝青材)	0.000mm				
	8)全仕上り厚(碎石材)	150.000mm				
	9)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 101号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度アスコ(20),フ ライムコト PK-3,40mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)比重区分	各種(2.20以上2.30t/m3未満)				
	3)材料区分	密粒度アスコ(20)				
	4)瀝青材料種類	フライムコト PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	6)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 102号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ア スコ(20),プライムコート PK-3,4mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)比重区分 3)材料区分 4)瀝青材料種類 5)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコ(20) プライムコート PK-3 4.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 103号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,6.2km,バックホウ 山積0.4 5m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	4t車 アスファルト・コンクリート塊 1.700m3 6.200km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
	運転手(一般)		人			
	軽油 ハトル給油		5.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			時間		<損料>

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R 1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 2.100 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 104号 ***					
	打継面処理 (チップング)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	打継面処理 (チップング) チップング			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	チップング				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費				0.320	
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 105号 ***					
	捨石積工 (裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	捨石積工 (裏石積工) t=20cm, 割栗 15~20cm, 生コソ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚	t=20cm				
	2)材料区分	割栗 15~20cm				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	坂路工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	タイプ4					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	2.200	m3			S単 90号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.400	m ²			S単 96号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.100	m3			S単 90号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.200	m ²			S単 95号
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	9.900	m ²			S単 64号
	養生 一般養生,無筋構造物,	9.900	m3			S単 47号
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クワッチャソ RC-40 40~0mm,	9.600	m ²			S単 89号
	SP 基面整正 基面整正	5.200	m ²			S単 79号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 2号 ***					
	坂路工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	タイプ5					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.700	m3			S単 90号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区		
工事名	R1 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.300	m ²			S単 96号
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生クワッシュン RC-40 40~0mm,	4.500	m ²			S単 88号
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),10cm	8.700	m ²			S単 64号
	養生 一般養生,無筋構造物,	8.700	m ³			S単 47号
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クワッシュン RC-40 40~0mm,	8.400	m ²			S単 89号
	SP 基面整正 基面整正	4.600	m ²			S単 79号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 3号 ***					
	防草シート設置工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	施工方法I,制約なし,法面部 防草シート設置工 施工方法I,制約なし,法面部	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
	防草シート設置工		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大代戎野 地区
工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	施工方法I,制約なし,平面部					
	防草シート設置工					
	施工方法I,制約なし,平面部	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 5号 ***					
	あぜ波設置工		m		10.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	0.080	人			S単 5号
	特殊作業員	0.160	人			S単 6号
	普通作業員	0.230	人			S単 7号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
	漏水補修工(通水試験)		式		1.000 式	当たり算出
	農水管					
	普通作業員	1.000	人			S単 7号

見積単価一覧表

工事名	R1徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事			
名称	規格	単位	単価	備考
山土	盛土用, 10tダンプ搬入	m3	1,250	現着単価
山土	盛土用, 4tダンプ搬入	m3	1,800	現着単価
ボックスカルバート	B3000*H1000*L1000(有効長),T-25用 基本	基	229,000	
ボックスカルバート	B3000*H1000*L1000(有効長),T-25用 短品,オス無し,定着部付	基	251,000	
ボックスカルバート	B3000*H1000*L1000(有効長),T-25用 短品,メス無し,定着部付	基	251,000	
ボックスカルバート	B3000*H1000*L1000(有効長),T-25用 短品,オス無し,定着部付・差し筋付13本	基	266,000	
ボックスカルバート	B3000*H1000*L1000(有効長),T-25用 短品,メス無し,定着部付・差し筋付13本	基	266,000	
残土処分費	建設発生土	m3	830	運搬距離:L=7.3km(4号排水路) 運搬距離:L=7.5km(1号農道)
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1,400	運搬距離:L=5.5km(4号排水路) 運搬距離:L=6.2km(1号農道)
処分費	鉄筋コンクリート殻	m3	1,500	運搬距離:L=5.5km(4号排水路) 運搬距離:L=6.2km(1号農道)
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離:L=5.5km(4号排水路) 運搬距離:L=6.0km(1号農道)
処分費	建設汚泥	m3	12,100	

