質　問　回　答　書

次の工事に関する質問に回答します。

令和元年８月２７日

工 事 名：Ｒ１徳耕　経営体　大幸　２号排水路工事
路線名等：大幸地区
工事箇所：鳴門市大津町

番号	質　問　事　項	回　答
1	仮置土処理の運搬距離209kmの設計単価は？ ※積算基準にないため。	別紙により，積算しています。
2	マットレス工法のジオグリッド400/50の見積単価は？	物価資料(積算資料・建設物価 2019.7)により単価決定しています。
3	排水ポンプ作業時排水で可能？商用電源？発電機？ ※数量総括表と見積参考資料との相違。	作業時排水で可能と判断しています。 電源は発動発電機です。
4	柵渠水路工太鼓落としの設置費用は計上されていますか。	必要ないと判断し，材料費のみを計上しています。

別紙

名称	数量	単位	備考	
ダンプトラック運搬		m3		
ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,209km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし
1)車種区分 2)土質区分	10t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土			
3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 209.000km			
5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬			
7)路面条件区分	路面条件 良好			
運転手（一般）	0.170	人		
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.000	時間	<損料>	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0t積	1.000	時間		
合　計			算出数量 0.300 m3	
単　価		m3		