工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)掘削工				
土砂掘削	小規模	m3	24. 000	
床掘	標準	m3	990.000	
(2)盛土工				
盛土(現地発生土)	構造物周辺,振動コンパクタ(I)	m3	19. 000	
盛土(発生土)	1.0m≦B<2.5m,機械施工	m3	4. 000	
盛土(発生土)	B<1.0m,振動コンハ <sup>°</sup> クタ(I)	m3	15. 000	
埋戻	構造物周辺,振動コンパクタ(I)	m3	227. 000	
埋戻	1.0m≦B<2.5m,機械施工	m3	19. 000	
埋戻	B<1.0m, 振動コンハ <sup>°</sup> クタ( I )	m3	152. 000	
埋戻(発生土)	柵渠底版部, 1.0m≦B< 2.5m, 機械施工	m3	39. 000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形(盛土部)	土砂	m²	65. 000	
基面整正	土砂	m²	457. 000	
(4)作業残土処理工				
作業残土処理	L=7.8km	m3	486.000	
2. 栅渠水路工				
(1)柵渠水路工				
柵渠工	B2400*H1200, H型鋼支柱 1.5m/個含, 柵板除く, B 型	m	163. 800	
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m²	459. 000	
太鼓落とし(柵渠下)	厚12cm(県産材使用)	m	328. 000	
松杭打設	末口12cm, L=1.5m(県産材 使用)	本	222. 000	
(2)場所打ち柵				
コンクリート	小型,18-8-40(高炉B)	m3	0.800	

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠	小型構造物	m²	8. 300	
鉄筋工	SD345, D13	ton	0. 033	
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m²	0.400	
3. 暗渠工				
(1)暗渠工	ボックスカルバート, B2400*H1200			
ボックスカルバート機械据付工	B2400*H1200	m	5. 100	
ボックスカルバート部材	基本タイプ, B2400*H1200*L1500	基	2.000	
ボックスカルバート部材	短品タイプ(定着部付), B2400*H1200*L1013	基	1.000	
ボックスカルバート部材	短品タイプ(定着部付), B2400*H1200*L1013	基	1.000	
PC鋼より線	φ 12.7mm, L=20.0m	ton	0. 015	
定着装置	アンカープレート、グ リップ	組	8. 000	
コンクリート(基礎部)	小型, 18-8-40(高炉B)	m3	3. 100	
型枠	均しコンクリート	m²	2. 100	
(2)マットレス工法				
ジオグリット敷設		m²	64. 000	
中詰材	RC-40	m3	12. 000	
固定ピン	敷設・巻上用 D10×200mm	本	52. 000	
(3)舗装工(ボックスカルバート上)				
表層工	t=4cm, 再生密粒土アスコ ン(13)	m²	24. 000	
路盤工	t=12.4cm, RM-30	m²	24. 000	
4. 付帯工				
(1)耕地排水管				
耕地排水管		m	22. 500	
(2)柵板補強壁				
コンクリート	小型,18-8-40(高炉B)	m3	1. 100	

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠	小型構造物	m²	9.000	
鉄筋工	SD345, D13	ton	0. 030	
モルタル	配合1:3	m3	0.100	
(3)柵板補強壁(角落とし部)				
コンクリート	小型,18-8-40(高炉B)	m3	0.400	
型枠	小型構造物	m²	4. 400	
鉄筋工	SD345, D13	ton	0.017	
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m²	0.300	
(4)タラップ設置工				
タラップ設置工	W300*H300,被覆付	個	4.000	
コンクリート	小型,18-8-40(高炉B)	m3	0.100	
型枠	小型構造物	m²	1.000	
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m²	0.200	
5. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊工	無筋	m3	1.800	
コンクリート構造物取壊工	鉄筋	m3	10.000	
アスファルト舗装版取壊工	t=10cm以下	m²	16.000	
殻運搬・処分	無筋コンクリート殻, 10t 車, L=6.5km	m3	1.800	
殻運搬・処分	鉄筋コンクリート殻, 10t 車, L=6.5km	m3	10.000	
殻運搬・処分	アスファルト殼, 10t車, L=5.0km	m3	0.600	
6. 仮置き土処理工				
(1)仮置き土処理工				
土砂積込運搬	仮置き,10tダンプ	m3	265.000	
7. 仮設工				

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)大型土のう	山土, 10tonダンプ搬入			
大型土のう製作・設置	盛土用,10tonダンプ搬入	袋	13. 000	
大型土のう製作・設置	現地発生土	袋	6.000	
大型土のう撤去		袋	19.000	
(2)仮設盛土設置・撤去				
購入土	山土, 4tonダンプ搬入	m3	251. 000	
仮設盛土	締固め,振動ローラ3.0~ 4.0t	m3	251. 000	
仮設盛土撤去		m3	251. 000	
(3)排水処理工				
排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	2.000	
排水ポンプ据付撤去	口径50mm	箇所	2.000	
排水ポンプ(仮設)	作業時排水,0以上~6未 満,商用電源	箇所	2.000	
(4)雑工(仮置き場分)				
シート撤去	仮置き場分	m²	2, 500. 000	
廃プラスチック運搬	0.35t/m3, L=9.5km未満	m3	4. 000	
産業廃棄物処分費	廃プラスチック	m3	4. 000	
土のう工	撤去のみ	m3	5. 400	
(5)安全費				
交通誘導警備員		人	26. 000	
8. その他				
一括計上価格				
1. 土壤分析				
(1)土壤分析				
土壤分析	県条例58条, 施工規則第35 条(29項目)	式	1.000	