見積参考資料

工事名　R1徳耕　経営体　大幸　5号排水路工事

◇経費情報◇

工種区分	河川及び排水路工事
単価地区	徳島東部1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。
・W/C65%　→　W/C60%
・W/C60%　→　W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部１
工期	
積算体系年月	平成３１年７月
単価期適用年月	平成３１年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	河川及び排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
12 ・一括計上価格	1.000	式		
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工 大幸5号排水路	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		
・・盛土工	1.000	式		
・・整形仕上げ工	1.000	式		
・・作業残土処理工	1.000	式		
・柵渠水路工 大幸5号排水路	1.000	式		
・・柵渠水路工	1.000	式		
・・場所打ち柵	1.000	式		
・1号暗渠工 大幸5号排水路	1.000	式		
・・暗渠工 ボックスカルバート，B1400*H1000	1.000	式		
・・マットレス工法	1.000	式		
・・舗装工(ボックスカルバート上)	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・2号暗渠工 大幸5号排水路	1.000	式		
・・暗渠工 ボックスカルバート，B1400*H1000	1.000	式		
・・マットレス工法	1.000	式		
・・舗装工(ボックスカルバート上)	1.000	式		
・付帯工 大幸5号排水路	1.000	式		
・・耕地排水管	1.000	式		
・・柵板補強壁 φ200用	1.000	式		
・・柵板補強壁(角落とし部)	1.000	式		
・・タラップ設置工	1.000	式		
・構造物撤去工 大幸5号排水路	1.000	式		
・・構造物取壊し工	1.000	式		
・土工 大幸6号排水路	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		
・・盛土工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・付帯工 大幸6号排水路	1.000	式		
・・舗装工(アスファルト舗装)	1.000	式		
・・U型側溝 B300*H500	1.000	式		
・・集水桝 B600*B600	1.000	式		
・・取合擁壁 B600*B600	1.000	式		
・・接続管	1.000	式		
・・柵板補強壁	1.000	式		
・・構造物取壊し工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工 大幸5号排水路	1.000	式		
・・大型土のう工 大幸5号排水路	1.000	式		
・・仮設盛土設置・撤去 大幸5号排水路	1.000	式		
・・排水処理工 大幸5号排水路	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・仮設工 大幸6号排水路	1.000	式		
・・撤去工	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・土壌分析	1.000	式		
・・土壌分析	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工 大幸5号排水路	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
土砂掘削 小規模	45.000	m3			単A B単　1号
床掘 標準	1,350.000	m3			単A B単　2号
合　計					
・・盛土工	1.000	式			
盛土(発生土) 構造物周辺，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	51.000	m3			単A B単　3号
盛土(発生土) 1.0m≦B＜2.5m，機械施工	41.000	m3			単A B単　4号
盛土(発生土) B＜1.0m，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	32.000	m3			単A B単　5号
埋戻 構造物周辺，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	392.000	m3			単A B単　6号
埋戻 1.0m≦B＜2.5m，機械施工	46.000	m3			単A B単　7号
埋戻 B＜1.0m，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	226.000	m3			単A B単　8号
埋戻(発生土) 柵渠底版部，1.0m≦B＜2.5m，機械施工	48.000	m3			単A B単　9号
合　計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
法面整形(盛土部) 土砂	106.000	㎡			単A B単　10号
合　　計					
・・作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理 L＝7.8km、4ton	475.000	m3			単A B単　11号
合　　計					
・柵渠水路工 大幸5号排水路	1.000	式			
・・柵渠水路工	1.000	式			
柵渠工 B1400*H1000、H型鋼支柱1.5m/個含、柵板除く、B型	341.300	m			単A B単　12号
基礎砕石 RC-40、t=15cm	614.000	㎡			単A B単　13号
太鼓落とし(柵渠下) 厚12cm(県産材使用)	683.000	m			単A B単　14号
松杭打設 末口12cm、L=1.5m(県産材使用)	462.000	本			単A B単　15号
基面整正 柵渠底版部，土砂	607.000	㎡			単A B単　16号
合　　計					
・・場所打ち柵	1.000	式			
コンクリート 小型，18-8-40(高炉B)	1.400	m3			単A B単　17号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠 小型構造物	14.000	㎡			単A B単　18号
鉄筋工 SD345, D13	0.056	ton			単A B単　19号
基礎砕石 RC-40, t=15cm	0.700	㎡			単A B単　20号
合　　計					
・1号暗渠工 大幸5号排水路	1.000	式			
・・暗渠工 ボックスカルバート, B1400*H1000	1.000	式			
ボックスカルバート機械据付工 B1400*H1000	3.400	m			単A B単　21号
ボックスカルバート部材 斜切タイプ(定着部付), B1400*H1000*L1669	1.000	基			単A B単　22号
ボックスカルバート部材 斜切タイプ(定着部付), B1400*H1000*L1670	1.000	基			単A B単　23号
PC鋼より線 φ12.7mm, L=12.0m	0.009	ton			単A B単　24号
定着装置 アンカープレート、グリップ	8.000	組			単A B単　25号
コンクリート(基礎部) 無筋, 18-8-40(高炉B)	1.000	m3			単A B単　26号
型枠 均しコンクリート	1.100	㎡			単A B単　27号
合　　計					
・・マットレス工法	1.000	式			
マットレス工法	105.000	㎡			単A B単　28号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
中詰材 RC-40	19.000	m3			単A B単　29号
固定ピン 敷設・巻上用 D10×200mm	80.000	本			単A B単　30号
合　　計					
・・舗装工(ボックスカルバート上)	1.000	式			
表層工 t=4cm，再生密粒土アスコン(13)	11.000	㎡			単A B単　31号
路盤工 t=10cm，RM-30	11.000	㎡			単A B単　32号
合　　計					
・2号暗渠工 大幸5号排水路	1.000	式			
・・暗渠工 ボックスカルバート，B1400*H1000	1.000	式			
ボックスカルバート機械据付工 B1400*H1000	9.100	m			単A B単　33号
ボックスカルバート部材 基本タイプ，B1400*H1000*L2000	3.000	基			単A B単　34号
ボックスカルバート部材 斜切タイプ(定着部付)，B1400*H1000*L1518	1.000	基			単A B単　35号
ボックスカルバート部材 斜切タイプ(定着部付)，B1400*H1000*L1519	1.000	基			単A B単　36号
PC鋼より線 φ12.7mm，L=35.0m	0.027	ton			単A B単　37号
定着装置 アンカープレート、グリップ	8.000	組			単A B単　38号
コンクリート(基礎部) 無筋，18-8-40(高炉B)	2.600	m3			単A B単　39号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠 均しコンクリート	2.800	㎡			単A B単　40号
合　　計					
・・マットレス工法	1.000	式			
マットレス工法	217.000	㎡			単A B単　41号
中詰材 RC-40	40.000	m3			単A B単　42号
固定ピン 敷設・巻上用 D10×200mm	176.000	本			単A B単　43号
合　　計					
・・舗装工(ボックスカルバート上)	1.000	式			
表層工 t=4cm，再生密粒土アスコン(13)	17.000	㎡			単A B単　44号
路盤工 t=10cm，RM-30	17.000	㎡			単A B単　45号
合　　計					
・付帯工 大幸5号排水路	1.000	式			
・・耕地排水管	1.000	式			
耕地排水管	48.000	m			単A B単　46号
合　　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・柵板補強壁 φ200用	1.000	式			
コンクリート 小型，18-8-40(高炉B)	2.300	m3			単A B単　47号
型枠 小型構造物	19.000	㎡			単A B単　48号
鉄筋工 SD345，D13	0.064	ton			単A B単　49号
モルタル 配合1：3	0.100	m3			単A B単　50号
合　　計					
・・柵板補強壁(角落とし部)	1.000	式			
コンクリート 小型，18-8-40(高炉B)	0.600	m3			単A B単　51号
型枠 小型構造物	7.500	㎡			単A B単　52号
鉄筋工 SD345，D13	0.029	ton			単A B単　53号
基礎砕石 RC-40，t=15cm	0.500	㎡			単A B単　54号
合　　計					
・・タラップ設置工	1.000	式			
タラップ設置工 W300*H300，被覆付	6.000	個			単A B単　55号
コンクリート 小型，18-8-40(高炉B)	0.200	m3			単A B単　56号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠 小型構造物	1.700	㎡			単A B単　57号
基礎砕石 RC-40，t=15cm	0.400	㎡			単A B単　58号
モルタル 配合1：3	0.100	m3			単A B単　59号
合　　計					
・構造物撤去工 大幸5号排水路	1.000	式			
・・構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊工 無筋	6.700	m3			単A B単　60号
コンクリート構造物取壊工 鉄筋	6.300	m3			単A B単　61号
アスファルト舗装版取壊工 t=10cm以下	23.000	㎡			単A B単　62号
殻運搬・処分 無筋コンクリート殻，4t，L=6.8km	6.700	m3			単A B単　63号
殻運搬・処分 鉄筋コンクリート殻，4t，L=6.8km	6.300	m3			単A B単　64号
殻運搬・処分 アスファルト殻，4t，L=4.8km	0.900	m3			単A B単　65号
合　　計					
・土工 大幸6号排水路	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
土砂掘削 小規模	7.200	m3			単A B単　66号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・盛土工	1.000	式			
盛土・埋戻(現場発生土) 構造物周辺，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.900	m3			単A B単　67号
盛土・埋戻(現場発生土) B＜1.0m，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.300	m3			単A B単　68号
合　　計					
・付帯工 大幸6号排水路	1.000	式			
・・舗装工(アスファルト舗装)	1.000	式			
表層工 t=40mm,再生密粒度アスコン(13)	7.800	㎡			単A B単　69号
路盤工 t=100mm,RM-30	7.800	㎡			単A B単　70号
表層工 t=100mm,18-8-40	50.800	㎡			単A B単　71号
路盤工 t=100mm,RC-40	50.800	㎡			単A B単　72号
合　　計					
・・U型側溝 B300*H500	1.000	式			
基礎砕石 t=100mm,RC-40	2.800	㎡			単A B単　73号
コンクリート 小型，24-8-40(高炉B)	0.900	m3			単A B単　74号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠 小型構造物	8.800	㎡			単A B単　75号
鉄筋工 SD345,D13	0.036	ton			単A B単　76号
U型側溝設置工 B300×H500	4.000	m			単A B単　77号
グレーチング蓋 300用,T-14,側溝用	4.000	組			単A B単　78号
合　　計					
・・集水桝 B600*B600	1.000	式			
基礎砕石 t=100mm,RC-40	1.000	㎡			単A B単　79号
コンクリート 小型、18-8-40(高炉B)	0.400	m3			単A B単　80号
型枠 小型構造物	4.700	㎡			単A B単　81号
グレーチング設置工	1.000	枚			単A B単　82号
グレーチング蓋 600*600,T-14,落し込み	1.000	組			単A B単　83号
硬質塩化ビニル管 VP,φ200	0.900	m			単A B単　84号
合　　計					
・・取合擁壁 B600*B600	1.000	式			
基礎砕石 t=200mm,RC-40	2.400	㎡			単A B単　85号
コンクリート 無筋,18-8-40(高炉B)	1.200	m3			単A B単　86号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠 無筋構造物	5.100	㎡			単A B単　87号
埋戻 現場発生土、良質土	2.200	m3			単A B単　88号
合　　計					
・・接続管	1.000	式			
硬質塩化ビニル管敷設 VP,φ200	3.000	m			単A B単　89号
合　　計					
・・柵板補強壁	1.000	式			
コンクリート 小型、24-8-40(高炉B)	0.100	m3			単A B単　90号
型枠 小型構造物	0.600	㎡			単A B単　91号
鉄筋工 SD345,D13	0.002	ton			単A B単　92号
合　　計					
・・構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊工 無筋	0.200	m3			単A B単　93号
殻運搬・処分 無筋コンクリート殻，4t車，L=7.7km	0.200	m3			単A B単　94号
アスファルト舗装切断 t=15cm以下	10.400	m			単A B単　95号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装版破砕 t=4cm	7.800	㎡			単A B単　96号
殻運搬・処分 アスファルト殻，4t車，L=4.5km	0.300	m3			単A B単　97号
舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分	0.010	m3			単A B単　98号
合　　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工 大幸5号排水路	1.000	式			
・・大型土のう工 大幸5号排水路	1.000	式			
大型土のう製作・設置 購入土	14.000	袋			単A B単　99号
大型土のう製作・設置 現地発生土	18.000	袋			単A B単 100号
大型土のう撤去	32.000	袋			単A B単 101号
合　　計					
・・仮設盛土設置・撤去 大幸5号排水路	1.000	式			
仮設盛土設置 締固め,振動ローラ3.0～4.0t	412.000	m3			単A B単 102号
仮設盛土撤去	412.000	m3			単A B単 103号
仮設掘削工 小規模	8.000	m3			単A B単 104号
合　　計					
・・排水処理工 大幸5号排水路	1.000	式			
排水ポンプ用釜場設置・撤去	3.000	箇所			単A B単 105号
排水ポンプ据付撤去 口径50㎜	3.000	箇所			単A B単 106号
排水ポンプ(仮設) 作業時排水,0以上～6未満,発動発電機	3.000	箇所			単A B単 107号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	35.000	人			単A B単 108号
合　　計					
・仮設工 大幸6号排水路	1.000	式			
・・撤去工	1.000	式			
大型土のう撤去	4.000	袋			単A B単 109号
合　　計					
・・安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	2.000	人			単A B単 110号
合　　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・土壌分析	1.000	式			
・・土壌分析	1.000	式			
土壌分析 県条例58条,施工規則第35条(29項目)	1.000	式			単Ａ Ｂ単 111号
合　　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
	土砂掘削 小規模		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単　47号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
	床掘 標準		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			Ｓ単　48号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
	盛土(発生土) 構造物周辺，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　 2号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
	盛土(発生土) 1.0m≦B＜2.5m, 機械施工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			Ｓ単　 3号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
	盛土(発生土) B＜1.0m, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　 2号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
	埋戻 構造物周辺, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　2号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
	埋戻 1.0m≦B＜2.5m, 機械施工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			Ｓ単　3号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
	埋戻 B＜1.0m, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　2号
	合　計					
	単　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	埋戻(発生土) 柵渠底版部、1.0m≦B＜2.5m、機械施工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単　46号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単　 3号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	法面整形(盛土部) 土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土､砂及び砂質土､粘性土,	1.000	㎡			S単　50号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	作業残土処理 L＝7.8km、4ton		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単　46号
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S単　 1号
	残土処分費	1.000	m3			S単　22号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
	柵渠工 B1400*H1000, H型鋼支柱1.5m/個含, 柵板除く, B型		m		1.000 m	当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),Ｂ型,0.16m²以上　2.50m²以下,	1.000	m			Ｓ単　32号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	1.000	m²			Ｓ単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
	太鼓落とし(柵渠下) 厚12cm(県産材使用)		m		4.000 m	当たり算出
	太鼓落し 松　長4m　厚12cm,,	1.000	本			Ｓ単　10号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
	松杭打設 末口12cm, L=1.5m(県産材使用)		本		1.000 本	当たり算出
	木杭人力打設 1.5m,12cm,軟弱地盤,1.5m,なし	1.000	本			Ｓ単　31号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
	基面整正 柵渠底版部, 土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡			Ｓ単　49号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
	コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　57号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
	型枠 小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			Ｓ単　30号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40, t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	1.000	㎡			Ｓ単　54号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
	ボックスカルバート機械据付工 B1400*H1000		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,	1.000	m			Ｓ単　63号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
	ボックスカルバート部材 斜切タイプ(定着部付)、B1400*H1000*L1669		基		1.000 基	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1669,斜切,オス無,定着部,,	1.000	基			Ｓ単　11号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
	ボックスカルバート部材 斜切タイプ(定着部付)、B1400*H1000*L1670		基		1.000 基	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1670,斜切,メス無,定着部,,	1.000	基			Ｓ単　12号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
	PC鋼より線 φ12.7mm, L=12.0m		ton		1.000 ton	当たり算出
	ＰＣ鋼より線 7本より線　Ｂ種　径12.7mm	1.000	ton			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
	定着装置 アンカープレート、グリップ		組		1.000 組	当たり算出
	シングルストランド工法用定着装置 20Ｔ型　1T12.7mm用　緊張側（後付用）	1.000	組			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
	コンクリート(基礎部) 無筋, 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　58号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
	型枠 均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	㎡			Ｓ単　61号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
	マットレス工法		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	ジオグリット敷設 敷設	1.000	㎡			Ｔ単　 1号
	ジオグリッド ２００／４５,,	1.000	㎡			Ｓ単　13号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
	中詰材 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	中詰工（砕石） 再生クラッシャラン,RC-40	1.000	m3			Ｓ単　5号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
	固定ピン 敷設・巻上用 D10×200mm		本		1.000 本	当たり算出
	補強土壁補助部材等 固定ピン　D10×200mm	1.000	本			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
	表層工 t=4cm, 再生密粒土アスコン(13)		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟ	1.000	m²			Ｓ単　65号
	ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	路盤工 t=10cm, RM-30		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,100mm,	1.000	㎡			Ｓ単　64号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
	ボックスカルバート機械据付工 B1400*H1000		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,	1.000	m			Ｓ単　63号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
	ボックスカルバート部材 基本タイプ, B1400*H1000*L2000		基		1.000 基	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L2000,基本,,	1.000	基			Ｓ単　14号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ボックスカルバート部材 斜切タイプ(定着部付), B1400*H1000*L1518		基		1.000 基	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1518,斜切,オス無,定着部,,	1.000	基			Ｓ単　15号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
	ボックスカルバート部材 斜切タイプ(定着部付), B1400*H1000*L1519		基		1.000 基	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1519,斜切,メス無,定着部,,	1.000	基			Ｓ単　16号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
	PC鋼より線 φ12.7㎜, L=35.0m		ton		1.000 ton	当たり算出
	ＰＣ鋼より線 7本より線　Ｂ種　径12.7㎜	1.000	ton			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	定着装置 アンカープレート、グリップ		組		1.000 組	当たり算出
	シングルストランド工法用定着装置 20Ｔ型　1T12.7㎜用　緊張側（後付用）	1.000	組			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
	コンクリート(基礎部) 無筋, 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　58号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
	型枠 均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	㎡			Ｓ単　61号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	マットレス工法		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	ジオグリット敷設 敷設	1.000	㎡			Ｔ単　1号
	ジオグリッド ３００／４５	1.000	㎡			
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
	中詰材 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	中詰工（砕石） 再生クラッシャラン,RC-40	1.000	m3			Ｓ単　5号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
	固定ピン 敷設・巻上用 D10×200mm		本		1.000 本	当たり算出
	補強土壁補助部材等 固定ピン　D10×200mm	1.000	本			
	合　計					
	単　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
	表層工 t=4cm, 再生密粒土アスコン(13)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟ	1.000	㎡			Ｓ単　65号
	ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
	路盤工 t=10cm, RM-30		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,100mm,	1.000	㎡			Ｓ単　64号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
	耕地排水管		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			Ｓ単　35号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
	コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単　57号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
	型枠 小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			S単　60号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単　30号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
	モルタル 配合1：3		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル 配合1：3,,	1.000	m3			Ｓ単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
	コンクリート 小型、18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　57号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
	型枠 小型構造物		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m²			Ｓ単　60号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単　30号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40, t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	1.000	㎡			S単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
	タラップ設置工 W300*H300, 被覆付		個		1.000 個	当たり算出
	足掛金物 W300*H300 被覆付,,	1.000	個			S単　18号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
	コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　57号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
	型枠 小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40, t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	1.000	㎡			Ｓ単　54号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
	モルタル 配合1：3		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル 配合1：3,,	1.000	m3			Ｓ単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取壊工 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満	1.000	m3			Ｓ単　27号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取壊工 鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満	1.000	m3			Ｓ単　28号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
	アスファルト舗装版取壊工 t=10㎝以下		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,	1.000	㎡			Ｓ単　51号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
	殻運搬・処分 無筋コンクリート殻，4t，L=6.8km		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,6.8km,バックホウ　山積0.45m3	1.000	m3			Ｓ単　66号
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)	1.000	m3			Ｓ単　23号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
	殻運搬・処分 鉄筋コンクリート殻，4t，L=6.8km		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,6.8km,バックホウ　山積0.45m3	1.000	m3			Ｓ単　66号
	建設廃材(コンクリート塊・鉄筋)	1.000	m3			Ｓ単　24号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
	殻運搬・処分 アスファルト殻，4t，L=4.8km		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,4.8km,バックホウ　山積0.45m3	1.000	m3			Ｓ単　67号
	建設廃材(アスファルト塊)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
	土砂掘削 小規模		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単　47号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
	盛土・埋戻(現場発生土) 構造物周辺，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　 2号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
	盛土・埋戻(現場発生土) B＜1.0m, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　 2号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
	表層工 t=40mm,再生密粒度アスコン(13)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟ	1.000	㎡			Ｓ単　65号
	ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,					
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
	路盤工 t=100mm,RM-30		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,100mm,	1.000	㎡			Ｓ単　64号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
	表層工 t=100mm,18-8-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	1.000	㎡			Ｓ単　37号
	養生 一般養生,無筋構造物,	1.000	m3			Ｓ単　29号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
	路盤工 t=100mm,RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	1.000	㎡			Ｓ単　55号
	合　　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
	基礎砕石 t=100mm,RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	1.000	㎡			Ｓ単　55号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
	コンクリート 小型、24-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-40(高炉B) W/C60%,	1.000	m3			Ｓ単　59号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
	型枠 小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			Ｓ単　30号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
	Ｕ型側溝設置工 B300×H500		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,L=5000を使用しない,-,法面縦排水部における作業	1.000	m			Ｓ単　33号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
	グレーチング蓋 300用,T-14,側溝用		組		1.000 組	当たり算出
	集排水桝蓋　グレーチング T-14,T-6 落し込型　600㎜× 600㎜ 本体＋受枠,,	1.000	組			Ｓ単　19号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
	基礎砕石 t=100㎜,RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0㎜,	1.000	㎡			Ｓ単　55号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
	コンクリート 小型, 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　57号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
	型枠 小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単　60号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
	グレーチング設置工		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,	1.000	枚			Ｓ単　34号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
	グレーチング蓋 600*600,T-14,落し込み		組		1.000 組	当たり算出
	集排水桝蓋　グレーチング T-14､T-6 落し込型　600㎜× 600㎜ 本体＋受枠,,	1.000	組			Ｓ単　19号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
	硬質塩化ビニル管 VP,φ200		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200㎜,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			Ｓ単　36号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
	基礎砕石 t=200mm,RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	1.000	㎡			Ｓ単　56号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
	コンクリート 無筋,18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　58号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
	型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			Ｓ単　62号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
	埋戻 現場発生土、良質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　 2号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					
	硬質塩化ビニル管敷設 VP,φ200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			Ｓ単　36号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊					
	コンクリート 小型、24-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-40(高炉B) W/C60%,	1.000	m3			Ｓ単　59号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
	型枠 小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			Ｓ単　30号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取壊工 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満	1.000	m3			Ｓ単　27号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊					
	殻運搬・処分 無筋コンクリート殻，4t車，L=7.7km		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,7.7km,バックホウ　山積0.45m3	1.000	m3			Ｓ単　68号
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)	1.000	m3			Ｓ単　23号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊					
	アスファルト舗装切断 t=15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			Ｓ単　53号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	舗装版破砕 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,	1.000	㎡			Ｓ単　52号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
	殻運搬・処分 アスファルト殻, 4t車, L=4.5km		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,4.5km,バックホウ　山積0.45m3	1.000	m3			Ｓ単　69号
	建設廃材(アスファルト塊)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			Ｓ単　26号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
	大型土のう製作・設置 購入土		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単　38号
	山土 盛土用、10tonダンプ搬入,,	1.000	m3			S単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
	大型土のう製作・設置 現地発生土		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単　39号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単　40号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
	仮設盛土設置 締固め,振動ローラ3.0～4.0t		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			Ｓ単　46号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,	1.000	m3			Ｓ単　 4号
	山土 盛土用、4tonダンプ搬入,,	1.000	m3			Ｓ単　21号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
	仮設盛土撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			Ｓ単　48号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
	仮設掘削工 小規模		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単　47号

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			Ｓ単　42号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			Ｓ単　43号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
	排水ポンプ据付撤去 口径50㎜		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50㎜,	1.000	箇所			Ｓ単　45号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
	排水ポンプ(仮設) 作業時排水,0以上～6未満,発動発電機		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,	1.000	箇所			Ｓ単　44号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ		人			Ｓ単　 9号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,	1.000	袋			Ｓ単　41号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	交通誘導警備員Ｂ		人			Ｓ単　9号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
	土壌分析 県条例58条,施工規則第35条(29項目)		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条、施行規則第35条	1.000	式			
	合　　計					
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	9.0km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		供用日			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L			
	運転手（一般）		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L			
	特殊作業員		人			
	合　計					算出数量 50.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 86.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	中詰工（砕石）		m3		10.000 m3	当たり算出
	中詰工（砕石） 再生クラッシャラン,RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の種類 2)規格	再生クラッシャラン RC-40				
	再生クラッシャラン RC-40	12.000	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間			<損料>

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	86.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員Ｂ		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	太鼓落し		本		1.000 各単位	当たり算出
	太鼓落し 松　長4m　厚12cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	太鼓落し 松　長4m　厚12cm	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1669,斜切,オス無,定着部,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1669,斜切,オス無,定着部	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1670,斜切,メス無,定着部,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1670,斜切,メス無,定着部	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ジオグリッド		㎡		1.000 各単位	当たり算出
	ジオグリッド ２００／４５,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ジオグリッド ２００／４５	1.000	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L2000,基本,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L2000,基本	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1518,斜切,オス無,定着部,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1518,斜切,オス無,定着部	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	ボックスカルバート(T-25)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1519,斜切,メス無,定着部,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1519,斜切,メス無,定着部	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	モルタル		m3		1.000 各単位	当たり算出
	モルタル 配合1：3,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	モルタル 配合1：3	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	足掛金物		個		1.000 各単位	当たり算出
	足掛金物 W300*H300 被覆付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	足掛金物 W300*H300 被覆付	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	集排水桝蓋　グレーチング		組		1.000 各単位	当たり算出
	集排水桝蓋　グレーチング T-14､T-6 落し込型　600㎜× 600㎜ 本体＋受枠,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	集排水桝蓋　グレーチング T-14､T-6 落し込型　600㎜× 600㎜ 本体＋受枠	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	山土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山土 盛土用，10tonダンプ搬入，，			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	山土 盛土用，10tonダンプ搬入	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	山土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山土 盛土用，4tonダンプ搬入，，			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	山土 盛土用，4tonダンプ搬入	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格					
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格					
	3)単価の入力					
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	建設廃材(コンクリート塊・鉄筋)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材(コンクリート塊・鉄筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格					
	3)単価の入力					
	建設廃材(コンクリート塊・鉄筋)	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	建設廃材(アスファルト塊)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材(アスファルト塊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格					
	3)単価の入力					
	建設廃材(アスファルト塊)	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設汚泥				
	3)単価の入力					
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	機械 昼間				
	5)低騒音・低振動対策 6)週休２日補正	しない ４週６休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 m3

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し] 有筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	機械 昼間				
	5)低騒音・低振動対策 6)週休２日補正	しない ４週６休未満				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	養生		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物				
	3)長期割引単価区分（賃料機械）					
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 12	0.120				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般作業 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	木杭人力打設		本		50.000 本	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	木杭人力打設 1.5m,12cm,軟弱地盤,1.5m,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)杭長(m)(KIL) 2)杭径(cm)	1.5m 12cm				
	3)土質区分 4)根入長(KNL)	軟弱地盤 1.5m				
	5)単価0円区分(木杭)	なし				
	松丸太 長1.5m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 50.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組)	1.500m				
	3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) Ｂ型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上　2.50㎡以下				
	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組			
	土木一般世話役		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	61.000	L			
	合　　計					算出数量 23.400 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,L=100			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	0を使用しない,L=4000を使用しない,L=5000を使用しない,-,法面縦 排水部における作業					
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小断面 10)法面縦排水	- 法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	13)週休２日補正	４週６休未満				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小断面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	13)週休２日補正	４週６休未満				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200㎜,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VU 200㎜				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径200　長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200㎜,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 200㎜				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径200　長4.0m	2.440	本			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10cm				
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　5cm　40mm　　(W/C=60%以下)	10.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			
	購入土	0.000	m3			計上無し
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 36.000 袋

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 36.000 袋

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間			<損料>

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.300	L			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上～6未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）					
	発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1,314.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	排水ポンプ据付撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50㎜,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50㎜				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体	- -				
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	12.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm				

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm				
	3)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	17.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm				
	3)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	%,					
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	W/C65%,					
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-40(高炉B) W/C60			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	%,					
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 24-8-40(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り				
	単　　価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ 2)材料区分Ⅱ	路盤材 再生粒度調整砕石 RM-30				
	3)平均幅員 4)施工区分	- 1層施工				
	5)瀝青材区分Ⅰ 7)1層当り平均仕上り厚(瀝青材)	- 0.000mm				
	8)全仕上り厚(砕石材) 9)長期割引単価区分	100.000mm				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),密粒度ｱ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	ｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,					
	1)平均幅員 2)比重区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 各種(2.20以上2.30t/m3未満)				
	3)材料区分 4)瀝青材料種類	密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	単　　価		㎡			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,6.8km,バックホウ　山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	5m3					
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.700m3 6.800km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　計					算出数量 2.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,4.8km,バックホウ　山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	5m3					
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.700m3 4.800km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 2.600 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,7.7km,バックホウ　山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	5m3					
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 アスファルト・コンクリート塊				

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.700m3 7.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 1.800 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,4.5km,バックホウ　山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	5m3					
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.700m3 4.500km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 2.600 m3
	単　　価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	ジオグリット敷設		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	敷設					
	普通作業員	0.003	人			Ｓ単　6号
	土木一般世話役	0.002	人			Ｓ単　7号
	特殊作業員	0.002	人			Ｓ単　8号
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	経営体育成基盤整備事業　大幸　地区
工事名	Ｒ１徳耕　経営体　大幸　５号排水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	山土 盛土用，4tonダンプ搬入		m3	1,800		Ｓ単　21号
	残土処分費		m3	830		Ｓ単　22号
	山土 盛土用，10tonダンプ搬入		m3	1,250		Ｓ単　20号
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1669,斜切,オス無,定着部		基	209,000		Ｓ単　11号
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1670,斜切,メス無,定着部		基	209,000		Ｓ単　12号
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L2000,基本		基	158,000		Ｓ単　14号
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1518,斜切,オス無,定着部		基	198,000		Ｓ単　15号
	ボックスカルバート(T-25) B1400*H1000H*L1519,斜切,メス無,定着部		基	198,000		Ｓ単　16号
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)		m3	1,400		Ｓ単　23号
	建設廃材(コンクリート塊・鉄筋)		m3	1,500		Ｓ単　24号
	建設廃材(アスファルト塊)		m3	2,300		Ｓ単　25号

見積単価一覧表

工事名	R1徳耕　経営体　大幸　5号排水路工事			
名称	規格	単位	単価	備考
山土	盛土用,4tダンプ搬入	m3	1,800	現着単価
残土処分費	建設発生土	m3	830	運搬距離:L=7.8km(5号排水路)、9.3km(6号排水路)
山土	盛土用,10tダンプ搬入	m3	1,250	現着単価
ボックスカルバート	B1400*H1000*L1669(有効長),T-25用 斜切,オス無,定着部	基	209,000	
ボックスカルバート	B1400*H1000*L1670(有効長),T-25用 斜切,メス無,定着部	基	209,000	
ボックスカルバート	B1400*H1000*L2000(有効長),T-25用 基本	基	158,000	
ボックスカルバート	B1400*H1000*L1518(有効長),T-25用 斜切,オス無,定着部	基	198,000	
ボックスカルバート	B1400*H1000*L1519(有効長),T-25用 斜切,メス無,定着部	基	198,000	
処分費	鉄筋コンクリート殻	m3	1,500	運搬距離:L=6.8km(5号排水路)、7.7km(6号排水路)
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1,400	運搬距離:L=6.8km(5号排水路)、7.7km(6号排水路)
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離:L=4.8km(5号排水路)、4.5km(6号排水路)

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R1徳耕　経営体　大幸　5号排水路工事				
積上げ項目	土壌溶出試験費（徳島県生活環境保全条例第58条，同条例施行規則第35条に基づく29項目）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	シアン化合物	溶出	検体	1	
3	有機りん化合物	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム化合物	溶出	検体	1	
6	ひ素	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	溶出	検体	1	
11	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
12	四塩化炭素	溶出	検体	1	
13	クロロエチレン	溶出	検体	1	
14	1.2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
15	1.1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
16	シス-1.2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
17	1.1.1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
18	1.1.2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
19	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
20	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	1.3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
22	チウラム	溶出	検体	1	
23	シマジン	溶出	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
25	ベンゼン	溶出	検体	1	
26	セレン	溶出	検体	1	
27	ふっ素	溶出	検体	1	
28	ほう素	溶出	検体	1	
29	1.4-ジオキサン	溶出	検体	1	
30	溶出液作成料		検体	1	