見積参考資料

工事名 R1阿土 大林那賀川阿南線(那賀川歩道橋) 阿南·那賀川他橋梁修繕工事(1)

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南 1
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響 を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計内訳書(本01)

正事名 R 1 阿土 大林那賀川阿南線 (那賀川歩道橋) 阿南・那賀川他 橋梁修繕工事 (1)						道路維持·修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
梁保全工事								
		式	1					
舗装工		-						
		式	1					
薄層カラー舗装工			-					
		式	1					
殼運搬	殼種別:舗装版破砕		-				単 1号	
		m3	2					
殼処分	殻種別:アスファルト殻	mo					単 2号	
		m3	2					
既設橋面舗装剥ぎ取り		ino ino					単 3号	
		m2	250					
素地調整	2種ケレン	in 2	200				単 4号	
		m2	356					
薄層カラー舗装	舗装色:グリーン,規格・仕様:樹脂モルタル						単 5号	
		m2	356					
接工事費								
		式	1					
通仮設			-					
		式	1					
共通仮設費 (率計上)			-					
		式	1					
工事費			-					
		式	1					
現場管理費			-					
		式	1					

徳島県

設計内訳書(本01)

工事名 R 1 阿土 大林那賀川阿南線 (那賀川歩道橋) 阿南・那賀川他 橋梁修繕工事 (1)						道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
are the till		式	1				
工事費計							
		式	1				

	1次単価表					2019. 08 2019. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 裁運搬	殼種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬	舗装版破砕,人力積込,有り,4.5km以下,全ての費用	2	1			
		m3	1			
合計						
単価						円/m3

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 2号	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 6号
合計						
単価						円/m3

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00000 0. 0 0				
単 3号 既設橋面舗装剥ぎ取り		単位	m2	単位数量	刀切响正小数	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設橋面舗装はぎ取り工						単 7号
		m2	1			
合計						
単価						円/m2

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 4号 素地調整	2種ケレン	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1			単 8号
슴計						
単価						円/m2

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00000 0. 0 0				
単 5号 薄層カラー舗装	舗装色:グリーン,規格・仕様:樹脂モルタル	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工,厚6mm超え8mm以下,無,50m2以上(標準),無,無	m2	1			単 9号
合計						
単価						円/m2

- 5 - 徳島県

2次単価表						2019. 08 2019. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 処分費(m3)		単位	m3	単位数量	労務調整係数 100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As		m3	100			
合計						
単価						円/m3

- 6 - 徳島県

2 次単価表 Expression 2 次単価表					
	単位	m2	単位数量	1	1.000-00000 0.0 0
条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	,				
	人				
	式	1			
					円/m2
		単位 条件 単位 人	単位 m2 条件 単位 数量 人 人	単位 m2 単位数量 条件 単位 数量 単価 人 人	単位 m2 単位数量 1 条件 単位数量 単価 金額 人 人

2次単価表					
素地調整,無し,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価
条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	m2	100			
	式	1			
	素地調整,無し,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	素地調整,無し,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用) 単位 単位 条件 単位 m2	素地調整,無し,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用) 単位 m2 条件 単位 数量 m2 100	素地調整,無し,無し,無し,2種クレン(動力工具と手工具の併用) 単位 m2 単位数量 条件 単位 数量 単価 m2 100	素地調整,無し,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用) 単位 m2 単位数量 100 条件 単位 数量 単価 金額

合計

単価

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 9号 樹脂モルタル・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工,厚6mm超え8mm以下,無,50m2以上(標準),無,無	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
슴計						
単価						円/m2

円/m2

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 1 阿土 大林那賀川阿南線(那賀川歩橋梁修繕工事(1)	送道橋) 阿南・那賀川他				
単価コード	名 称	規格	単位	数量	金額	摘要
M000301001	タ`ンプ゜トラック [オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル]	2t積級	供用日	0.335	1,605	
	合計額				1, 605	

見積単価一覧表

工事名	R1阿土 大林那賀川阿南線(那賀川歩道橋)	阿南•那賀川他	. 橋梁修繕工事(1)	
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	As殼	m3	1,840	運搬距離 4.4km