

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 大林那賀川阿南線 (那賀川歩道橋) 阿南・住吉 橋梁 修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
薄層カー舗装工		式		1		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
既設橋面舗装剥ぎ取り		m2		250		
素地調整	2種ケレン	m2		356		
薄層カー舗装	舗装色:グリーン, 規格・仕様:樹脂モルタル	m2		356		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 大林那賀川阿南線 (那賀川歩道橋) 阿南・住吉 橋梁 修繕工事 (2)		事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		