

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・多家良 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		80			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		140			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		250			
排水構造物工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・多家良 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		200			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		80			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ300	m		6			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵 1号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水柵 2-1号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水柵 2-2号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:T-25 500*500用 ボルト固定	枚		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・多家良 道路改良工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
蓋	蓋種類:T-25 600*600用 ボルト固定	枚		2		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		48		
現場打水路 2号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		37		
台座コンクリート 1号台座コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		48		
台座コンクリート 2号台座コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		37		
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		155		
側溝蓋	蓋種類:T-25 ボルト固定	枚		8		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・多家良 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		4		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2		
汚泥処分		m3		0.01		
舗装工		式		1		
舗装復旧工		式		1		
路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		4		
表層 (車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物 (13), 舗装厚5cm, 平均幅員1.4m未満	m2		4		
道路付属物復旧工		式		1		
付属物復旧工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・多家良 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
照明灯撤去・再設置	共架式	箇所		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		70			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

