

見積参考資料

工事名 R1三土 国道319号 三・山城引地 防護柵工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R1三土 国道319号 三・山城引地 防護柵工事(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール ヒームパイプ付(C-2B)	ガードレール規格(ヒームパイプ付型・Co用):塗装品	m	69				単 1号
削孔 φ160mm L=400mm		孔	1				単 2号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	既設ガードレール	m	69				単 3号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬 スクラップ処理	発生材種類:既設ガードレール	回	1				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	4				単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 1 三土 国道 3 1 9 号 三・山城引地 防護柵工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール ビームハブ付(C-2B)	カートレール規格(ビームハブ付型・Co用) :塗装品		m	1			単 6号
	カートレール設置費		m	1			単 6号
	カートレール材料費		m	1			単 7号
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔 φ160mm L=400mm			孔	1			単価
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	160mm以上180mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	1			
	合計						
	単価						円/孔

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	防護柵撤去(カ-ト-レ-ル)	既設カ-ト-レ-ル	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(カ-ト-レ-ル撤去工)	コンクリ-ト建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 8号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	現場発生品運搬 スクラップ処理	発生材種類:既設が-トレール	単位	回	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊, 60.0km以下, 1.1t超1.5t以下	回	1				
	追加運賃 4t車 60.0km超え70.0km以下		回	1				
	スクラップ へび-H1		t	-1.1				
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 9号	
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	ビームパイプ付カーゴレベル設置費		単位	m		60	単価	
	土木一般世話役		人		2			
	特殊作業員		人		3			
	普通作業員		人		3			
	機械経費		式		1			労務費計の32.85%
	諸雑費(率)	5%	式		1			上記合計の5%
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ビームパイプ付ガードレール材料費	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費(m)		m	1			単 10号
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円／人日	

3次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 ビーム付が-トレール Gr-C-2B/PY-F3 同等品以上		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R1三土 国道319号 三・山城引地 防護柵工事（1）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	0.134	86	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	0.811	7,712	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	0.152	108	
	合計額				7,906	

数量計算書

No. 1

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
防護柵工						
	路側防護柵工					
		ガードレール	ヒームパイプ付 C-2B	m	69.0	起点側より 28.4+40.7=69.1
		削孔	φ160mm L=400mm	孔	1.0	
構造物撤去工						
	防護柵撤去工					
		防護柵撤去	既設ガードレール	m	69.0	起点側より 28.4+40.7=69.1
	運搬処理工					
		現場発生品運搬	既設ガードレール	回	1	運搬距離:L=69.0km スクラップ処理 69.1*16.4kg/m=1,133.24≒1.1t
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人日	4	