

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 神山国府線 徳・入田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		190			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部) 車道	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕 上り厚:100mm	m2		919			
上層路盤(車道・路肩部) 車道, 路肩	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		1,210			
表層(車道・路肩部) 車道, 路肩	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,210			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 神山国府線 徳・入田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		141			
溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		70			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
道路維持		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		571			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 神山国府線 徳・入田 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		5		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		29		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		29		
汚泥処分		m3		0.01		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 神山国府線 徳・入田 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		