

工事数量総括表(明神川河川工事(1))

工事名	R 1 徳土 明神川 鳴・瀬戸明神 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		5			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		143			
埋戻し W<1.0	土質:土砂	m3		45			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		94			
場所打擁壁工 コンクリート護岸擁壁		式		1			
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クワ ンシャラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		158			

工事数量総括表(明神川河川工事(1))

工事名	R 1 徳土 明神川 鳴・瀬戸明神 河川工事(1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート 18-8-40 BBoN W/C≤60%	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:1.62m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増	m3		77		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		8		
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		10		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		170		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(明神川河川工事(1))

工事名	R 1 徳土 明神川 鳴・瀬戸明神 河川工事(1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		