工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島引田線　板・川端　道路休憩施設造成工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削 工区内運搬含む	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		660		
掘削工 搬入土		式		1		
土砂等運搬 L=2.9km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		3,050		
積込(ﾙｰｽﾞ) 土取場	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		3,050		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,500		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		110		
路床盛土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島引田線　板・川端　道路休憩施設造成工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,200		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		110		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:300m2未満	m2		110		
排水構造物工		式		1		
作業土工 県道沿い水路		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
作業土工 6号Ｕ型		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島引田線　板・川端　道路休憩施設造成工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		26		
管渠工		式		1		
ﾋｭｰﾑ管(B形管) １号管渠, φ200	管規格:外圧管1種	m		13		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 700*700*32 鎖付	蓋種類:T-2,細目,滑止め	枚		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号Ｕ型側溝	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):500,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		45.4		
現場打水路 2号Ｕ型側溝	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):500,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		16		
現場打水路 3号Ｕ型側溝	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):600,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島引田線　板・川端　道路休憩施設造成工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打水路 7号Ｕ型側溝	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):400,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		19		
現場打水路 6号Ｕ型	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300～338,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		37.6		
現場打水路 Ｕ型水路,車両横断	内幅(複単不使用の場合):700,内高(複単不使用の場合):1420～1480,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		29		
現場打水路 Ｕ型水路,歩道	内幅(複単不使用の場合):700,内高(複単不使用の場合):1450～1520,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		23.1		
側溝蓋 1号,3号,7号U型	蓋種類:C1-B400	枚		140		
側溝蓋 2号U型側溝用	蓋種類:T-25,400用,細目,ﾎﾞﾙﾄ固定	枚		16		
側溝蓋 U型水路(車両横断)用	蓋種類:T-25,700用(長スパン用),滑止め,ﾎﾞﾙﾄ固定	枚		29		
側溝蓋 U型水路(歩道)用	蓋種類:現場打ち床板	m		23.1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		112		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島引田線　板・川端　道路休憩施設造成工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		120		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	m2		60		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 L=5.3km	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		112		
殻運搬 L=5.3km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		2		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		112		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		2		
汚泥処分 舗装版切断に伴うもの	建設汚泥	m3		0.08		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 Ａ		人日		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島引田線　板・川端　道路休憩施設造成工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日		60		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道舗装復旧		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	m2		60		
表層(歩道部)	材料種類:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費	土粒子密度試験,修正CBR試験	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島引田線　板・川端　道路休憩施設造成工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		