見積参考資料

工事名　Ｒ１阿土　阿南相生線　阿南・新野　区画線工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１阿土　阿南相生線　阿南・新野　区画線工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工 阿南相生線		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	1,950				単　1号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	81				単　2号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	350				単　3号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	490				単　4号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	65				単　5号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	340				単　6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 Ｂ		人日	16				単　7号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１阿土　阿南相生線　阿南・新野　区画線工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　8号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 30cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　9号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　10号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　11号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	1			単　12号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1			単　13号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　14号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	40			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 30cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	1,130			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	50			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	50			
軽油 1.2号		L	65			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 45cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～1 8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	75			
軽油 1.2号		L	73			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無		m	1,200			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	684			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	30			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	30			
軽油 1.2号		L	120			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	区画線消去	無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000			
軽油 1.2号		L	67			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	37			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

数　量　総　括　表

工事区分 （レベル 1）	工　種 （レベル 2）	種　別 （レベル 3）	細　別 （レベル 4）	規　格 （レベル 5）	単位	数　量	摘　　要
	区画線工						
		区画線工					
			溶融式区画線				
			白色・実線	W=15cm	m	1945	
				W=30cm	m	81	
				W=45cm	m	351	
			白色・破線	W=15cm	m	490	
			矢印・記号・文字	W=15cm	m	65	
			区画線消去	113m×3	m	339.00	NO.72～NO.77+13

区画線工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
溶融式区画線						
白色・実線	車道外側線		166.0+336.3+106.2+65.6+28.6+454.1+101.0+27.3+63.2+14.2+26.0+12.9	m	1401.4	
W=15cm	ゼブラ外側		64.6+64.7+52.8+53.4+18.1+16.4+70.3+69.9	m	410.2	
	車道境界線		30.0+30.0	m	60.0	
	車道中央線		30.0+7.5+6.0+30.0	m	73.5	
		合計		m		1945.1
溶融式区画線						
白色・実線	ドットライン	左側	6.0+5.5+4.0+6.0+3.0+7.0	m	31.5	
W=30cm	L=50cm	右側	5.5+6.0+6.5+2.0+7.0+2.5+4.5	m	34.0	
	交差点マーク(十字)			箇所	2.0	
	2.7m/箇所		2.0×2.7	m	5.4	
	交差点マーク(T字)			箇所	5.0	
	2.1m/箇所		5.0×2.1	m	10.5	
		合計		m		81.4

区画線工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
白色・実線	停止線	左側	3.4	m	3.4	
W=45cm		右側	6.3	m	6.3	
	指導停止線	左側	2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	m	12.5	
		右側	2.5+4.0+3.2+2.4+3.4+2.7	m	18.2	
	ゼブラ	面積	88.7+91.2+78.9+24.7+96.4	m^2	379.9	
		換算長	379.9/1.45	m	262.0	
	横断歩道	面積	43.8	m^2	43.8	
		換算長	43.8/0.90	m	48.7	
		合計		m		351.1
白色・破線	車道中央線		980.7×0.5	m	490.4	490.4
W=15cm						
矢印・記号・文字	左折予告矢印(破線)			箇所	3.0	
破線 W=15cm	路面標示ハンドブックより	換算長	3.0×5.66×1.2	m	20.4	
	右折予告矢印(破線)			箇所	5.0	
	路面標示ハンドブックより	換算長	5.0×5.66×1.2	m	34.0	
	右左折予告矢印(破線)			箇所	1.0	
	路面標示ハンドブックより	換算長	1.0×8.65×1.2	m	10.4	
		合計		m		64.8