

R 1 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
NO.1谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート(ポンプ車打設)	BB18-8-40	m ³	220.500	
打継面清掃		m ³	220.500	
治山ダム型枠		m ²	226.400	
放水路型枠		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	106.000	
間詰コンクリート(ポンプ車打設)	BB18-8-40	m ³	4.400	
間詰型枠		m ²	15.500	
拾石積工(裏石積工)	t=15cm	m ²	15.500	
キャットウォーク		m	124.800	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	m	7.100	
SP 目地板 森林	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	14.800	
鉛直打継目型枠		m ²	14.800	
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m	6.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削 谷止工	礫質土	m ³	165.000	
掘削 谷止工	軟岩 I B	m ³	93.000	
土砂掘削面整形		m ²	15.200	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	56.200	
NO.2谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート(索道打設)	BB18-8-40	m ³	181.100	
治山ダム型枠		m ²	184.900	

R 1 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
放水路型枠		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	88.000	
間詰コンクリート（索道打設）	BB18-8-40	m ³	6.500	
間詰型枠		m ²	22.700	
石積工（間詰）	割栗石 5～15cm	m ²	22.700	
キャットウォーク		m	101.900	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	m	7.100	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
掘削 谷止工	礫質土	m ³	225.000	
掘削 谷止工	軟岩 I B	m ³	97.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	64.800	
根株筋工（機械併用）		m	6.000	
標識板（標示板1枚 支柱1本）		組	1.000	
2. 仮設費				
（1）仮設費				
仮設費		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去（コンクリート） 【参考】		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
支柱施設		箇所	2.000	
直接工事費（諸経費対象外）				
1. 準備費				
（1）準備費				
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採		式	1.000	

R 1 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	