

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		1,500			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1			
盛土工		m3		2,300			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,100			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,200			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		180			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		450			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		450			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		370			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3		40			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		70			
基面整正		m2		310			
法覆護岸工		式		1			
環境護岸ブロック工		式		1			
コンクリートブロック基礎		m		75			
基礎材		m2		64			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板		m2		2		
階段ブロック積		m2		375		
中詰石		m3		210		
吸出し防止材 (全面) 設置		m2		620		
小口止コンクリート		箇所		1		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	m2		180		
根固め工		式		1		
沈床工		式		1		
木工沈床		m2		200		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
かご撤去工		式		1			
じゃかご撤去	じゃかご:t=60cm	m3		420			
根固めブロック撤去		式		1			
根固めブロック撤去		個		70			
運搬処理工		式		1			
処分費	竹	t		32			
処分費	竹根	t		18			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		129			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水 方法:作業時排水	日		30		
整地工		式		1		
整地	伐竹・伐根作業,運搬距離L=3.0km	m2		1,590		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		42		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		