

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事(4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホーンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		1,200		
盛土工		m3		40		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
積込(ホース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		20		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		130		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,800		

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事(4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		1,800		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		220		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		60		
基面整正		m2		140		
法覆護岸工		式		1		
環境護岸ブロック工		式		1		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:85cm,高さ:20cm	m		43		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ワジャク40~0,敷厚:0.1m	m2		37		
目地板	瀝青質目地板t=10	m2		0.9		

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事(4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
階段ブロック積	ブロック規格(型):2000×1000×500	m2		210		
中詰石	割栗石	m3		118		
遮水シート張	材質:PVC+反毛フェルト 厚1.0+10mm	m2		349		
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	式		1		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	m2		130		
根固め工		式		1		
沈床工		式		1		
木工沈床		m2		168		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事(4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		59		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		59		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		380		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		1,070		
土留・仮締切工		式		1		
土のう		袋		82		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		30		
仮水路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事(4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ヒューズ管	管規格:外圧管1種	m		58		
土のう		袋		50		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事(4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		