

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 橘川 傘・橋 (H30災224) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 橘川 傘・橋 (H30災224) 河川復旧工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4		
盛土		m3		5		
法覆護岸工		式		1		
護岸付属物工		式		1		
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		0.3		
石積(張)工		式		1		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		3		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		17		
埋戻しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
多自然型護岸工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 橘川 傘・橋 (H30災224) 河川復旧工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート: 無し, 止水シート:無し	m2		62		
雑工		式		1		
すりつけ工		m2		4		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路 (設置)		m3		390		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		210		
安定シート・ネット	シート種類:シート	m2		230		
工事用道路盛土 (撤去)		m3		390		
殻運搬	殻種別:RC-40	m3		20		
殻処理	殻種別:RC-40	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 橘川 傘・橋 (H30災224) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		15			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		61			
土のう積		m2		9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 橘川 傘・橋 (H30災224) 河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		