

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 以上10,000m3未満	m3		6,800			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		300			
路体(築堤)盛土 ブランケット		m3		3,500			
路体(築堤)盛土 表土	施工幅員:4.0m以上	m3		3,600			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		90			
法面整形(盛土部) 覆土部	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		710			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		570		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		2,500		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,500		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
基礎工		式		1		
現場打基礎		m		71		
法覆護岸工		式		1		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
平ブロック張	ブロック規格:覆土用ブロック	m2		649		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2未満	m2		180		
覆土工		式		1		
覆土(発生土)		m3		200		
付帯道路工		式		1		
縁石工		式		1		
舗装止コンクリート		m		83		
排水工		式		1		
縦断排水路		m		83		
横断排水路		m		26		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面整形(切土部)		m2		367			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		240			
基礎砕石		m2		420			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
伐竹		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		