

見積参考資料

工事名 R1三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 区画線工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
高視認性区画線 実線(白) W=15cm	施工方法区分:非リツ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	2,500				単 1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	6				単 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 区画線工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	高視認性区画線 実線(白) W=15cm	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規 格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し ,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/ 1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	m	1			単 3号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 4号	
合計								
単価							円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	塗料 トアライナー-MR+α 高輝度(白)		kg	560				
	ガラスビーズ トアビーズハイブライト		kg	52				
	プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	59				
	ガソリン レギュラー		L	2.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円／人日	

数量計算書

路線名	箇所名	外側線 (白)		備考
		W=15cm (実線)		
(一)勝浦三野線	柵阿波林材付近～自動車倉庫付近	2500.0		高視認性 (非リブ式)
合計		2500.0 (m)		