見積参考資料

工事名　Ｒ１那土　那賀川　那賀・木頭出原　河川工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	那賀３
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１那土　那賀川　那賀・木頭出原　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	9,800				単　1号
盛土工		式	1				
押土(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂	m3	900				単　2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8,900				単　3号
残土等処分		m3	8,900				単　4号
仮設工		式	1				
防塵対策工		式	1				
散水		式	1				内　1号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１那土　那賀川　那賀・木頭出原　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	22				単　5号
交通誘導警備員 B		人日	22				単　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	散水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防塵処理(散水作業)	2100m,0m	回	44				単　7号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	押土(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単　8号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単　9号	
合計								
単価							円／人日	

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	防塵処理(散水作業)	2100m,0m	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 5500～6500L	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単　10号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

3次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 5500～6500L	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				
軽油 1.2号		L	5.8			
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 5500～6500L		時間				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１那土　那賀川　那賀・木頭出原　河川工事（２）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000101028	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)]	20t級	供用日	3.048	75,276	
M000202090	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	58.024	1,235,780	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	198.708	4,059,290	
M001108008	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	5500～6500L	時間	27.016	71,592	
	合計額				5,441,938	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ１那土　那賀川　那賀・木頭出原　河川工事（１）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,500	L=5.3km