数 量 総 括 表

NO.1

工　種･種　別･細　別		単位	数　量	摘　　要		
土工						
掘削(土砂)		m^3	9,800	9,787.9		
盛土(土砂)		m^3	900	935.6		
残土処理	土砂	m^3	8,900	9,787.9 －	935.6	8,852.3
防塵対策工						
散水	L=2,100m	式	1	日 22.13075 ＊	回 2	44.2615
交通誘導員						
交通誘導警備員	A	人日	22	8,852.30 /	400	22.13075
交通誘導警備員	B	人日	22	8,852.30 /	400	22.13075

土積計算書

1.0式当り

測　　点	点間距離 (m)	掘削(土砂) m3			盛土(土砂) m3											
		断　面	平　均	数　　量	断　面	平　均	数　　量	断　面	平　均	数　　量	断　面	平　均	数　　量	断　面	平　均	数　　量
No.4		105.8			5.9											
No.6	48.300	125.4	115.60	5,583.5	12.9	9.40	454.0									
No.8	40.000	78.9	102.15	4,086.0	10.4	11.65	466.0									
No.8　+ 3.0	3.000	0.0	39.45	118.4	0.0	5.20	15.6									
合計	91.300			9,787.9			935.6									
				9,800			900									