Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．山腹工				
(１)落石防護工				
落石防止壁工		式	1.000	
落石防止壁	山腹λ40-3型　亜鉛メッキ仕上げ	m	36.000	
間伐材架台	山腹λ型用　亜鉛メッキ仕上げ	m	36.000	
鋼製落石防止柵・壁組立て		ton	17.200	
落石防止緩衝材	県産スギ　丸棒加工材φ100㎜　L=2.5m	本	2,520.000	
落石防止緩衝材設置工（伏込）	L=2.5m	本	2,520.000	
SP コンクリート 森林	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	m3	244.200	
SP 型枠 森林	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	㎡	198.200	
SP 目地板 森林	瀝青繊維質目地板 t=10㎜	㎡	19.800	
SP 掘削 森林	土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-	m3	271.000	
SP 転石破砕 森林	有り	m3	4.800	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	㎡	240.500	
SP 埋戻し 森林	上記以外(小規模),土砂,-	m3	16.000	
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm)堤名板用	枚	1.000	
標識板（標示板1枚　支柱1本）	400×500×2.0㎜　支柱φ50.8×1800㎜	組	1.000	
(２)仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去,試運転あり	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	2.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
運搬費				

Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．運搬費				
(１)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	