

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 突喰海岸 海・突喰浦 堤防修繕工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量増減
堤防・護岸						
構造物補修工			式	1		
ひび割れ補修工			式	1		
ひび割れ補修(A)		充填材料:可とう性エポキシ樹脂系	式	1		
ひび割れ補修(B)		充填材料:ポリマーセメント系	m	39		
断面修復工			m	99		
断面修復			式	1		
天端被覆工		t=0cm, ポリマーセメント系	m2	2		
コンクリート被覆工			式	1		
平張コンクリート			式	1		
不陸整正			m2	152		
			m2	152		

工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰海岸 海・宍喰浦 堤防修繕工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		6		
コンクリート被覆工			式		1		
平張コンクリート			m2		147		
基礎材		基礎材規格(碎石の場合等):各種,敷 厚:0.13m	m2		150		
間詰工			m3		17		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		6		
裏法被覆工			式		1		
コンクリート被覆工			式		1		
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		15		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		1		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		68		

工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰海岸 海・宍喰浦 堤防修繕工事		事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸				
	工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
削孔								
差し筋					孔	40		
運搬工					本	40		
運搬工					式	1		
運搬工					式	1		
資材運搬					日	26		
構造物撤去工					式	1		
構造物取壊し工					式	1		
コンクリート構造物取壊し					式	1		
舗装版切断					m3	74		
舗装版切断					m	12		
コンクリート					m	54		
コンクリート					m2	2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰海岸 海・宍喰浦 堤防修繕工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			数量(前回)	数量(今回)	数量増減
運搬処理工								
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1			
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		74			
殻処分		種別:舗装版切断排水	m3		74			
仮設工			m3		1			
足場工			式		1			
足場			式		1			
交通管理工			掛m2		280			
交通誘導警備員		A	式		1			
直接工事費			人日		26			
共通仮設			式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰海岸 海・宍喰浦 堤防修繕工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
	共通仮設費 (率計上)						
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		