

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 天神前 (2) 急傾斜 牟・川長 斜面対策工事				事業区分		砂防・地すべり対策 斜面対策
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	
斜面対策							
法面工			式		1		
地山補強土工			式		1		
ネット敷設工			式		1		
削孔工		SDIII型, φ90, 二重管, 砂質土・粘性土	m ²		170		
削孔工		SDIII型, φ90, 二重管, 軟岩	m		201		
鉄筋挿入工			m		9		
注入打設工			本		61		
頭部締付工			m ³		1.33		
支圧板設置工			本		61		
削孔固定用ワイヤーセット			本		61		
			回		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 天神前 (2) 急傾斜 牟・川長 斜面対策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減
材料							
防草シート		法面部, 固定ビス・ワッシャー, 時間的制約 無	m2		170		
構造物工			m2		20		
坂路工			式		1		
			式		1		
床掘り			式		1		
基礎材			m3		1		
			m2		5		
コンクリート			m3		1		
型枠			m2		2		
鉄筋			t		0.001		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 天神前 (2) 急傾斜 牟・川長 斜面対策工事				砂防・地すべり対策 斜面対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)							
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		