

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 宍喰川 海・日比原 河床掘削工事			河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
河川維持					数量増減 河川維持
堤防養生工			式		1
伐木除根工			式		1
伐木・伐竹(複合)		樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(粗)	式		1
伐木伐竹運搬			m2		5,000
処分費		伐採木	m2		5,000
処分費		伐採木根	t		5
河川修繕			t		5
河川土工			式		1
掘削工			式		1
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	式		1
			m3		6,000

工事数量総括表(本01)

工事名	R1被土 宍喰川 海・日比原 河床掘削工事			河川維持・修繕 河川修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
残土処理工			式		1
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6,000
残土等処分			m3		6,000
仮設工			式		1
工事用道路工			式		1
工事用道路盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		170
敷鉄板		鋼材規格:22×1524×3048,作業区分 :設置・撤去	m2		56
安定シート・ネット		シート種類:シート	m2		50
工事用道路撤去			m3		170
土のう			袋		40
交通管理工			式		1

工事数量総括表(本01)

工事名	R1波土 大喰川 海・日比原 河床掘削工事			河川維持・修繕 河川修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
交通誘導警備員	B		人日		23
直接工事費			式		1
共通仮設			式		1
共通仮設費			式		1
運搬費			式		1
仮設材運搬費			式		1
共通仮設費(率計上)			式		1
純工事費			式		1
現場管理費			式		1
工事原価			式		1
一般管理費等			式		1

